
**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete**

Paks Város Helyi Építési Szabályzatáról *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (1) bekezdés, 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában, b) pontjában és 13. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ és 36.§-ban foglaltakra figyelemmel, a helyi adottságoknak megfelelően a partnerségi egyeztetés szerinti érintettek, a 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró államigazgatási szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok véleményének kikérésével az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a következőket rendeli el.

**ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK**

I. FEJEZET

JOGSZABÁLY TERÜLETI HATÁLYA, ALKALMAZÁSA

1. A RENDELET HATÁLYA

- 1. §** A Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) hatálya Paks Város közigazgatási területén lévő ingatlanokra, az azokon tervezett telekalakításokra, építményeken, nyomvonalas létesítményeken végzett építési munkákra, ezek tulajdonosaira, bérelőire, használóira valamint a közigazgatási területen elhelyezendő hirdető berendezésekre terjed ki.

2. A RENDELET ALKALMAZÁSA

- 2. §** A HÉSZ hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építési és bontási munkát végezni, továbbá rendeltetést megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) az általános érvényű előírások mellett csak a magasabb szintű jogszabályok, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2013. augusztus 6-át követően mindenkor hatályos előírásainak, illetve a 6. függelék szerinti vonatkozó helyi rendeletek és e rendelet előírásainak betartásával lehet.

II. FEJEZET A RENDELET FELÉPÍTÉSE

3. MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

3. § (1) A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- a) 1. melléklet: Paks Város Szabályozási Terve (továbbiakban: SZT)
 - aa) 1/a melléklet: belterület szabályozási terve
 - ab) 1/b melléklet: külterület szabályozási terve
- a) 2. melléklet: Paks Város építési övezetek és övezetek paraméterei
- c) 3. melléklet: Lke - 4.4 építési övezetben az 1200 m² telekméretű, vagy azt el nem érő ingatlanok
- d) 4. melléklet: Állattartó építmények elhelyezésének során betartandó minimális telepítési távolságok
- e)¹ 5. melléklet: Malomhegy városrész lehatárolása
- f)² 6. melléklet: Mk jelű kertes mezőgazdasági területek

(2) A rendelet – tájékoztatás céljából – az alábbi függelégeket tartalmazza:

- a) 1. függelék: Épített értékek
 - aa) 1.1. függelék: Műemlékek és műemléki környezetük jegyzéke
 - ab) 1.2. függelék: Régészeti lelőhelyek jegyzéke
 - ac)³ *Hatályon kívül helyezve.*
 - ad)⁴ *Hatályon kívül helyezve.*
- b)⁵ *Hatályon kívül helyezve.*
- c)⁶ *Hatályon kívül helyezve.*
- d) 4. függelék: Közúthálózat elemeinek tervezési osztályba sorolása
- e) 5. függelék: Segédlet a 33. § (2) bekezdésben szabályozott a város speciális szabályozású lakóterületein a 900 m²-t el nem érő telkek legnagyobb beépítettségét és a zöldfelület legkisebb mértékét meghatározó értékek meghatározásához
- f) 6. függelék: E rendelettel együtt alkalmazandó helyi rendeletek listája
- g) 7. függelék: A központi belterület domborzatának szintvonalas tájékoztató térképe.⁷

III. FEJEZET FOGALMAK MEGHATÁROZÁSOK

4. FOGALMAK

4. § E rendelet alkalmazásában:

- 1. **Állattartással kapcsolatos építmény:** olyan építmény mely állatok tartására és az ehhez kapcsolódó anyagok (trágya, táp, alom) tárolására és kezelésére szolgál.
- 2. **Atomerőmű biztonsági övezete:** külön jogszabályban megállapított SZT-n jelölt kiterjedésű övezet.
- 3. ⁸ *Hatályon kívül helyezve.*
- 4. **Beépített terület:** azon építési övezetbe sorolt ingatlan ahol a jelenlegi használat megfelel az SZT-ben jelölt övezeti előírásoknak.
- 5. **Csurgó távolság:** a meglévő vagy tervezett új épület oldalhatár felőli homlokzata és a telekhatár között lévő telekrész.
- 6. **Csúszás-, omlás-, valamint árvízveszélyes terület:** az SZT-n jelölt, a partfalak hatástávolságán (a perem, és lábvonalakon) belüli, a 15°-nál meredekebb dőlésű, és a

-
- 3 m-nél nagyobb földvastagságot eredményező tereprendezéssel érintett területek, illetve a Duna nagyvízi medre és a „V” jelű övezetek területe.
- 6/a. Gyalogos átjárás:** Az SZT-n jelölt nyomvonalon terepszinten és/vagy az épületen át gyalogos közlekedést biztosítani kell.⁹
- 6b. Együtt tervezendő terület:** sajátos adottságú terület, melyen telekalakítás és épület létesítése csak a teljes területre elkészült állékonysági vizsgálatok alapján kidolgozott felszínvíz-visszatartási és -elvezetési tervekben meghatározott közmű létesítmények teljeskörű megvalósítása után történhet.¹⁰
- 7.** ¹¹ *Hatályon kívül helyezve.*
- 8. Idényjellegű használat:** az adott építmény legfeljebb 60 napra szóló használata.
- 9. Irányadó építési hely:** az építési helyen belül az építési telek elsődlegesen beépíthető területrésze, mely SZT-n jelölt.
- 10.** *Hatályon kívül helyezve.*¹²
- 11.** *Hatályon kívül helyezve.*¹³
- 12.** *Hatályon kívül helyezve.*¹⁴
- 12/a. Kétszintes növényállomány:** akkor teljesül, ha a fásítására vonatkozó részletes előírásokon túl a telek kialakított zöldfelületének teljes területe legalább gye- vagy cserjeszinten összesen 100%-ban fedett.¹⁵
- 12b. Háromszintes növényállomány:** akkor teljesül, ha a fásítására vonatkozó részletes előírásokon túl a telek kialakított zöldfelületének teljes területének minden 100 m²-ére számítva legalább 1 db lombos fa és legalább 20 db cserje, vagy fenyőféle, a többi területen gye, vagy talajtakaró növény kerül telepítésre.¹⁶
- 13.** ¹⁷ *Hatályon kívül helyezve.*
- 14. Központi belterület:** Paks és Dunakömlőd belterülete Gyapa, Cseresznyés, Csámpa, Biritó és Hegyes puszta belterületei nélkül.
- 14/a. Közterületi megnyitás:** olyan előkert, ahol az építési határvonal és a közterületi telekhatár közötti terület közhasználatra való átadásával az épület földszintjén szolgáltatás elhelyezhető és a Szabályozási Terven a „közterületi megnyitás” elnevezésű vonallal jelölt.¹⁸
- 15.** ¹⁹ *Hatályon kívül helyezve.*
- 16. Lyukpince:** felszín feletti építmény nélküli pince.
- 17. Megtartásra javasolt épület:** a városnak az SZT-n jelölt, történetileg kialakult, hagyományos, vagy egyéb okból megtartandó – de nem védett – épülete.²⁰
- 17/a. Megtartandó faegyed, fasor:** a városnak az SZT-n jelölt, kötelezően megtartandó, megőrzendő, más jogszabály által nem védett értékes faegyedei, fasorai.²¹
- 18.** ²² *Hatályon kívül helyezve.*
- 19. Közterületi kötelező zöldfelület:** közlekedési célú közterület zöldfelület kialakítására fenntartott része.²³
- 20. Sajátos rendeltetés:** az építési övezetben az építmények korlátozott rendeltetése.
- 21. Sajátos rendeltetésű övezet:** olyan építési övezet, ahol az elhelyezhető építmények rendeltetése korlátozott.
- 22. Speciális szabályozású lakóterület:** a város azon lakóövezetei, ahol az övezeti előírásokban az építési telkek legnagyobb beépítettségének mértéke "*" -gal jelölt és a rendelet normaszövegében meghatározott mértékkel építhető be.
- 22/a. Szállás jellegű ideiglenes épület:** olyan szállás jellegű épület, melynek ingatlanán egyidejűleg legalább 50 férőhelyet kell biztosítani, és amelyet legkésőbb 2030. december 31-éig el kell bontani.²⁴
-

- 22/b. Szikkasztással rendezett vízelvezetésű útszakasz:** olyan terület, ahol a HÉSZ előírásainak megfelelően a szikkasztás megengedett.²⁵
- 23.** ²⁶ *Hatályon kívül helyezve.*
- 24.** ²⁷ *Hatályon kívül helyezve.*
- 25.** ²⁸ *Hatályon kívül helyezve.*
- 26. Telekalakítási egység:** olyan területegység, ahol a beépíthetőség feltételeként egyéb jogszabályokban meghatározott telekcsoporthoz újraosztást kell készíteni, és mely a SZT-n a „telekalakítási egység” határa elnevezésű szaggatott vonallal lehatárolt.
- 26/a. Telken belüli kötelező zöldfelület:** a Szabályozási Terven jelölt azon zöldfelület, mely terepszint alatt sem építhető be és azon legalább kétszintes növényállományt kell létesíteni.²⁹
- 26/b. Telken belüli kötelező zöldsáv:** az építési teleknek a Szabályozási Terven jelölt része, melyet legalább két sorban díszfákkal fásítani kell a részletes előírások szerint.³⁰
- 26/c. Telken belüli kötelező fasor:** bizonyos építési övezetek építési telkeinek azon sávja, melyet legalább egy sorban díszfákkal fásítani kell a részletes előírások szerint.³¹
- 27.** ³² *Hatályon kívül helyezve.*
- 28.** ³³ *Hatályon kívül helyezve.*
- 29. Turisztikai célú állattartó építmény:** olyan állattartással kapcsolatos építmény, melynek elsődleges rendeltetése meghatározott turisztika célokra tartott állatok elhelyezésére, bemutatására szolgál.
- 30. Új beépítésű terület:** azon építési övezetbe sorolt ingatlan ahol az SZT-ben jelölt terület-felhasználás eltér a jelenlegi használattól.
- 31.** ³⁴ *Hatályon kívül helyezve.*

IV. FEJEZET SZABÁLYOZÁSI ELEMELK ALKALMAZÁSA

5. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

- 5. §** (1)³⁵ A HÉSZ előírásai, továbbá az SZT szabályozási elemei a (2) és (2a) bekezdésben foglaltak kivételével kötelező érvényűek (a továbbiakban: kötelező szabályozási elem).
- (2)³⁶ A szabályozási terv javasolt szabályozási elemei:
- a) javasolt telekhatár,
 - b) megtartásra javasolt épület,
 - c) javasolt megszüntetés.
- (2a)³⁷ A szabályozási terv irányadó szabályozási eleme: irányadó építési hely.
- (3) A kötelező szabályozási elemektől való eltérés csak e rendelet módosításával történhet.
- (4) Az irányadó szabályozási elemek vagy a szabályozás lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk továbbtervezést igényel. Az ezektől való eltérés a HÉSZ-ben foglalt rendelkezések keretei között a HÉSZ, illetve az SZT módosítása nélkül megengedett.
- (5) Ahol a szabályozási, illetve építési határvonal meglévő épületet érint:
- a) a szabályozási vonalat, építési vonalat és az emiatt szükségessé váló telekhatár rendezést a meglévő épület elbontása után, új épület építése esetén kell figyelembe venni;
 - b) a meglévő épületen a karbantartásokat el lehet végezni, illetve azt fel lehet újítani;

-
- c) beépítési mérték növekedést eredményező bővítés esetén (kivéve a tetőtér beépítést és a szint ráépítést), a bővítés irányának meghatározásakor a szabályozási, illetve építési határvonalat figyelembe kell venni;
 - d) új épület építése esetén a szabályozási, illetve az építési határvonalon, valamint az építési helyen – az elbontásra tervezett épületből a kivitelezés idejére visszamaradó – túlnyúló építményeket, építményrészeket legkésőbb a használatbavételig le kell bontani.
- (6) A megtartásra javasolt épület csak akkor bontható el, ha annak felújítása gazdaságtalan vagy műszakilag nem lehetséges. Bontás esetén az épület helyét irányadó építési helyként kell figyelembe venni.
- (7) Az építményeket a lakó, településközpont és intézmény építési övezetekben az előírt beépítési módnak megfelelően az alábbiak szerint kell elhelyezni:
- a) oldalhatáros beépítési mód esetén:
 - aa) az építési hely utcai építési vonalán, vagy ferde telekhatár esetén azt érintve a homlokzattal,
 - ab) az utcai építési vonaltól 8,0 m-es traktusmélységig a telek beépítési oldalát meghatározó telekhatáron, vagy attól maximum 1,00 m-re,
 - ac) az utcai minimum 8,0 m-es traktusmélység mögötti épületszárny az építési helyen belül eltávolodhat a beépítést meghatározó oldalhatártól az OTÉK 37.§ (4) bekezdés előírásainak betartásával. A megnyitott földszinti homlokzat esetében a beépítési oldalhatár irányában átlátást megakadályozó tömör kerítést kell létesíteni. Az efölötti szinten az oldalhatártól 6,0 m távolságig oldalhatárral 60°-nál kisebb szöget bezáró homlokzati falban és a vízszintessel 30°-nál nagyobb szöget bezáró, a telekhatár felé lejtő tetőfelületen lakóhelyiség ablaka nem helyezhető el.
 - ad) 24,0 m telekszélesség felett az épület az építési helyen belül az oldalkert irányában szabadon telepíthető, de az illeszkedés szabályait betartva,
 - b) szabadonálló beépítési mód esetén az építési hely utcai építési vonalán, vagy ferde telekhatár esetén azt érintve a homlokzattal,
 - c) zársorú beépítési mód esetén:
 - ca) az építési hely utcai építési határvonalán homlokzattal és a homlokzati határfal külső síkjának minimum 2/3-ad részével,
 - cb) az utcai építési határvonaltól számított minimum 8,0 m-es sávban az oldalsó telekhatáron tűzfalal,
 - cc) az utcai építési határvonaltól 12,0 m-es mélységig az oldalsó telekhatáron zárt, nyílás nélküli homlokzattal,
 - cd) a 8 méteres sávon túli telekrészen a beépítés meglévő rendjéhez illeszkedően oldalhatáron álló udvari szárny is építhető,
 - ce) nem zársorúan csatlakozó épület elhelyezés esetén az OTÉK szerinti telepítési távolság megtartásával, de legalább 3,0 m távolságot kell tartani.
 - d) Minden beépítési mód esetében az utcai építési határvonalon kizárólag főépítmény állhat.
- (8) Az építési helyet meghatározó elő-, oldal- és a hátsókert méreteket az adott beépítési mód alapján az alábbiak szerint kell megállapítani (az eltérő előírásokat a rendelet övezeti előírásai vagy az SZT rögzítik):
-

-
- a) az előkert legkisebb mélysége beépített terület esetén az adott utcában kialakult állapot szerinti méret, új beépítésű területeken 5,0 m;
 - b) az oldalkert legkisebb szélessége: szabadon álló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén az előírt épületmagasság (Ém) fele, oldalhatáron álló beépítési mód esetén Ém;³⁸
 - c) beépített terület esetén az OTÉK-ban meghatározott legkisebb oldalkert méretek - az OTÉK szerinti telepítési távolság megtartásával - az adott utcában kialakult állapot mértékig csökkenthető, de nem lehet kisebb szabadon álló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén 3,0 m-nél, oldalhatáron álló beépítési mód esetén pedig 4,0 m-nél;
 - d) a hátsókert legkisebb mélysége – ha e rendelet ettől eltérő előírást nem tartalmaz - beépített terület esetén az adott területen kialakult állapot szerinti méret, újonnan beépítésre szánt területen az OTÉK előírása szerinti méret.

V. FEJEZET

KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

6. KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

- 6. §** (1) A terven feltüntetett közterületek a közérdekből minimálisan szükséges közterületeket tartalmazza, melyek egyrészt a városi közélet tereit, a város működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges területeket, másrészt az egyes telkek közterületi kapcsolatait, mint közút, közmű biztosítják.
- (2) Közterületen építményt csak az SZT-ben kijelölt építési helyen lehet elhelyezni.
- (3) Ha a közterület eltérő használatához építmény építése is szükséges, a tulajdonos a tervezett építmény kialakítását (elhelyezés, építészeti megjelenés stb.) köteles a települési főépítésszel egyeztetni.
- (4)³⁹ *Hatályon kívül helyezve.*
- (5)⁴⁰ *Hatályon kívül helyezve.*

VI. FEJEZET

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET⁴¹ ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

7. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELME

- 7. §** (1) Régészeti lelőhelyek védelme:
- a) a város nyilvántartott régészeti lelőhelyeit az SZT és a HÉSZ 1.2 függeléke tartalmazza;
 - b) a Lussonium és környezete fokozottan védett régészeti lelőhely és világörökség várományos terület;
- (2) A város műemléki védelem alatt álló értékeit az SZT és a HÉSZ 1.1 függeléke tartalmazza;
- (3)⁴² *Hatályon kívül helyezve.*
- (4) Az SZT-n jelölt ingatlanokat érintő világörökség-várományos területtel érintett ingatlanok hasznosítása:
- a) a kezelési tervben meghatározottaknak megfelelően történhet;

-
- b) a közlekedési infrastruktúra hálózatokat és építményeket a kulturális örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységét megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve kell elhelyezni;
 - c) ⁴³ *Hatályon kívül helyezve.*
 - d) a területen új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető.
- (5) ⁴⁴ *Hatályon kívül helyezve*
- (6) Régészeti és műemléki érintettség esetén a 2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet alapján kell eljárni.
- (7) Minden, nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő, talajt bolygató tevékenység, valamint művelési ág megváltoztatása esetén az örökségvédelmi hatóság érintett az engedélyezési eljárásokban. Az örökségvédelmi érdekek védelmében előírt korlátozások illetve hatáscsökkentő eljárások terheit a jogszabályi rendelkezések értelmében az köteles viselni, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.
- (8) Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül elő, a területileg illetékes jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot, a területileg illetékes múzeumot és az örökségvédelmi hatóságot értesíteni kell.
- (9) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti nagyberuházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokban a tervezett tevékenység örökségvédelmi hatásainak felmérésére Előzetes régészeti dokumentáció készítését írja elő a jogszabály. Az Előzetes régészeti dokumentációt a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ készíti el, ezt a dokumentumot az első olyan hatósági engedélyezési eljárásban kell benyújtani, amely földmunkák végzésére jogosít és amelyben az örökségvédelmi hatóság részt vesz.
- (10) A régészeti örökséget és műemlékeket érintő kérdésekben a településrendezési eszközhöz készített örökségvédelmi hatástanulmányban foglaltak és a központi közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás adatai együttesen az irányadók.
- (11) Műemlék telkén, műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen minden olyan építéssel, környezetalakítással, védett parkban növényzet-telepítéssel és eltávolítással járó tevékenység, amely építésügyi hatósági engedélyhez vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásulvételéhez nem kötött, a hatályos jogszabályok szerint örökségvédelmi engedély vagy bejelentés alapján végezhető. Műemlék épületek építési ügyeiben az illetékes örökségvédelmi hatóság építésügyi hatóságként jár el.
- (12) Azokban az esetekben, ahol felmerül az építmény műemlékké nyilvánításának szándéka, első lépésként kezdeményezni kell az építmény nyilvántartott műemléki értékévé nyilvánítását.

8. AZ ÉPÍTMÉNYEK ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI KÖVETELMÉNYEI⁴⁵

- 8. §** (1) A területen csak olyan⁴⁶ építészeti szempontból igényes építmények építhetők, amelyet a telek adottságainak, a környezetük jellegének, a rendeltetésük követelményeinek, az építőanyagok sajátosságainak megfelelően alakítottak ki.
- (2) ⁴⁷ *Hatályon kívül helyezve.*

(3) ⁴⁸ *Hatályon kívül helyezve.*

(4) Az építészeti-műszaki tervdokumentáció egésze:

- a) feleljen meg a településrendezési eszközökben foglalt kötelező előírásoknak,
- b) vegye figyelembe az övezeti, illetve beépítési előírásokban szereplő további – javaslatokat,
- c) a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától, valamint a b) pont szerinti javaslatoktól való eltérés esetén a megoldás legyen azokkal egyenértékű vagy eredményezzen azoktól kedvezőbb beépítést, településképi megjelenést,
- d) a Pakson hagyományosnak tekinthető, kipróbált megoldásoktól csak abban az esetben térjen el, ha az új megoldás a város építészeti értékeit méltóképpen fejleszti, gazdagítja.

(5) A beépítés terve:

- a) számoljon a természeti környezet adottságaival: terepviszonyok, tájolás, meglévő növényzet, felszíni és felszín alatti vizek, széljárás,
- c) vegye figyelembe a kialakult vagy átalakuló környező beépítés adottságait, a rendeltetésszerű használat és a további fejlesztések lehetőségeit,
- d)⁴⁹ ne korlátozza a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, benapozását és kilátását,
- e) több építési ütemben megvalósuló új beépítés vagy meglévő építmények bővítése esetén
 - ea) biztosítsa az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatóságát,
 - eb) javasoljon olyan beépítési sorrendet, mely megfelel a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.

(6) Az épület homlokzat és tetőzet terve:

- a) határozza meg egyértelműen:
 - aa) a tetőzet kialakítását, különösen annak hajlásszögét, anyagát, felületképzését, színét, felépítményeit,
 - ab) a homlokzat kialakítását, különösen a lábazat és a falfelületek anyagát, felületképzését, színét, tagolását, burkolatát,
 - ac) a homlokzaton vagy tetőn elhelyezett nyílászárók méretét, osztását, anyagát és felületképzését,
- b) építészeti megoldásaival illeszkedjen a kialakult vagy a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,
- c) adjon javaslatot a reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására (méretek, anyag, grafika, tipográfia),
- d) tartalmazzon városképi szempontból kedvező megoldást az épület tartozékok (gépészeti, elektromos, egyéb közmű) kültéri elhelyezésére,

(7) A határoló közterülettel való kapcsolat terve:

- a) vegye figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, növényzetét
- b) adjon javaslatot a szükséges (közterületet érintő) beavatkozásokra, a gyalogos és gépjármű megközelítés kialakítására.

9. ⁵⁰ *Hatályon kívül helyezve.*

9. § ⁵¹ *Hatályon kívül helyezve*

10. ⁵² *Hatályon kívül helyezve*

10. § ⁵³ *Hatályon kívül helyezve.*

11. ⁵⁴ *Hatályon kívül helyezve*

11. § ⁵⁵ *Hatályon kívül helyezve.*

12. MELLÉKÉPÜLETEK LÉTESÍTÉSÉNEK, KIALAKÍTÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI

12. § (1) A meglévő és tervezet melléképületek létesítésének és kialakításának általános előírásai, amennyiben eltérő szabályozást az övezeti előírások nem állapítanak meg:

(2) Főépítmény nélkül melléképítmény és melléképület nem létesíthető, kivéve közmű-becsatlakozó műtárgy és közműpótló műtárgy.

(3) Meglévő melléképítmény és melléképület főépítmény hiányában lakássá nem minősíthető át.

(4) Melléképület csak a főépítmény szerkezeteitől független, önálló határoló falakkal rendelkező épület lehet.

(5) A főépítmény és a közterületi határvonal közötti területen gépkocsi tárolás célját szolgáló önálló szerkezetű építmény, nem helyezhető el.

(6) A melléképületek csak földszintes kialakításúak lehetnek, a tetőterük nem építhető be.

(7) A melléképület épületmagassága legfeljebb 3,50 méter lehet,

(8) ⁵⁶ *Hatályon kívül helyezve.*

13. § (1) Állattartó melléképület ott és úgy létesíthető, ahol, és ahogy azt az állattartásról szóló magasabb szintű jogszabályok valamint az állattartásról szóló önkormányzati rendelet ezt lehetővé teszi.

(2) Az állattartással kapcsolatos építmények elhelyezésénél a 4. mellékletben meghatározott telepítési távolságokat kell betartani. A telepítési távolságot az állattartó építmény és a védendő objektum közötti legközelebbi pontok között légvonalban kell érteni. A telepítési távolságokat nem kell alkalmazni a méhek állattartó építményeire, az azokra vonatkozó telepítési távolságokat a méhek tartatásáról szóló magasabb szintű jogszabály tartalmazza.

(3) ⁵⁷ Haszonállattartó építmény telepítési távolsága az egyházi épületektől, temetőktől, bölcsődéktől, óvodáktól, iskoláktól, diákotthonoktól, napközi otthonoktól, egészségügyi intézményektől, közétkeztetési intézményektől, élelmiszerüzletektől és -üzemekről, vendéglátó egységektől, valamint sportlétesítményektől legalább 50 m.

14. § (1) A gépkocsi tárolók melléképületként illetve főépítményként is kialakíthatók a HÉSZ és az SZT keretei között.

-
- (2) Melléképületként megvalósuló gépkocsi tárolók elhelyezésére és kialakítására a melléképületekre vonatkozó előírások alkalmazandók a jelen §-ban foglalt kiegészítésekkel.
- (3) Lakóterületen, oldalhatáron álló beépítés esetén kizárólag gépkocsitároló céljára épített melléképület, vagy vegyes funkciójú melléképület kizárólag gépkocsi tárolásra szolgáló helyisége az oldalkertben is elhelyezhető:
- a)⁵⁸ az utcai telekhatártól legalább 15 m-re hátrahúzva,
 - b) ha az a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát, valamint meglévő és tervezett beépítését (beépíthetőségét) nem korlátozza.^A
- (4)⁵⁹ Zárt sorú lakóterületen, oldalhatáron álló, előkert nélküli beépítés esetén, kizárólag gépkocsitároló céljára épített melléképület, vagy vegyes funkciójú melléképület kizárólag gépkocsi tárolásra szolgáló helyisége az utcai telekhatáron oldalkertben is elhelyezhető:
- ha az a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát, valamint meglévő és tervezett beépítését (beépíthetőségét) nem korlátozza, illetve ha az a saját telek használatát kedvezően befolyásolja.
- (5) A (3) és (4) bekezdés szerint megvalósult gépkocsitároló rendeltetése – akár ha az önálló építményként, akár ha vegyes funkciójú épület részeként valósult meg - a későbbiekben sem változtatható meg.
- (6) Amennyiben a - legfeljebb F+1 szintes lakóépülettel már beépített - lakótelek területe az érvényes övezeti előírások miatt a beépítettség további növelését nem tenné lehetővé, - a főépítményben lévő lakások számával azonos, de legfeljebb két (egyenként legfeljebb 18 m² alapterületű) gépkocsitároló létesíthető, feltéve hogy az a szomszédos telkeken meglévő, illetve létesíthető épületek rendeltetésszerű használatát nem korlátozza.^B
- (7) Főépítményként megvalósuló gépkocsitárolók elhelyezését az övezeti előírások határozzák meg. A lakóterületek építési övezeteiben gépkocsi tároló főépítményként nem helyezhető el.
- (8) Melléképületet, kivéve közműpótló és közmű becsatlakozási műtárgyat, a főépítmény és a közterületi határvonal közötti területen elhelyezni nem lehet.

13. A RENDELTETÉSI MÓD MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

- 15. §** (1) Meglévő épület rendeltetésének részleges, vagy teljes megváltoztatására abban az esetben van lehetőség, ha az új funkció az adott épületben lévő további - változatlan funkcióval működő - egységek, valamint a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát nem korlátozza, továbbá az építési övezet szerinti hasznosítását (fejlesztését) nem akadályozza.

- (2)⁶⁰ *Hatályon kívül helyezve.*

VII. ⁶¹ *Hatályon kívül helyezve.*

14. ⁶² *Hatályon kívül helyezve.*

^A211-7/2003 OTÉK alóli felmentés

^B211-7/2003 OTÉK alóli felmentés

16. § ⁶³ *Hatályon kívül helyezve.*

VIII. FEJEZET KÖRNYEZETVÉDELEM

15. KÖRNYEZETVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

- 17. §** (1) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, amelyek a környező területek jelenlegi és tervezett használati módját lehetetlenné teszik, így fejlesztési és építési, valamint külön jogszabályok alapján gyakorolható bármely tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzésével, a követelmények érvényesítésével kezdhető meg és folytatható.
- (2)⁶⁴ Az építmények kialakításánál, a meglévő és új technológiák üzemeltetésénél biztosítani kell a környezeti elemekre (földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti vizek és a levegő), valamint a zaj, mint jelentős hatótényezőkre vonatkozó követelmények érvényesülését, a minőségi és terhelési (immisszió és emisszió) határértékek teljesülését.
- (3) Az építmények és használatuk külön-külön és együttesen sem eredményezhetnek a jogszabályokban vagy a hatóságok előírásaiban megállapított határértékeket meghaladó mértékű hatást.

IX. FEJEZET VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

16. ÁRVÍZZEL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK

- 18. §** (1) Az állandóan „átmozgatott” hullámtéri terület szervesanyag-tartalma, inhomogenitása, gyökér-átszőttisége és igen változó kompresszibilitása kb. 1,0 m vastagságban érvényesül. Erre közvetlenül még feltöltés sem helyezhető.
- (2) A mértékadó talajvízszintet a jelenlegi terepszinten kell felvenni a felhajtóerők számítása tekintetében.
- (3) A szakhatóságok által jóváhagyott, az alaptömb-kiemelésekből származó iszapos homok, lösz, osztályozatlan kavicsos homok, illetve egyéb szennyeződéstől mentes kinyert anyag az ártéri terület feltöltésére alkalmas, melyet hidromechanizációs technológiával lehet bedolgozni. A jelenlegi felszínt képző (termőtalaj-jellegű) humuszos finomhomok, illetve homokliszt a feltöltés felszínén elteregethető.
- (4) A területet gyakori árvízi elöntések érik, a terhelhető – alapozásra alkalmas – összlet a jelenlegi felszín alatt 4-5 m mélységben helyezkedik el, azaz magasépítési létesítmények tekintetében beépítésre jelen körülmények között csak korlátozottan alkalmas, a javasolt alapozási sík É-D-i irányban 87,50 - 89,00 mBf.
- (5) A területen az építményszerkezeteket részletes talajmechanikai, mérnökgeológiai-mérnökhidrológiai vizsgálatokra alapozva kell kialakítani.

17. AZ ATOMERŐMŰ BIZTONSÁGI ÖVEZETE

- 19. §** A Paksi Atomerőmű biztonsági övezetének kiterjedését, valamint a biztonsági övezeten belül végezhető tevékenységek körét és az ezekre vonatkozó eljárási szabályokat a nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet tartalmazza.

X. FEJEZET
SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

18. AZ ÉPÍTMÉNYEK FÖLDTANI MEGALAPOZOTTSÁGÁT SZOLGÁLÓ ELŐÍRÁSOK

- 20. §** (1) Bármely építési munka esetén, valamint bármely építési tevékenység megkezdése előtt az alábbi esetekben vizsgálni kell a terület földtani viszonyait:
- a) a 20°-nál meredekebb, a csúszás- vagy omlásveszélyes, továbbá alapincézett területek további beépítésénél,
 - b) az 5 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményeknél,
 - c) a 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezések esetén (feltöltés, bevágás).
- (2)⁶⁵ Geotechnikai és mérnökgeológiai vizsgálatokkal kell megalapozni:
- a) a partfalak hosszú távú állékonyságának biztosítása érdekében a 2 m-nél magasabb partfal vagy kőzetfal felületével közvetlenül érintkező építmények felújítását vagy építését,
 - b) a meglévő építmény alá nyúlóan, kőzetfalba mélyítetten tervezett pince építését,
 - c) a 15°-nál meredekebb lejtésű területeken történő építéseket,
 - d) a feltöltött területeken történő építéseket.
- (3) Új pince nem létesíthető a közterületek alá terjeszkedően.
- (4)⁶⁶ A partfalak hatástávolságán (biztonsági zónáján), - mely egyúttal a peremvonalak (korona) és a lábvonalak (köröm) védőtávolsága is - belül, melynek szélessége, - hacsak más előírás máshogy nem rendelkezik, - megegyezik a partfal magasságával, általános előírásként kell érvényesíteni:
- a) a lábvonalak védőtávolságán belül lakóépület vagy huzamos emberi tartózkodásra szolgáló építmény csak mérnökgeológiai vizsgálatokban meghatározott műszaki megoldással helyezhető el,
 - b) a peremvonalon - a felszíni vizek levezetését szolgáló építményeken kívül - építmény nem helyezhető el,
 - c) a peremvonal mögötti biztonsági zónában
 - ca) nagy lombkoronájú erős gyökérzetű fák nem telepíthetők,
 - cb) talajlazítással járó tevékenység nem végezhető,
 - cc) a szintkülönbségtől függetlenül kötelező a gyepesítés,
 - cd) nem megengedett a csapadékvíz elszikkasztása.
- (5)⁶⁷ A rendelet 1. mellékletében az SZT szelvényeken jelölt „B” jelű ”közepes földtani adottságú területek” és a „C” jelű ”kedvezőtlen földtani adottságú területek” lehatárolásán belül továbbá e rendeletben előírt esetekben az építési munkák végzéséhez:
- a) a műszaki megoldások megalapozottságához geotechnikai (illetve magas-árterek esetében hidrológiai és árvízi) vizsgálatokat is el kell végezni;
 - b) üregkutató és geotechnikai fúrásokat kell készíteni, melyeknek alapozási javaslatot is kell tartalmaznia, ahol még nem történtek meg a pince felmérések, ott a tervezés során az érintett ingatlanokkal szomszédos telkeken a pince felméréseket el kell végezni és ennek függvényében kell az épületet elhelyezni, szükség esetén a pincéket hatástalanítani (megerősíteni vagy tömedékelni) kell;

-
- c) 20°-nál meredekebb lejtők esetében részletes talajmechanikai szakvélemény és állékonysági vizsgálat végzése szükséges;
- d) a partfalak körömvonala, a Dunai hullámtér és a patak völgyek völgytalpai környezetében részletes talajmechanikai szakvéleményt és alapozási tervet kell készíteni a beépítésekhez és a közművesítésekhez.
- (6)⁶⁸ A rendelet 1. mellékletében az SZT szelvényeken jelölt „C” jelű „kedvezőtlen földtani adottságú területek” lehatárolásán belül csak az alábbi kiegészítő műszaki beavatkozás mellett lehet a beépítéseket megvalósítani:
- a) a partfalak hatástávolságán belül építeni csak a körömvonalon lehet, de csak úgy, hogy a partfalat építés előtt megtámasztó szerkezettel kell stabilizálni, vagy magának az épületnek kell – megfelelő méretezéssel – megtámasztó szerkezetként funkcionálnia, melyek műszaki előkészítéséhez geotechnikai feltárásokat és állékonysági számításokat kell készíteni;
- b) intenzíven alápincézett területeken részletes üregkutatás és pincefelmérés után alapozási tervet kell készíteni; a feltárásokat részletes geotechnikai és üregkutatási szakvéleményben kell feldolgozni; valamint az új létesítmény hatástávolságába eső valamennyi pince, pinceág szakszerű tömedékelését és megerősítését el kell végezni; továbbá a beavatkozások előtt a meglévő szomszédos telkeken álló létesítmények, épületek, pincék és közművek állagát fotókkal és jegyzőkönyvekkel rögzíteni kell;
- c) a kedvezőtlen altalaj adottságú területeken mindig részletes geotechnikai szakvélemény és alapozási terv készítése szükséges.
- (7)⁶⁹ Az építési munkák végzése során a 20. §-ba foglalt előírásokon túl az egyes építési övezeteknél és övezeteknél megfogalmazott földtani körülményeket is figyelembe kell venni.
- (8)⁷⁰ Meglévő alápincézett területek fölött a csapadékvíz szikkasztása nem megengedett.
- (9)⁷¹ Közvetlen ártéren (hullámtérben):
- a) építési munkát végezni csak különleges mélyalapozási technológiával, vízjogi engedély alapján, a Mértékadó Árvízszint (a továbbiakban: MÁSZ) feletti padlószinttel lehetséges, biztosítva a mindenkor MÁSZ feletti gyalogos megközelítést,
- b) az építmény nem lehetetlenítheti el az árvízi védekezést és nem ronthatja le a hullámtér hidraulikai paramétereit.

18/A. Beültetési kötelezettség⁷²

- 20/A. §⁷³** (1) A szabályozási terven K-Hsz jelű építési övezetben jelölt „Beültetési kötelezettség” az alábbiak szerint alakítandó ki:
- a) egy sorban 6 m-es tőtávolsággal telepített fasorral,
- b) legalább 3 sorban 2,0 m tőtávolságú középmagas, magas fajokból álló cserjetelepítéssel, továbbá
- c) az ökológiai igényeknek megfelelő növényanyag használatával.
- (2)⁷⁴ A szabályozási terven K-Eü, Vi-M11 és Vi-M12 jelű építési övezetben jelölt „Beültetési kötelezettség” az alábbiak szerint alakítandó ki:
- a) két sorban egymáshoz képest feles eltolással, kötésben telepített fasorokkal,
- b) 6 m-es sortávolsággal és soronként 8 m-es tőtávolsággal telepített faegyedekkel,
- c) 2,0 m tőtávolságú középmagas, magas fajokból álló cserjetelepítéssel, továbbá
- d) sorfa minőségű, az ökológiai igényeknek megfelelő növényanyag használatával.

- (3) A szabályozási terven G-á1 és a G-á2 jelű építési övezetekben jelölt „Beültetési kötelezettség” a meglévő kifejtett faállomány megtartásával és kiegészítésével a hiányzó szakaszokon az alábbiak szerint alakítandó ki:
- a) két sorban egymáshoz képest feles eltolással, kötésben telepített fasorral,
 - b) 8 m-es sortávolsággal és soronként 8 m-es tőtávolsággal telepített faegyedekkel,
 - c) 2,0 m tőtávolságú középmagas, magas fajokból álló cserjetelepítéssel, továbbá
 - d) az útügyi előírásoknak megfelelő minőségű, az ökológiai igényeknek megfelelő növényanyag használatával.
- (4)⁷⁵ A szabályozási terven az Lke-1.1 jelű, a Vi-M10 jelű építési övezetben és a Kb-me és a Kb-H/iH-2 jelű övezetben jelölt „Beültetési kötelezettség” az alábbiak szerint alakítandó ki:
- a) a 10 m széles és az annál keskenyebb beültetési kötelezettségű területeket egy sorban legfeljebb 10 m tőtávolsággal telepített fasorból és 2,0 méter tőtávolságú középmagas, magas növekedésű cserjesávból álló többszintes növényállománnyal kell kialakítani,
 - b) a 10 m-nél szélesebb beültetési kötelezettségű területeket legalább 2 sorban kötésben, legfeljebb 10 m tőtávolsággal telepített fasorból és 2,0 méter tőtávolságú középmagas, magas növekedésű cserjesávból álló többszintes növényállománnyal kell kialakítani, továbbá
 - c) sorfa minőségű, az ökológiai igényeknek megfelelő növényanyag használatával.
- (5)⁷⁶ „Beültetési kötelezettség”-ként a 34. § (5) bekezdés d) pontjának megfelelően telepített faegyedek a parkoló fásításba beszámíthatóak.”

XI. FEJEZET⁷⁷

KÖZLEKEDÉSRE ÉS KÖZMŰELLÁTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

19.⁷⁸ PARKOLÁSI ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

- 21. §** (1) Gépjármű várakozóhelyek közterületen történő elhelyezésére az SZT-ben közlekedési területként megjelölt területeken és az önkormányzat közterületi parkolást szabályozó rendelete alapján van lehetőség.
- (2) Egynél több lakó funkciójú rendeltetési egység létesítése esetében, az új lakásokra vonatkozóan, a rendelet rendelkezéseivel összhangban, az OTÉK-ban meghatározott számú gépjármű-varakozó hely 1,5x-esét kell - a kerekítés szabályai szerint – biztosítani a rendeltetésszerű használathoz.
- (3) Lakásonként 1 db gépjárművet zárt gépkocsitárolóban kell elhelyezni.

20.⁷⁹ KÖZMŰVESÍTÉS ÉS KÖZMŰLÉTESÍTMÉNYEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

- 22. §** (1)⁸⁰ A meglévő és a tervezett vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás, távhőellátás), valamint az elektronikus hírközlés és egyéb gyengeáramú szolgáltatás hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára közműterületen vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben - ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja - a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi jogi vagy vezetékjogi bejegyzéssel kell fenntartani.
- (2)⁸¹ Új út építése, út rekonstrukciója esetén:
- a) a tervezett közművek egyidejű megépítéséről,

-
- b) a meglevő közművek szükséges felújításáról,
 - c) a csapadékvizek elvezetéséről,
 - d) közút esetén belterületen a közvilágítás, külterületi beépítésre szánt területen a térvilágítás megépítéséről,
 - e) beépítésre szánt területet feltáró magánút esetén bel- és külterületen egyaránt a térvilágítás kiépítéséről
- az új út építésével, rekonstrukciójával egyidejűleg gondoskodni kell.
- (3) ⁸² *Hatályon kívül helyezve.*
- (4) ⁸³ A magas talajvízállásos, feltöltéses területen közműhálózatokat, létesítményeket építeni csak talajmechanikai szakvélemény alapján szabad.
- (5) ⁸⁴ *Hatályon kívül helyezve.*
- (6) ⁸⁵ *Hatályon kívül helyezve.*
- (7) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni.
- (8) A közművek műtárgyainak és építményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni:
- a) ⁸⁶ *Hatályon kívül helyezve.*
 - b) környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag),
 - c) a közműhálózatokhoz való hozzáférhetőségre.
- (9) Magánút alatti közműépítést is a közutakra vonatkozó előírások szerint kell végezni.
- (10) A meglevő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor:
- a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani vagy tömedékelni,
 - b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani,
 - c) új közműrendszer szakaszos kiépítése esetén a meglevő (felszámolásra tervezett) és új rendszer kapcsolatát az átépítés ideje alatt biztosítani kell.
- (11) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás érdekében:
- a) az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére kell helyet biztosítani,
 - b) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy
 - ba) 9-12 m közötti szabályozási szélességű utcákban legalább egyoldali,
 - bb) 12 m-t meghaladó szabályozási szélességű utcákban kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg.
- (12) ⁸⁷ Új építés, vagy használati mód megváltoztatása akkor lehetséges, ha:
- a) a központi belterület beépítésre szánt területén biztosított:
 - aa) a teljes közműellátás,
 - ab) jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,
 - ac) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,
 - b) az egyéb belterületek beépítésre szánt területén biztosított:
 - ba) a részleges közműellátás,
 - bb) jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,
 - bc) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,
-

-
- c) a beépítésre nem szánt vízbázis védelmi, vagy országos vízminőség védelmi területen, huzamos emberi tartózkodásra szolgáló építmény esetén biztosítható:
 - ca) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás,
 - cb) a közüzemű villamosenergia-ellátás,
 - cc) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,
 - cd) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,
 - d) a beépítésre nem szánt területen, huzamos emberi tartózkodásra szolgáló építmény esetén biztosítható:
 - da) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás,
 - db) a közüzemű villamosenergia-ellátás,
 - dc) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,
 - dd) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett.
 - e) a beépítésre nem szánt területen, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló építmény esetén a terület közművesítetlen maradhat.

21.⁸⁸ VÍZELLÁTÁS

23. § (1) Teljes közműellátást igénylő beépítésre szánt területen új vízhalózat:

- a) csak a szennyvíz közcsatorna hálózattal együtt vagy annak megléte esetén építhető,
- b) fogyasztói csatlakozás nem helyezhető üzembe a szennyvíz közcsatorna hálózatra való csatlakozás üzembe helyezését megelőzően.

(2)⁸⁹ Részleges közműellátást igénylő beépítésre szánt területen új vízhalózat csak a HÉSZ-ben megengedett szennyvízpótló kiépítésével együtt, vagy annak elfogadott megléte esetén építhető.

(3)⁹⁰ Külterületen beépítésre nem szánt területen új közüzemű vízhalózat:

- a) kizárólag közüzemű szennyvízcsatorna hálózattal együtt vagy annak megléte esetén építhető,
- b) fogyasztói csatlakozás nem helyezhető üzembe a szennyvíz közcsatorna hálózatra való csatlakozás üzembe helyezését megelőzően.

22. SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZKEZELÉS

24. § (1) Új szennyvízelvezető hálózatot elválasztott rendszerrel kell építeni.

(2) A település talajmechanikai adottsága miatt, valamint a talaj, talajvíz és a felszíni vizek védelme érdekében a szennyvíz és a tisztított szennyvíz is közvetlen talajba szikkasztása, talajvízbe, állóvízbe való bevezetése a település teljes közigazgatási területén nem megengedett.

(3) A központi belterületen építeni csak a közcsatorna hálózatra való rácsatlakozással szabad.

(4)⁹¹ Vízbázis védelemmel és országos vízminőség védelemmel nem terhelt külterületen és az egyéb belterületeken elhelyezhető építményben keletkező szennyvizet elsődlegesen a közcsatorna hálózatra való csatlakozással kell megoldani, de ha:

- a) a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m³-t és a rendelkezésre álló közcsatorna hálózat nem közelíti meg a területet 100 m távolságon belül:
 - aa) a szennyvizet egyedi házi közműpótlóként vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni,
 - aaa) az összegyűjtött szennyvizet bizonylatolt módon a kijelölt leürítő helyre kell szállíttatni,

-
- aab) a közműpótló medence használata csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó megközelíthetőségére a megfelelő (paraméterű és kiépítettségű) útkapcsolat biztosított;
- ab) a keletkező szennyvizek tisztítására egyedi, házi szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:
- aba) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni élővíz befogadás megoldható (felszín alatti tisztított vízelhelyezés nem megengedett) és arra a kezelője befogadó nyilatkozatot ad,
- abb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes hatóságok hozzájárulnak,
- abc) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl az ingatlanon,
- abd) ha a tisztítóberendezéssel legalább azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes hatóság meghatároz;
- b) a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m³-t, és a közcsonna hálózat nem közelíti meg a területet 200 m távolságon belül:
- a keletkező szennyvizek tisztítására helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:
- ba) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni élővíz befogadás megoldható (felszín alatti tisztított víz elhelyezés nem megengedett) és arra a kezelője befogadó nyilatkozatot ad,
- bb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes hatóságok hozzájárulnak,
- bc) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl az ingatlanon,
- bd) ha a tisztítóberendezéssel legalább azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes hatóság meghatároz,
- c) a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m³-t, de a kisberendezés telepítésének b) pontban felsorolt bármelyik feltétele nem biztosítható, építeni csak közcsonna csatlakozás kiépítésének megoldásával lehet, a rendelkezésre álló csatorna csatlakozási lehetőség távolságától függetlenül.
- (5)⁹² A közüzemű szennyvízátemelő műtárgy védőtávolság igénye:
- a) hatásterület kijelöléssel egyedileg megállapított és rögzített;
- b) egyedi megállapítás nélkül:
- ba) búzzáróan és zajvédelemmel kivitelezett műtárgy esetén 20 m,
- bb) búzzár vagy zajvédelem nélküli műtárgy esetén 150 m.
- (6)⁹³ A szennyvíztisztító telep védőtávolsága 150 m, mely hatásterület kijelölés alapján hozott határozattal kisebb méretre is csökkenthető.
- (7) Szennyvíztisztító telep és közüzemű szennyvízátemelő műtárgy védőtávolságán belül:
- a) a már beépített lakó-, vegyes, különleges építési övezetbe sorolt telken építési tevékenységet végezni csak a műtárgy védőtávolság okozta terhelésének a megszüntetését követően lehet a b) pontban leírtak figyelembe vételével:
- aa) vagy a beépített telek telekhatáráig kell csökkenteni a műtárgy védőtávolság igényét (a műtárgy zajvédetté és búzzáróvá tételével, távvezérlésének megoldásával),
- ab) vagy a műtárgy kiváltását kell megoldani;
-

-
- b) már beépített lakó-, vegyes, különleges hasznosítású telken levő beépítés felújításán és a meglévő épület befoglaló méretén belül történő átalakításán kívül építési tevékenység nem végezhető, többlet rendeltetési egység nem hozható létre.
- (8)⁹⁴ Országos vízminőség védelmi területen, vízbázis védelmi területen fekvő beépítésre nem szánt hasznosítású, továbbá egyéb belterület beépítésre szánt hasznosítású területén, az ágazati előírások alapján megengedetten létesítendő építményekből a szennyvíz környezet károsítása nélküli kezeléséhez, ha:
- a) a szennyvíz közcsontra hálózat 200 m távolságban rendelkezésre áll, akkor a közhálózati csatlakozást ki kell építeni a keletkező szennyvíz mennyiségétől függetlenül,
 - b) a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m³-t (200 m-nél nagyobb távolságra érhető el a közcsontra hálózat) a szennyvizet víz-zárósági próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni és a kijelölt ürítő helyre szállítani.
 - c) a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m³-t, akkor helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:
 - ca) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni befogadó rendelkezésre áll (tisztított vizet sem szabad talajba szikkasztani),
 - cb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok hozzájárulnak,
 - cc) a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken,
 - cd) a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz,
 - ce) ha bármelyik illetékes szakhatóság nem ad hozzájárulást a helyi szennyvíztisztító kisberendezés létesítésére, ki kell építeni a közcsontra csatlakozást függetlenül attól, hogy az mekkora távolsággal érhető el.

23. FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS, CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS

- 25. §** (1)⁹⁵ Vízgazdálkodási területként lejegyzett terület (tavak, árkok, vízfolyások) közlekedési, vagy egyéb építési célú hasznosítása csak vízjogi engedély alapján változtatható meg még akkor is, ha a korábbi, vízgazdálkodási célú hasznosítás fenntartása már nem indokolt.
- (2) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű vízvezetést kell kiépíteni.
- (3) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét minden beruházásnál ellenőrizni kell és csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóba, amely befogadói nyilatkozattal igazolható.
- (4)⁹⁶ A település talajmechanikai adottsága miatt a csapadékvíz közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén - a (4a) és (4b) bekezdések kivételével - nem megengedett.
- (4a)⁹⁷ A jelenleg is szikkasztással rendezett víz-elvezetésű utak kapacitásbővítő fejlesztése esetén, a szabályozási tervlapon jelölt szikkasztással rendezett vízvezetésű útszakaszoknál a szikkasztás is megengedett, amennyiben a szakági engedélyezési tervek készítésekor tervezői nyilatkozat igazolja, hogy a szikkasztás nem jelent kockázatot sem az érintett területre, sem Paks város közigazgatási területére.

-
- (4b)⁹⁸ A település teljes közigazgatási területén szikkasztásos csapadékvíz elhelyezés csak abban az esetben alkalmazható, ha a csapadékvíz elhelyezésre geotechnikai vizsgálatokkal, továbbá talajmechanikai és geotechnikai szakvéleménnyel alátámasztott dokumentáció készül, amely nem a lokális elszikkasztás kérdéskörére korlátozódik, hanem a talajvízáramlást figyelembe véve a befogadóig rögzíti a kockázatokat és ez alapján a szakértői nyilatkozat igazolja, hogy a szikkasztás nem jelent kockázatot sem az érintett területre, sem a meglévő nukleáris létesítményekre, sem Paks város közigazgatási területére.
- (4c)⁹⁹ *hatályon kívül helyezve.*
- (5)¹⁰⁰ Bármely hatósági engedély köteles építés, vagy burkolt felület növekedésével járó építési tevékenységgel egyidőben a telken belül kell a többlet csapadékvizek visszatartását megoldani. A víz visszatartását szolgáló vízzáróan épített medencéből a vizet csak késleltetve, fékezetten lehet a közhálózatba (akár zárt csapadékcsatorna, akár nyílt árkos a közcsatorna hálózat) kivezetni, a befogadó nyilatkozatban előírt mennyiségnek megfelelően. A tározó méretezésekor minden többlet burkolt (illetve burkolható, az övezetre vonatkozó kötelező zöldfelületen kívüli) m² felületre 40 liter kapacitás biztosítása szükséges. A közterületi vízgyűjtőbe való kivezetés csak a járda burkolata alatt valósítható meg.
- (6) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók esetén az árok vízzállító képességének megtartása érdekében az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy:
- a) az víz-visszaduzzasztást ne okozzon, és
 - b) a vízzállítás akadálymentes legyen.
- (7)¹⁰¹ Ha a vízgazdálkodási terület jogi, földhivatali nyilvántartási helye a valóságban elfoglalt helyétől eltér, a földhivatali helyét kell figyelembe venni.
- (8)¹⁰² Vízfelületek karbantartásának céljára biztosítandó parti sávot a középvízi medertől kell kijelölni és azt vízgazdálkodási területként kezelni. A középvízi meder kijelölése hiányában, annak kijelöléséig a parti sáv méretével azonos sávot a meder telek határától kell kijelölni és szabadon hagyni a mederkarbantartó számára.
- (9)¹⁰³ Hullámtérbe, nagyvízi meder területére csak az arra vonatkozó előírásokban megengedett területhasznosítás valósítható meg, attól eltérő új területhasznosítás nem jelölhető ki.
- (10)¹⁰⁴ A hullámtéri, nagyvízi meder területére vonatkozó jogszabályban megengedett hasznosítástól eltérő, de már hatályos, vissza nem vonható, elfogadott területhasznosítás megvalósításhoz az illetékes vízügyi hatósággal egyeztetve kell egyedileg a védelmi igényt meghatározni és annak teljesítése a beruházás megvalósításának feltétele, továbbá a tervezett épület hasznos padlósíntje nem lehet a mértékadó árvízszint +1m-nél alacsonyabban.
- (11)¹⁰⁵ A hullámtéri, nagyvízi meder területére vonatkozó jogszabályban megengedett hasznosítástól eltérő új hasznosítás csak akkor lehetséges:
- a) ha az árvíz elleni védelem már kiépült, illetve megoldott,
 - b) az árvízi védelem kiépítése, kialakítása az illetékes hatóságokkal engedélyezett módon történt,
 - c) a terület mentetté vált és annak a szükséges átminősítése is megtörtént.
-

24.¹⁰⁶ MEGÚJULÓ ÉS EGYÉB ENERGIATERMELÉS

26. § (1) Technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül:

- a) ¹⁰⁷ *hatályon kívül helyezve*,
 - b) ¹⁰⁸ *hatályon kívül helyezve*,
 - c) háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) telepítésének feltétele:
 - ca) a magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített építmény magasságot maximum 3 m-en túl nem haladhatja meg,
 - cb) a dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre kell esnie,
 - d) ¹⁰⁹ *Hatályon kívül helyezve*.
- (2)¹¹⁰ Megújuló energiahordozót hasznosító, a háztartási méretű (saját célú, maximum 50kW) kiserőmű kapacitását meghaladó közcélú energiatermelést szolgáló erőmű, erőműpark csak az arra kijelölt övezetben létesíthető az arra vonatkozó előírások figyelembevételével.

25.¹¹¹ *Hatályon kívül helyezve*

27. § ¹¹² *Hatályon kívül helyezve*.

26.¹¹³ *Hatályon kívül helyezve*

28. § ¹¹⁴ *Hatályon kívül helyezve*.

27. ¹¹⁵ *Hatályon kívül helyezve*

29. § ¹¹⁶ *Hatályon kívül helyezve*.

XII. FEJEZET ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

28. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- 30. §** (1) Az építési övezetben újonnan **kialakítható legkisebb telekméret** - (2)–(4) bekezdésekben foglaltak kivételével - a visszamaradó építési telkekre is érvényesítendő.
- (2) A szabályozási terven kötelező szabályozási elemmel meghatározott telekalakítás minden esetben végrehajtható, akkor is, ha a telek területe, egyéb mérete az övezetben előírt minimális méret alá csökken, illetve eleve kisebb az előírt telekminimumnál, valamint akkor is, ha a telek megengedett legnagyobb beépítési mértéke a határértéket meghaladja. Az ilyen telekalakítás során létrejövő telket kialakult telekként kell figyelembe venni.
- (3)¹¹⁷ Az Lk, Lke és Lf jelű építési övezetekbe sorolt ingatlanok két utcáról megnyitható, legalább 800 m²-es, 1999. december 31. előtt kialakult telkeinek kettéosztása akkor is engedélyezhető, ha a megosztás során kialakuló telkek területe és mélysége eléri az építési övezetre a 2.1 melléklet táblázatában előírt minimális méret felét.

(4) A 2.1 melléklet „E” oszlop építési övezeti előírásaiban szereplő jelek magyarázata:

- a) ¹¹⁸ ahol a beépítési magasság értéke „K”, ott az övezetben új telek nem alakítható ki, kivéve a „Gip-M” jelű építési övezeteket – ahol az üzemeltetéshez szükséges telekalakításokat az „alövezetek”-ben kialakult telekmérethez kell igazítani;
- b) „TTT” – a telekméretet a készítendő telepítési tanulmánytervben kell megállapítani.

31. § (1) Az építési helyet meghatározó minimális elő-, oldal- és a hátsókert méreteket az adott beépítési mód alapján az 5.§ (8) bekezdés előírásai szerint kell megállapítani. Az ettől eltérő helyi előírásokat az építési övezeti előírások vagy az SZT rögzítik.

(2)¹¹⁹ Lakóövezetekben a telkeken az utcai telekhatártól számított 40 m-es sáv határozza meg az építési hely hátsó határát, azaz a hátsókert mérete az adott építési telken a 40 m-en túli területsáv. Értelmszerűen a 40 m-es és az annál kisebb telken a hátsókert mérete 0,0 méter. Az ettől eltérő előírásokat a HÉSZ övezeti előírásai és/vagy az SZT rögzítik.

(3) Az OTÉK-ban meghatározott hátsókertben elhelyezhető építmények és melléképítmények kizárólag a (2) bekezdés szerinti méreten túli 10 m területsáv hátsó határáig létesíthetők.

(4)¹²⁰ A 2.1 melléklet „D” oszlop beépítési mód előírásokban szereplő jelek magyarázata:

- a) ahol a beépítési mód jele „K”, ott az övezetben a beépítési mód nem módosítható,
- b) ahol a beépítési mód jele „K-O, K-SZ, K-lkr, K-Z, K-SZ/lkr, K-Z/SZ”, ott az övezetben a beépítési mód kialakult beépítési módok alapján állapítandó meg. „K” jelhez kapcsolt beépítési mód (pl. O) akkor érvényesítendő, ha a kialakult állapot nem állapítható meg,
- c) ahol a beépítési mód jele „O/SZ, O/Z, Z/O, SZ/O, K/Z, SZ/Z, SZ/lkr, Z/SZ”, ott az övezetben az előírt beépítési módok alternatív megoldásként választhatóak, de csak az adott tömbre egységes érvénnyel,
- d) ahol a beépítési mód jele „TTT”, ott a beépítési módot a készítendő telepítési tanulmánytervben kell megállapítani.

(5) Amennyiben zárt sorú beépítésnél a szomszédos épület(ek)nek az építési telek felé nem megszüntethető eresztúllyúlása van, az új épület tűzfalát a telekhatártól legfeljebb 80 cm csurgó távolságra lehet építeni.

32. § (1) A 2.1 és 2.2 melléklet „N” oszlop szerint megengedett legnagyobb **épületmagasság értéke:**

- a) az építési hely 0-5 % közötti lejtése esetén a legnagyobb épületmagasság értékét az épület közterület felé néző valamint a szomszédos telekhatártól 3 m-en belül álló homlokzatainak homlokzatmagassági értéként is teljesíteni kell;
- b) az építési hely 5 % fölötti lejtése esetén az épületmagasságot az OTÉK szerint kell megállapítani;
- c) külterületen, valamint belterületen a Gksz és Gip építési övezetekben a termeléssel összefüggő technológiai jellegű építmények, mint például kémények, tornyok, terményszárítók építése esetén az előírt épületmagasságtól, ha azt az alkalmazni kívánt technológia indokolja, el lehet térni, mely eltéréshez a főépítész véleményét be kell szerezni.

(2) A 2.1 melléklet „M” oszlop szerint megengedett legkisebb épületmagasság érték – amennyiben szabályozásra kerül – a főrendeltetésű épületre vonatkozik.

(3)¹²¹ Az övezeti előírásokban szereplő jelek magyarázata:

- a) ahol a beépítési magasság értéke „K”, ott az övezetben az épületmagasság nem változtatható, kivéve a „Gip-M” jelű építési övezeteket – ahol a kialakult épületmagasságoktól a technológiai szempontból indokolt mértékben el lehet térni;
- b) azokban az övezetekben, ahol a beépítési magasság értéke „K-7,8” vagy „K-12,8”, az épületmagasság a kialakult méret és a maximális méret között változhat.

33. § (1) Az egyes építési telkek **beépítettségét** a 2.1 és 2.2 melléklet „J” oszlopában rögzített értékek szerint kell megállapítani az alábbi bekezdésekben foglalt eltérésekkel.

(2) A város speciális szabályozású lakóterületein a 900 m²-t el nem érő telkek legnagyobb beépítettségét - felmentéssel - a telekterület függvényében az alábbiak szerint kell megállapítani:^c

- a)¹²² „Lf” és „Lke” jelű - falusias és kertvárosias lakóterületek azon építési övezeteiben, ahol a legnagyobb beépítettség jele 30* :

$$\text{legnagyobb beépítettség (\%)*} = \frac{(150 \text{ m}^2 \times 0,75) + (\text{Telekterület} - 150 \text{ m}^2) \times 0,21}{\text{Telekterület}} \times 100$$

* A beépítettség a 150 m²-nél kisebb méretű telkek esetében legfeljebb 50%.

- b)¹²³ „Lk” jelű - kisvárosias lakóterületek azon építési övezeteiben, ahol a legnagyobb beépítettség jele 50*:

$$\text{legnagyobb beépítettség (\%)*} = \frac{(200 \text{ m}^2 \times 0,75) + (\text{Telekterület} - 200 \text{ m}^2) \times 0,43}{\text{Telekterület}} \times 100$$

* A beépítettség a 200 m²-nél kisebb méretű telkek esetében legfeljebb 75%.

- c) a zöldfelület legkisebb mértéke a) és b) bekezdésekben foglalt esetekben a beépítettség + 20% feletti rész: zöldfelület legkisebb mértéke (%) = 100 % - (beép.+ 20%);
- d) a legnagyobb beépítettség és a minimális zöldfelület értékek meghatározhatóak a HÉSZ 5. függeléké segítségével.

(3) Az övezeti előírásokban szereplő jelek magyarázata:

- a)¹²⁴ ahol a beépítési mérték „K”, ott az övezetben a beépítettség nem változtatható,
- b) „30*”, „50*” – azon építési övezetekben, melyekben a beépítettség „csillaggal jelzett” a legnagyobb beépíthetőséget a telekterület függvényében kell megállapítani a speciális szabályozású lakóterületekre vonatkozó szabályok szerint,
- c) „TTT” – a beépítettség mértékét a készítendő telepítési tanulmánytervben kell megállapítani.

28/A. SZÁLLÁS JELLEGŰ ÉPÜLETEKRE ÉS SZÁLLÁS JELLEGŰ IDEIGLENES ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK¹²⁵

33/A.§ (1) **Szállás jellegű épületek** a G jelű építési övezetekben nem létesíthetők.

^c211-7/2003 OTÉK alóli felmentés

(2) **Szállás jellegű ideiglenes épületek** kizárólag az alábbi G jelű építési övezetekben OTÉK alóli eltéréssel létesíthetők^D:

- a) Gksz esetén: **Gksz-1.1-1.5, Gksz-3.1-3.3** jelű építési övezetekben;
- b) Gip esetén: **Gip-1.1-1.5, Gip-2.1-2.2, Gip-3** jelű építési övezetekben.

(3) Szállás jellegű ideiglenes épületek az (2) bekezdés a) pontjában felsorolt

- a) **Gksz-1.4** jelű építési övezetekben a Kölesdi út tengelyétől mindkét irányban mért 150 m-es sávban, továbbá
- b) **Gksz-3.1** jelű építési övezetek esetén a Molnár-árokától északra eső ingatlanokon nem létesíthetők.

29. ZÖLDFELÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

34. § (1) A **zöldfelület** legkisebb mértékét az övezeti előírások „L” oszlopában rögzített értékek szerint kell megállapítani, - az OTÉK vonatkozó előírásainak figyelembevételével - az alábbi bekezdésekben foglalt eltérésekkel:

(2) Az övezeti előírások „L” oszlopában szereplő jelek magyarázata:

- a)¹²⁶ ahol a zöldfelületi mérték „K”, ott az övezetben a zöldfelület nem változtatható
- b) „20*”, 40*, 50* – azon építési övezetekben, melyekben a zöldfelület „csillaggal jelzett”, a zöldfelület legkisebb mértékét a beépítettség függvényében kell megállapítani, a speciális szabályozású lakóterületekre vonatkozó szabályok szerint,
- c) „TTT” – a zöldfelület mértékét a készítendő telepítési tanulmánytervben kell megállapítani.

(3) Az előírt legkisebb zöldfelület értékének számításakor az alábbi mértékekben vehetők figyelembe:

- a) a 0,5 m-nél keskenyebb, ill. 1,0 m²-nél kisebb zöldfelület 0%
- b) a burkolatok:
 - ba) szilárd és ömlesztett 0%
 - bb) gyeprácsos (fa, fém vagy műanyag rács) 50%
 - bc) gyephézagos (hézagos beton kisélem vagy lap) 10%
- c) a tetőkertek az OTÉK előírásának - OTÉK 5. melléklete - megfelelően.

(4) Az építési övezetek előírt legkisebb zöldfelületein fatelepítés az alábbiak szerint kötelező:

- a) minimum 1 db fa / 100 m² zöldfelület,
- b) telepítéskor 1 m magasságban mért minimum törzskerület: 16-18 cm (minimum 5 cm törzsátmérő) és legalább kétszer iskolázott (2xi) szabvány minőségű parkfa,
- c) 15 éves korra minimum 5,0 m lombkorona-átmérőjűre növvő lomblevelű díszfa legyen (3.2 függelék)

(4a)¹²⁷ Egyes építési övezetekre előírt „telken belüli kötelező fasor” létesítési előírásai, ha a rendelet másként nem rendelkezik:

- a) minimum egy sorban, minimum 5 m-es lombkoronát nevelő,

^D Az Állami Főépítész 2018. május 17. keltezésű, TOD/25/00097-19/2018. ügyiratszámom kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával

-
- b) 1 m magasságban mért minimum 6 cm-es törzsátmérőjű, sorfa szabvány minőségű,
 - c) a telekhatárhoz 2,5 m-nél nem közelebb,
 - d) legfeljebb a 15 éves kori lombkorona-átmérővel megegyező távolsággal kell ¹²⁸ telepíteni.

(4b)¹²⁹ Egyes építési övezetekre előírt „telken belüli kötelező zöldsáv” létesítési előírásai, ha a rendelet másként nem rendelkezik:

- a) a fák tő- és sortávolsága nem lehet nagyobb, mint a fafaj 15 éves kori lombkorona-átmérője,
- b) a szélső fasor törzse a telekhatárhoz nem kerülhet közelebb, mint 2,5 m,
- c) a tövek soronként egymáshoz képest feles eltolással kell, hogy álljanak,
- d) 1 m magasságban mért minimum 6 cm-es törzsátmérővel kell ¹³⁰ telepíteni.

(5) Személygépkocsi parkolóhelyek fásítására vonatkozó előírások:

- a) minden megkezdett 4 db parkolóhelyenként legalább 1 db ¹³¹ lomblevelű díszfa telepítése szükséges, mely a telepítéskor 1 m magasságban minimum 18-20 cm törzskerületű (minimum 6 cm törzsátmérőjű), és legalább kétszer iskolázott (2xi) szabvány minőségű sorfa,
- b) az a) pont minimum lombkorona átmérőre vonatkozó előírását nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a fa törzse és az építmény homlokzata közötti távolság kisebb, mint 3,0 m,
- c) ha a díszfa parkoló szigetben áll, akkor annak minimum 1,44 m²/fa (legkisebb oldalméret: 1,2 m) szabad talajfelületet kell biztosítani,
- d) ha a díszfa a parkolóterületen kívül áll, a fatörzs középpontja a burkolat szegélyétől 1,0-2,0 m között kell, hogy legyen,
- e) A fák tőtávolsága nem lehet több, mint a 15 éves kori lombkorona-átmérő (3.2 függelék)

(6)¹³² A szabályozási terven „megtartandó faegyed, fasor”-ként jelölt fák, fasorok egyedei megőrzendők, a hiányzó, sérült beteg egyedek azonos fafajtaival pótlandók.

29/A.¹³³ EGYÉB ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

35. § (1) A város építési övezeteiben az egyes építési telkek csak az alábbi **közművesítettség feltételeinek** teljesítése esetén építhetők be:

- a) a központi belterület építési övezeteiben teljesülnie kell a teljes közműellátás feltételeinek a gáz és a távhő biztosításának kivételével;
- b) a Gip-2 jelű építési övezetekben a szennyvízközmű közműpótló berendezéssel nem helyettesíthető;
- c) a város beépítésre szánt területeinek egyéb belterületi (Biritó, Csámpa, Cseresznyés, Gyapa) valamint nem belterületi építési övezeteiben részleges közműellátás, továbbá a közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes megléte esetén.

(2) A **megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékeket** a vonatkozó magasabb rendű jogszabályok, valamint a HÉSZ 17. §. előírásai szerint kell meghatározni.

(3) **Terepszint alatti építmény:**

- a) a telekhatáron belül bárhol létesíthető, ahol nem gátolják építéshidrológiai, mérnökgeológiai vagy más geotechnikai adottságok illetve nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket;
- b) csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből.

(4)¹³⁴ A város egyes sajátos rendeltetésű övezeteiben az alábbi meghatározott létesítmények illetve meghatározott funkciójú létesítmények helyezhetők el:

- a) A „Vt – M, és Vi-M” jelű építési övezetek:
 - aa) Az építési övezet a város szempontjából kiemelkedően fontos, hagyományosan az adott települési helyhez kötődő, illetve arra kijelölt - meghatározott rendeltetésű létesítmények területeit foglalja magában. Az övezet területein a tervben meghatározott rendeltetésű létesítmény építményei helyezhetők el – az övezeti és egyéb tervi előírások keretei között, az adott létesítményre vonatkozó sajátos követelményeknek megfelelően.
 - ab) Az építési övezet területein a meghatározott funkciókhoz kapcsolódó és azt kiszolgáló szolgáltató létesítmény építménye is elhelyezhető, illetve ilyen funkció is létesíthető.
- b) Az „ - E” jelű építési övezet: Az építési övezet a város olyan területei, amelyek jellemzően ellátási létesítmények elhelyezésére szolgálnak.
- c) A „ - G” és a „-g” jelű építési övezet: Az építési övezet az adott területegységhez tartozó garázstömböket foglalja magában.

MÁSODIK RÉSZ
RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

XIII. FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

30. NAGYVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI (Ln)

- 36. §** (1) A nagyvárosias lakóterületek a város un. **telepszerű, többszintes** beépítésű lakótelepeit foglalja magában.
- (2) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2.1 melléklet táblázat tartalmazza.
- (3)¹³⁵ *Hatályon kívül helyezve.*
- (4)¹³⁶ *Hatályon kívül helyezve.*
- (5) Tömbtelken álló úszótelkes épület jelenlegi határvonalat meghaladó bővítése, átépítése csak az SZT-ben szabályozási vonallal jelölt területen belüli úszótelek bővítésével történhet.

31. KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI (Lk)

- 37. §** (1)¹³⁷ A kisvárosias lakóterület az alábbi építési övezetekre oszlik:
- a) **Lk-1** történelmi városközpont kialakult, jellemzően kistelkes halmazos telekszerkezetű, zárt sorúsodó illetve oldalhatáron álló beépítésű lakóterületei;
 - b) **Lk-2** „Alvég” kialakult, jellemzően fésűs telekszerkezetű és kistelkes, zárt sorúsodó illetve oldalhatáron álló beépítésű lakóterületei;
 - c) **Lk-3** történelmi város peremének kialakult, jellemzően fésűs telekszerkezetű és kistelkes, zárt sorúsodó illetve oldalhatáron álló és ikres beépítésű lakóterületei;
 - d) **Lk-4** családiházias övezetek peremén kialakult területek többszintes, több lakásos „társasházak” lakóterületei;
 - e) **Lk-5** tervezett kisvárosias lakóterület;
 - f)¹³⁸ **Lk-6** tervezett (Györkönyi utcai) kisvárosias lakóterület.
- (2) A lakóterületen az OTÉK 12. § (2) bekezdésében szereplő építmények helyezhetők el az alábbi kikötéssel:
- a)¹³⁹ az **Lk-1, Lk-2**, valamint az **Lk-3.1, Lk-3.2 és Lk-3.3** jelű övezetekben egy-egy építési telken az építményekben maximum négy önálló rendeltetési egység helyezhető el, melyen belül a lakás célú rendeltetési egységekre kettőnél több lakás esetén legalább 250 m² telekterületnek kell jutni;
 - b)¹⁴⁰ ha az övezeti előírás másképpen nem rendelkezik, akkor az **Lk-3.4, Lk-3.5 és Lk-3.6** jelű övezetekben az elhelyezhető önálló rendeltetési egységek száma legfeljebb a 2.1 melléklet szerinti, és a lakás célú rendeltetési egységekre legalább 250 m² telekterületnek kell jutni;
 - c)¹⁴¹ nem kell alkalmazni az a) pontban foglalt előírást az **Lk-1.T** jelű építési övezetben,
 - d) a szálláshely épület/ek/ben a vendégszobák száma építési telkenként nem haladhatja meg az egy-egy építési telekre az a) és b) pont szerinti maximális önálló rendeltetési egység szám másfélszeresét;

-
- (3) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2.1 melléklet táblázat tartalmazza.
- (4) A kisvárosias lakóterületeken a melléképületek által elfoglalt terület nem haladhatja meg a teljes beépíthető terület 35 %-át.
- 38. §** (1) Az „**Lk-4.T**” jelű (telepszerű-többszintes) építési övezetekben a meglévő, lapostetős épületeken magastető az elsőként átalakítani kívánt épület tetőtér-beépítésére készített tervhez alkalmazkodva, az igények sorrendjében építhető.
- (2) Az **Lk-5.1** és **Lk-5.2** (Pollack Mihály utcai) tervezett építési övezetekben az előkert mérete 5,0 m, az ettől eltérő méreteket az SZT rögzíti.

32. „Lk – 1” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

39. § (1)¹⁴² A terület hagyományos telekstruktúrája megőrzendő.

(2) Az építési hely megállapítása során:

- a) a terület épületállománya megtartásra javasolt, azok bővítés során felhasználandók, lebontásuk esetén az új épület számára irányadó építési helyként figyelembe veendő;
 - b)¹⁴³ az épületeket előkert nélkül az utcai telekhatárra kell helyezni, ettől eltérni csak a kialakult állapotra tekintettel lehet.
- (3) Kettőnél több önálló rendeltetési egység csak abban az esetben létesíthető, ha a beközeledés nyomvonalának tengelye és a lakóhelyiségek megnyitott homlokzata között legalább 8,0 m távolság biztosítható.
- (4)¹⁴⁴ *Hatályon kívül helyezve.*
- (5) Az **Lk-1.T** (telepszerű-többszintes) jelű építési övezetekben a meglévő, lapostetős épületeken magastető az elsőként átalakítani kívánt épület tetőtér-beépítésére készített tervhez alkalmazkodva, az igények sorrendjében építhető.

33. „Lk – 2” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

40. § (1)¹⁴⁵ A terület hagyományos telekstruktúrája megőrzendő.

(2) Az építési hely megállapítása során:

- a)¹⁴⁶ az övezetben a lakótelkeken az utcai telekhatártól számított 35 m-es sáv határozza meg az építési hely hátsó határát, azaz a hátsókert mérete az adott építési telken a 35 m-en túli területsáv, a 35 m-es és az annál kisebb mélységű telken a hátsókert mérete 0,0 méter;
- b) az OTÉK-ban meghatározott hátsókertben elhelyezhető építmények és melléképítmények kizárólag az a) pont szerinti méreten túli 10 m területsáv hátsó határáig létesíthetőek;
- c)¹⁴⁷ az épületeket főszabályként előkert nélkül, az utcai telekhatárra kell helyezni, ettől eltérni csak a kialakult állapotra tekintettel lehet;
- d)¹⁴⁸ az **Lk-2.1** és az **Lk-2.2** jelű építési övezetben a zárt sorú, utcával párhuzamos gerincű beépítés az irányadó;
- e)¹⁴⁹ az **Lk-2.3** jelű építési övezetben az oldalhatáron álló fésűs beépítési mód megtartandó, az oromfalas utcakép védelme érdekében a keresztszárnyak az utcai telekhatártól minimum 3,0 m-rel hátrahúzva helyezhetők el.

-
- (3) Kettőnél több önálló rendeltetési egység csak abban az esetben létesíthető, ha a beközelkedés nyomvonalának tengelye és a lakóhelyiségek megnyitott homlokzata között legalább 8,0 m távolság biztosítható.

- (4) ¹⁵⁰ *Hatályon kívül helyezve.*

33/A.¹⁵¹ „Lk-5” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

40/A.§ Az Lk-5.6 jelű építési övezetben

- a) az épületeket lapostetős kialakítással kell építeni,
- b) az OTÉK által előírt gépkocsiparkolók 100%-át zártan, terepszint alatt vagy terepszinten, de az épülettel egy tömegben kell elhelyezni.

33/B.¹⁵² „Lk-6” jelű építési övezetek előírásai

40/B. § (1) Az Lk-6 jelű építési övezetekben – amennyiben az építési övezet másként nem rendelkezik – kizárólag lakóépület létesíthető.

- (2) Lakásonként egy gépjárműtároló a lakóépületen belül helyezendő el.
- (3) Az előkert mérete 10,0 m, mely építési határvonalon kell álljon az épület KÖu jelű kiszolgáló út felőli homlokzati hosszának legalább 60 %-a.
- (4) A területen melléképület (mosókonyha, nyárikonyha, gépkocsi és egyéb tároló épület, növényház, üvegház, fóliasátor) nem létesíthető, a lakóépület funkcióját kiszolgáló, kiegészítő rendeltetések csak a lakóépülettel egy tömegben helyezhetők el.
- (5) A területen a melléképítmények közül:
 - a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
 - b) közműpótló műtárgy és
 - c) hulladéktartály-tárolóhelyezhető el.
- (6) A terület felszíni csapadékvizeinek helyi visszatartására közös, vízzáróan kialakított víztároló létesítendő az Ek-r jelű övezetben.
- (7) Az **Lk-6.1** jelű építési övezetben
 - a) az épületek földszintjén, vagy önálló épületben a helyben lakók ellátását szolgáló, a lakó funkciót nem zavaró hatású kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, kulturális, szabadidős funkciók helyezhetők el,
 - b) a bruttó szintterület legalább 10 %-án lakások létesítendőek, továbbá
 - c) a Zkk jelű központi zöldterülettel határos telken az épület megengedett legkisebb épületmagassága legalább 10,5 m.
- (8) Az **Lk-6.2** jelű építési övezetben
 - a) épületenként legfeljebb 20 lakás létesíthető és
 - b) lakásonként legalább 230 m² telekterület biztosítandó,
- (9) Az **Lk-6.3** jelű építési övezetben
 - a) épületenként legfeljebb 12 lakás létesíthető,
 - b) lakásonként legalább 260 m² telekterület biztosítandó,
 - c) a nagyközépnomású földgázvezeték biztonsági övezetének megközelítése kerítésen kívül biztosítandó, valamint

- d) a mezőgazdasági területek felől a szabályozási terven jelölt helyen legalább 10 m széles „Telken belüli kötelező zöldsáv” létesítendő.

(10) Az **Lk-6.4** jelű építési övezetben

- a) lakásonként legalább 600 m² telekterület biztosítandó,
- b) a régészeti lelőhely védelme érdekében a hátsókert mérete legalább 25 m és
- c) a mezőgazdasági területek felől a szabályozási terven jelölt helyen legalább 10 m széles „Telken belüli kötelező zöldsáv” létesítendő.

(11) Az **Lk-6.5** jelű építési övezetben

- a) telkenként egy lakóépület helyezhető el, továbbá
- b) lakóépületenként egy lakás létesíthető.

34. KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK (Lke) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

41. § (1)¹⁵³ A kertvárosias lakóterület az alábbi építési övezetekre oszlik:

- a) **Lke-1** a város kialakult, a hagyományos családház, illetve csoportház jellegét megtartó lakóterületei;
- b) **Lke -2** az Öreghegy területének kialakult, illetve új lakóterületei;
- c) **Lke -3** a Pollack Mihály utcától északra tervezett lakóterületek és a DNY-i városrész tervezett kertvárosias lakóterületei;
- d) **Lke -4** a Május 1. és Haladás utcai tömbbelsőik tervezett új területei;
- e) **Lke -5** a Vácika zártkertjeiből lakóterületté alakuló területsáv;
- f) **Lke -Dk** a Dunakömlőd új kertvárosias lakóterületei,

(2) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2.1 melléklet táblázat tartalmazza.

(3)¹⁵⁴ A kertvárosias lakóterületeken az OTÉK 13.§ (2) bekezdése szerinti rendeltetések az alábbiak szerint helyezhetők el:^E

- a) egy-egy építési telken, az építményekben **maximum három önálló rendeltetési egység** helyezhető el, melyen belül a lakás célú rendeltetési egységekre legalább 300 m² telekterületnek kell jutni;
- b) az egyéb kereskedelmi szálláshely épület/ek/ben a vendégszobák száma építési telkenként nem haladhatja meg az egy-egy építési telekre megengedett maximális önálló rendeltetési egység számát, vagyis hármat (3).

(4) A kertvárosias lakóterületeken a melléképületek által elfoglalt terület nem haladhatja meg a teljes beépíthető terület 25 %-át.

42. § (1) Az **Lke-1.1** építési övezetben meglévő közbenső telkek, melyeket legalább 2 utca határol, és olyan saroktelkek, melyeket legalább 3 utca határol ketté oszthatók, ha a létrejövő telekméretek meghaladják a kialakítható legkisebb telekterület 80%-át.

(1a)¹⁵⁵ Az **Lke-1.1** építési övezet kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területtel határos telekhatárai mentén 10 m szélességben növényállomány létesítendő a 20/A § előírásai szerint.

(2) Az **Lke-2.2** jelű építési övezetben:

^E211-7/2003 OTÉK alóli felmentés

-
- a) a kétoldali közterülettel határos telkeknél mindkét utca felőli oldalon - a telek utcai telekhatárától mért 15 méter mélységben - csak főépület, vagy erre alkalmas terepviszonyok esetén támfal garázs építhető;
 - b) az építési övezetben völgy felől csak olyan épületek építhetők, amelyeknek a völgyhöz legközelebb eső homlokzati síkja nem haladja meg a 8,0 métert, - ennél szélesebb épületrész csak ettől a síktól minimum 5,0 m-re létesíthető, az épületek tetőzetét a völgy felőli oldalon kontyolni kell;
 - c)¹⁵⁶ 1200 m²-nél kisebb telken háromszintes növényállomány létesítése esetén a telek megengedett legkisebb zöldfelületi mértéke 60 % lehet.
- (3) Az **Lke-3.1, Lke-3.2 és Lke-3.3** (Pollack Mihály utcai) tervezett lakóövezetekben az előkert mérete 5,0 m, az ettől eltérő méreteket az SZT rögzíti.
- (4)¹⁵⁷ Az 5. mellékletben lehatárolt Malomhegy területén az Lke-1-1, Lke-1.2, Lke-1.4, Lke-2.1, Lke-2.2 és Lke-2.3 jelű építési övezetekben
- a) a hátsókert mérete az utcai telekhatártól számított 40 méteren túli telekrész, de nem lehet kisebb, mint 6,0 méter,
 - b) csatlakozó saroktelkek estén az egymással határos oldalkertek mérete telkenként 6,0 méter,
 - c) az elhelyezhető 3 rendeltetési egységből legfeljebb 2 lehet lakó funkció,
 - d) legfeljebb 2 főépület létesíthető, továbbá
 - e) lakásonként egy db gépkocsitárolót a főépületen belül kell kialakítani.

35. „Lke – 4” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

- 43. §** (1)¹⁵⁸ Az **Lke-4.1, 4.2, 4.3** jelű építési övezetekben építési telek kialakítására kijelölt telekalakítási egységek teljes területén, az egység területére kiterjedő telekcsoport újraosztása után van lehetőség.
- (2) A lehatárolt telekalakítási egységek határvonalai - telekcsoport újraosztása során - a legfeljebb 30 m-en belüli sávban módosíthatók, amennyiben ahhoz minden érintett telektulajdonos hozzájárul.
- (3) Az **Lke-4.4** jelű építési övezetben ezen bekezdés hatálybalépésekor már kialakult 3. melléklet szerinti hrsz-ú, 1200 m², illetve attól kisebb telkeken a legnagyobb beépítettség 25 % lehet.
- (4)¹⁵⁹ Az **Lke-4.5** jelű építési övezet a város laza, különösen magas zöldfelületi arányt biztosító nagytelkes, nagy villaépületekkel beépülő területe, amelyen
- a) egy-egy építési telken, az építményekben **maximum kettő önálló rendeltetési egység** helyezhető el, melyen belül a lakás célú rendeltetési egységekre legalább 2000 m² telekterületnek kell jutni,
 - b) az egyéb kereskedelmi szálláshely épület/ek/ben a vendégszobák száma építési telkenként nem haladhatja meg az egy-egy építési telekre megengedett maximális önálló rendeltetési egység számát, vagyis kettőt.

36. „Lke – 5” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

- 44. §** (1) Az SZT-ben kijelölt tömbök teljes területén építési telek a tömb területére kiterjedő, telekcsoport újraosztási terv alapján alakítható ki. Kivétel azon telek, melyet a tervezett

belterületi határ mentén kívánnak megosztani. Ez abban az esetben is megosztható a belterületi határvonal mentén, ha a tervezett belterületen belül maradó telekrész nem elégíti ki az egyéb előírásokat, és/vagy a tömb egészének területére vonatkozó telekcsoport újraosztás tervei még nem készültek el.

- (2) A lehatárolt telekalakítási egységek határvonalai nem módosíthatóak.
- (3) Alápincézett területen az építéskor figyelembe kell vennie az építési terület pince és üregviszonyait.
- (4) Az építési övezet területén a 12 m széles zsákutcák létesítésének feltételei:
- a) a zsákutca végén lévő visszaforduló középpontjától 2,0 m sugarú körben kizárólag zöldfelület létesíthető;
 - b) a haladási céllal burkolható legszélesebb felület: 5,0 m (+ K-szegélyezés);
 - c) a parkolási céllal – a zöldfelület rovására - burkolható legszélesebb felület: 2,0 m (süllyesztett útszegélykövel együtt);
 - d) külön gyalogos járda nem létesíthető;
 - e) a haladási célú burkolat kizárólag az út hossz tengelyébe lejtethető;
 - f) a parkolási célú burkolatot a zöldfelületekre kell lejtetni;
 - g) a burkolat kiselemes beton térkő vagy felületkezelte betonlap lehet (nem lehet élénk színű, zavaróan mintás felület);
 - h) kiépítése csak a teljes utcára készített „Közterület-alakítási terv” alapján történhet, de
 - i) a közép sáv 5,0 m-es sáv és a telekhatárok közötti, a telek sávjába eső burkolatok és zöldfelületek kialakítását az ingatlan beépítésével együtt kell megtervezni, a telepítési tanulmány ajánlásainak figyelembevételével.

37. „Lke – Dk” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

- 45. §** (1) A terület geomorfológiai viszonyaiból adódó építési, területhasználati kötöttségek:
- a) A geokörnyezeti viszonyok miatt az építés előfeltétele a komplex vízrendezés a befogadókától az övárkokig.
 - b) A területen építés csak megfelelő és az előírt közműcsatlakozások esetén lehetséges.
 - c) az épületszerkezeteket talajmechanikai vizsgálatok alapján kell méretezni;
 - d) a lösz-összlet vízérzékenysége és roskadásra való hajlama miatt az alaptesteket koszorú-szerű vasalással kell ellátni a talajvízre való érzékenységet valamennyi létesítmény tervezésénél és kivitelezésénél figyelembe kell venni;
 - e) a területen az újonnan épülő létesítmények részleges alápincézése - az eltérő terhelések és várható süllyedéskülönbségek miatt - nem megengedett;
 - f) az alapozási síkot a tereptől minimum 1,0 mélyen, a termett sárga, kemény lösz-összletben kell felvenni, 0,6-0,8 méter széles vasbeton sávalapok (síkalapozás) létesítésével.
 - g) a partél felőli 50 m-es sávban víztárolók, úszómedencék létesítése, továbbá talaj-lazítással és intenzív öntözéssel járó kerti művelés nem megengedett;
 - h) a vízi és energiaközművek épületszerkezetekkel való keresztezését védőcsőben kell átvezetni.
- (2)¹⁶⁰ Az **Lke-Dk-1, 2, 3** jelű építési övezetekben:
- a) az egyes építési telkek az oldalhatáron álló beépítési mód szabályai szerint építhetők be az alábbiak szerint:

- aa) az előkert mérete 0,0 m (az épületeket előkert nélkül az utcai telekhatárra kell helyezni);
 - ab)¹⁶¹ az **Lke-Dk1** és **Lke-Dk2** jelű építési övezetekben az utcai telekhatártól számított 25 m-es sáv határozza meg az építési hely hátsó határát, azaz a hátsókert mérete az adott építési telken a 25 m-en túli területsáv, a 25 m-es és az annál kisebb telken a hátsókert mérete 0,0 méter;
 - ac) az OTÉK-ban meghatározott hátsókertben elhelyezhető építmények és melléképítmények kizárólag az ab) pont szerinti méreten túli 10 m területsáv hátsó határáig létesíthetők;
 - ad)¹⁶² az **Lke-Dk-3** jelű építési övezetben a hátsókert mérete 6,0 m;
 - ae) az adott építési helyen belül az épületeket kedvezőtlen égtáj felőli oldalhatárra, és a telek utcai határára kell helyezni.
 - b) tömegalakítás: az épületek traktusszélessége a 8,0 métert, illetve a kialakult traktusszélességet nem haladhatja meg;
 - c) *csak magastetős épületek létesíthetők, szimmetrikus nyeregtetővel, - a tető hajlásszöge 35-40° között lehet;*
 - d) ¹⁶³ *Hatályon kívül helyezve.*
 - e) ¹⁶⁴ *Hatályon kívül helyezve.*
 - f) ¹⁶⁵ *Hatályon kívül helyezve.*
 - g) egy építési telken egy darab, legfeljebb két önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület helyezhető el.
- (3)¹⁶⁶ Az **Lke-Dk-4** jelű építési övezetben:
- a) ¹⁶⁷ *Hatályon kívül helyezve.*
 - b) ¹⁶⁸ *Hatályon kívül helyezve.*
 - c) egy építési telken egy darab, legfeljebb két önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület helyezhető el.
- (4)¹⁶⁹ Az **Lke-Dk/E** jelű építési övezetben:
- a) a lakóterület lakosságát kiszolgáló ellátási, kiskereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató rendeltetés helyezhető el;
 - b) egy építési telek alakítható ki, és tovább a későbbiekben sem osztható;
 - c) egy épület helyezhető el, az övezeti előírásokban meghatározott előírásokkal;
 - d) az épület - az épületmagasság követelményének betartásán túl - szabadon formálható.

38. FALUSIAS LAKÓTERÜLET (Lf) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

46. § (1)¹⁷⁰ A falusias lakóterület az alábbi építési övezetekre oszlik:

- a) **Lf-Dk** a Paks- Dunakömlőd városrész falusias lakóterületei;
 - b) **Lf-Gy** a Paks-Gyapa városrész lakóterületei;
 - c) **Lf-Bi, Cse, Csá** a Paks-Biritó, Cseresznyés és Csámpa városrészek lakóterületei;
- (2) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2.1 melléklet táblázata tartalmazza.
- (3)¹⁷¹ Az **Lf** jelű építési övezetekben:
- a) a beépítés és az épületformálás kialakult rendjét fokozottan figyelembe kell venni;
 - b) egy építési telken legfeljebb két önálló rendeltetési egység helyezhető el.

39. „Lf-Dk” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

- 47. §** (1) A lakóterület hagyományos telekstruktúrájának megtartása érdekében a lakótelkek nem vonhatók össze, a telekhatár-rendeztés maximum 20,0 m-es telekszélességig lehetséges.
- (2) Az **Lf-Dk1** jelű építési övezetben amennyiben a megosztás partfalat érint, telekmegosztás csak a peremvonal mögött, attól minimum 10 m-re lehetséges.
- (3) Az építési hely:
- a)¹⁷² az övezetben a lakótelkeken a hátsókert méretét udvari partfal esetén annak körömvonalától egyéb esetekben az utcai telekhatártól számított 70m-es sáv határozza meg, azaz a hátsókert mérete az adott építési telken a 70 m-en túli területszáv, a 70 m-es és az annál kisebb telken a hátsókert mérete 0,0 méter.
 - b) az övezetben a hátsókertben építmények és melléképítmények létesítése nem megengedett.
 - c) az adott építési helyen belül az egyes épületeket a kialakult oldalhatárra kell helyezni.
- (4)¹⁷³ *Hatályon kívül helyezve.*

40. TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET (Vt) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

- 48. §** (1)¹⁷⁴ A településközpont terület az alábbi építési övezetekre oszlik:
- a) **Vt-1** a városközpont hagyományos beépítésű településközpont területei;
 - b) **Vt-2** az új beépítésű településközpont területei;
 - c) **Vt-3** az új városközpont területei;
 - d) **Vt – M** a településközpont terület sajátos rendeltetésű területei;
 - e) **Vt – Dk** Dunakömlőd városrész településközpont területei.
- (2) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2.1 melléklet táblázat tartalmazza.

41. „Vt – 1” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

- 49. §** (1)¹⁷⁵ A terület hagyományos telekstruktúrája megőrzendő. Annak megváltoztatása kizárólag az alábbi esetekben lehetséges:
- a) az építési övezetre előírt telekméret elérése érdekében,
 - b) elfogadott Telepítési Tanulmányterv alapján.
- (2) Az építési hely:
- a) az SZT-n jelölt építési hely irányadó építési helyként veendő figyelembe;
 - b) a megtartásra javasolt épületek a továbbépítés során felhasználandók, lebontásuk esetén kontúrjukkal területük az új épület számára építési helyként figyelembe veendő;
 - c) az épületeket előkert nélkül az utcafrontra kell helyezni, ettől eltérni csak a kialakult állapotról tekintettel lehet.
- (2a)¹⁷⁶ A Dózsa György útnak a Rosthy utca és Kossuth Lajos utca közötti szakasza mentén kijelölt Vt-1 jelű építési övezetekben
- a) lakó funkció létesítése esetén a lakás célú rendeltetési egységekre legalább 200 m² telekterületet kell biztosítani, továbbá
 - b) a földszint utcafronti részén lakó funkció nem létesíthető.
- (3)¹⁷⁷ *Hatályon kívül helyezve.*

-
- (4)¹⁷⁸ A **Vt-1.K** jelű építési övezetben a HÉSZ 2. melléklete 2.1. táblázatának 66/a. sorában az épület megengedett legnagyobb beépítési magassága – az épület magasságára megengedett 7,5 m-től eltérően - a tömb belsejére nézően 9,0 m lehet.

42. „Vt – 2” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

50. §¹⁷⁹ (1) A **Vt-2.2** jelű építési övezetben

- a) ¹⁸⁰ *Hatályon kívül helyezve.*
- b) az OTÉK által előírt gépkocsiparkolók 80%-át zártan, terepszint alatt kell elhelyezni.

(2)¹⁸¹ A **Vt-2.3** jelű építési övezetben az előkert legkisebb mérete 0,00 m.

- (3) Tömbtelken álló úszótelkes épület jelenlegi határvonalat meghaladó bővítése, átépítése csak az SZT-ben szabályozási vonallal jelölt területen belüli úszótelek bővítésével történhet.

42/A. „Vt-3” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI¹⁸²

50/A. § (1) A „**Vt-3.1**” jelű övezetben

- a) elhelyezhető funkciók: igazgatási funkciójú rendeltetési egységek elhelyezésére szolgál, de a beépített alapterület maximum 50%-áig elhelyezhetők más, az OTÉK által az intézményterületen megengedett funkciók is,
- b) a szükséges parkolók 100 %-ban az épület és a csatlakozó közterületek alatt kialakított mélygarázsban biztosítandók,
- c) az övezet északkeleti, kötelező építési vonalán a homlokzatmagasság legfeljebb 9,0 m lehet.

(2) A „**Vt-3.2**” jelű övezetben

- a) elhelyezhető funkciók: minden, az OTÉK által az övezetben megengedett rendeltetés,
- b) a tervezett funkciók gépkocsiszükségletét 100%-ban telken belül, de azon belül is minimum 75%-ban terepszint alatt kell biztosítani,
- c) a Konzervgyári sétány felé: kötelező zárt homlokzatképzés, ebben az irányban az épület homlokzatmagassága 13,5 méter lehet,
- d) a tömb többi oldalán a homlokzatok tagolhatók, itt a homlokzatmagasság 10,5 méter lehet,
- e) a tömbök keleti oldalán gépkocsitároló a földszinten is elhelyezhető,
- f) az épületeket az övezet nyugati oldalán, a földszinten hátrahúzott homlokzattal árkádosítva kell kialakítani,
- g) a telkek építési helyen belüli része földszinten 100%-ban beépíthető, de a földszint feletti tetőket zöldtetőként kell kialakítani,
- h) földszint felett a beépítettség 50%-os lehet.

43. INTÉZMÉNYI TERÜLET (Vi) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

51. § (1) A területen az OTÉK 17. § (2)-(3) bekezdésekben szereplő rendeltetések helyezhetők el, az övezeti előírásokban meghatározott sajátos rendeltetés kötöttségeivel.

(2) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2.1 melléklet táblázat tartalmazza.

(3) *Hatályon kívül helyezve.*¹⁸³

43/A. „Vi-M” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI¹⁸⁴

51/A. § (1) A „Vi-M1” jelű övezetben

- a) elhelyezhető funkciók: egészségügyi és igazgatási funkciójú/rendeltetésű épületek,
- b) sajátos rendeltetése: egészségügyi központ,
- c) az új épület parkolószükségletének 100 %-a telken belül, terepszinten illetve terepszint alatt biztosítandó,
- d) a telken belül magánút kialakítható a parkolóegységek feltárásának biztosítására,
- e) az övezetben álló épület északnyugati határvonalán a homlokzatmagasság legfeljebb 9,0 m lehet.

(2) A „Vi-M6” jelű övezetben

- a) elhelyezhető funkciók: kizárólag Polgármesteri Hivatal,
- b) az épület gyalogos megközelítése a csatlakozó közterekről több irányból is biztosítandó a tervezési koncepció függvényében,
- c) a szükséges parkolók 100 %-ban a telken belül kialakított mélygarázsban biztosítandók,
- d) a telek be nem épített keleti részén kialakítandó reprezentatív köztér, mely „díszter” jellegűen építendő ki az alábbiak szerint:
 - da) az átmenő gépkocsiforgalom nem megengedett, gépkocsik kizárólag fenntartási céllal hajthatnak rá,
 - db) túlnyomó részben burkolt,
 - dc) burkolata: ömlesztett ágyazaton terméskő díszburkolat,
 - dd) teljes területének fásítása: min. 1 db díszfa/300 m²,
 - de) környezet-alakítási terv készítése kötelező.

(3) A „Vi-M7” jelű övezetben

- e) elhelyezhető funkciók: kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, közösségi szórakoztató és sport,
- f) a szükséges parkolók közhasználatú funkciók esetén a környező közterületeken biztosíthatók, míg kereskedelmi, szolgáltató funkciók esetén 100%-ban épületen belül alakítandók ki,
- g) az övezetben közcélú átjárás biztosítandó, az SZT-n a konzervgyár épületén keresztül jelölt „gyalogos átjárás” nyomvontól jobbra és balra egy-egy traktusszélességgel eltérhet,
- h) az épület tetején napelemek elhelyezhetők oly módon, hogy az elemek oldalról és hátulról ne mutassanak zavaró képet a közterület felé.

(4) A „Vi-M8” jelű övezetben

- a) elhelyezhető funkciók: nevelési, oktatási rendeltetést szolgáló épületek,
- b) sajátos rendeltetése: oktatási,
- c) a tervezett funkciók gépkocsiparkoló-szükségletét 75%-ban telken belül kell biztosítani, míg a maradék biztosítható a csatlakozó közterületeken is,
- d) az épületek főbejáratai a Duna allé felől (észak) alakítandók ki.

(5) A „Vi-M9” jelű övezetben:

- a) sajátos rendeltetése: rendészet, katasztrófavédelem,
- b) technológiai jellegű építmény magassága meghaladhatja az övezetben megengedett épületmagasság értékét,

-
- c) a burkolt felületekről a csapadékot zárt tározóba kell gyűjteni és a városi csatornahálózatba késleltetetten beengedni.

(6)¹⁸⁵ *Hatályon kívül helyezve.*

(7)¹⁸⁶ A „**Vi-M10**” jelű építési övezetben:

- a) elhelyezhető épület oktatási és továbbképző központ, kereskedelmi, szolgáltató, szállásjellegű, munkásszállás, iroda, kutatás-fejlesztés, sport rendeltetést tartalmazhat,
- b) az autómosó funkció fenntartható,
- c) lakás nem létesíthető,
- d) a beépíthetőség feltételeinek tisztázására Telepítési Tanulmányterv készítése kötelező, melynek az övezet teljes területére ki kell terjednie még akkor is, ha az építési beruházás annak csak egy részére tervezett, a terület beruházásait csak az önkormányzat által elfogadott Telepítési Tanulmánytervben foglaltaknak megfelelően szabad megvalósítani,
- e) a rendeltetéshez előírt számú gépkocsi- és busz parkolóhelyet telken belül kell elhelyezni, továbbá
- f) a burkolt felületekről a csapadékot zárt tározóba kell gyűjteni és a városi csatornahálózatba késleltetetten beengedni.

(8) A „**Vi-M11**” jelű övezetben:

- a) az előkert mérete: 10,0 m, az eltérő méreteket az SZT tartalmazza,
- b) elhelyezhető épület kereskedelmi, szolgáltató, szállásjellegű, munkásszállás, iroda rendeltetést tartalmazhat,
- c) lakás nem létesíthető és legfeljebb 2 db szolgálati lakás alakítható ki,
- d) a beépíthetőség feltételeinek tisztázására Telepítési Tanulmányterv készítése kötelező, melynek az övezet teljes területére ki kell terjednie még akkor is, ha az építési beruházás annak csak egy részére tervezett, a terület beruházásait csak az önkormányzat által elfogadott Telepítési Tanulmánytervben foglaltaknak megfelelően szabad megvalósítani,
- e) magánút szélessége legalább 16,0 méter,
- f) a rendeltetéshez előírt számú gépkocsi- és busz parkolóhelyet kizárólag telken belül szabad elhelyezni, továbbá
- g) a burkolt felületekről a csapadékot zárt tározóba kell gyűjteni és a városi csatornahálózatba késleltetetten beengedni.

(9) A „**Vi-M12**” jelű övezetben:

- a) elhelyezhető épület kereskedelmi, szolgáltató, szállásjellegű, rendezvényközpont, iroda rendeltetést tartalmazhat,
- b) lakás nem létesíthető,
- c) a beépíthetőség feltételeinek tisztázására Telepítési Tanulmányterv készítése kötelező, melynek az övezet teljes területére ki kell terjednie még akkor is, ha az építési beruházás annak csak egy részére tervezett, a terület beruházásait csak az önkormányzat által elfogadott Telepítési Tanulmánytervben foglaltaknak megfelelően szabad megvalósítani,
- d) a rendeltetéshez előírt számú gépkocsi- és busz parkolóhelyet kizárólag telken belül szabad elhelyezni, továbbá

-
- e) a burkolt felületekről a csapadékot zárt tározóba kell gyűjteni és a városi csatornahálózatba késleltetetten beengedni.

44. GAZDASÁGI KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLET (Gksz) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

52. § (1) A gazdasági kereskedelmi, szolgáltató övezet az alábbi építési övezetekre oszlik:

- a)¹⁸⁷ **Gksz-1** a Paksi Ipari Park, a hozzá településszerkezetileg kapcsolódó és a Kölesdi út és Nagydorogi út menti meglévő és tervezett kereskedelmi-szolgáltató gazdasági tevékenységek telephelyeinek területei;
 - b)¹⁸⁸ *Hatályon kívül helyezve.*
 - c) **Gksz-3** az úgynevezett „déli ipari övezet” meglévő és tervezett telephelyeinek területei;
 - d)¹⁸⁹ *Hatályon kívül helyezve.*
 - e) **Gksz-5** a Fehérvári út mentén tervezett telephelyek területei;
 - f)¹⁹⁰ **Gksz-6** a Gyapa, a Biritó területén valamint a külterületen meglévő és tervezett telephelyek.
- (2) A területen az OTÉK 19.§-ában megnevezett építmények helyezhetők el, úgy, hogy a védőtávolságokon kívül elhelyezkedő lakó- és intézményterületek felé az üzemek együttes terhelő hatását nem növelik a megengedett mérték fölé.
- (3) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2.1 melléklet táblázat tartalmazza.
- (4)¹⁹¹ *Hatályon kívül helyezve.*
- (5)¹⁹² *Hatályon kívül helyezve.*
- (6)¹⁹³ *Hatályon kívül helyezve.*
- (7)¹⁹⁴ A telkeken az előkertek kivételével, „telken belüli kötelező fasor” számára – ha a rendelet másként nem rendelkezik – területet kell biztosítani. A fasor telepítésének meglétét a használatbavételi engedély feltételül kell szabni.

45. „Gksz – 1” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

53. § (1)¹⁹⁵ Az előkert minimális mérete: 5,0 m, az eltérő méreteket az SZT tartalmazza.

(2)¹⁹⁶ *Hatályon kívül helyezve.*

45/A. „Gksz-2” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI¹⁹⁷

53/A. § A „Gksz-2.2” jelű övezetben

- a) elhelyezhető funkciók: minden, az OTÉK által az övezetre megengedett rendeltetés,
- b) a szükséges parkolók 100 %-ban telken belül biztosítandók,
- c) az időszakos használatok figyelembevételével biztosítani kell a kialakított parkolóhelyek közcélra való használhatóságát
- d) az épület tetején napelemek elhelyezhetők oly módon, hogy az elemek oldalról és hátulról ne mutassanak zavaró képet a közterület felé.

46. „Gksz – 6” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

54. § (1) A dunakömlődi **Gksz-6.1** jelű építési övezet területén:

- a) a telephely bővítésének feltétele a környező gyepterületek vízelvezetésének megoldása;
- b) a telephely bővítésekor a patak mentén, az SZT-n jelölt 50 m-es védősáv területét fásítani kell. A fásítás meglétét a használatbavételi engedély feltételéül kell szabni;
- c) az SZT-n jelölt védősávban épületet, építményt, burkolt felületet elhelyezni nem lehet.

(2)¹⁹⁸ A **Gksz-6.4** jelű építési övezetben elhelyezhető épület a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységen kívül,^F

- a) közösségi szórakoztató,
- b) sport és
- c) iroda

rendeltetést tartalmazhat.

(3)¹⁹⁹ A **Gksz-6.4** jelű építési övezetben lakás nem létesíthető.

(4)²⁰⁰ A **Gksz-6.4** jelű építési övezetben elhelyezhető közösségi szórakoztató, sport, és iroda funkciók az építési övezet sajátos használatát nem korlátozhatják, azoktól védelmet nem igényelhetnek.

(5)²⁰¹ A **Gksz-6.4** jelű építési övezetben a melléképítmények közül

- a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
 - b) közműpótló műtárgy,
 - c) hulladéktartály-tároló,
 - d) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló és
 - e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop
- helyezhető el.

(6)²⁰² A **Gksz-6.4** jelű építési övezetben

- a) az előkert mérete: 10,0 m,
- b) az oldalkert mérete: 10,0 m, valamint a
- c) a hátsókert mérete: 15,0 m.

(7)²⁰³ A **Gksz-6.4** jelű építési övezetben a szabályozási terven jelölt helyeken „Telken belüli kötelező fasor” létesítendő.”

47. IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (Gip) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

55. § (1) Az ipari gazdasági terület az alábbi építési övezetekre oszlik:

- a)²⁰⁴ **Gip-1** a Paksi Ipari Park és a hozzá településszerkezetileg kapcsolódó meglévő és tervezett ipari gazdasági tevékenységek telephelyeinek területei;
- b) **Gip-2** a Duna-partnak a Molnár-ároktól délre tervezett ipari-gazdasági területei;
- c)²⁰⁵ **Gip-3** a vasúti pályaudvartól délre lévő tervezett ipari-gazdasági területei;
- d) **Gip-4** a téglagyár területe;
- e)²⁰⁶ **Gip-gf** a gázfogadók közműépítményei és az azokhoz szükséges területek,

^F Az Állami Főépítész 2023. október 17. keltezésű, TOB/2/00078-8/2003. ügyiratszámom kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával

-
- f)²⁰⁷ **Gip-M** az atomerőművi ipari-gazdasági területek (meglévő és új atomerőmű, meglévő és új alállomás, közlekedési területek, a kiégett kazetták átmeneti tárolója, továbbá atomerőművi területekhez kapcsolódó további ipari-gazdasági terület).
- (2) A terület egyéb ipari terület, ahol az OTÉK 20.§ (4) és (5) bekezdésében megnevezett építmények helyezhetők el.
- (3) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2.1 melléklet táblázat tartalmazza.
- (4)²⁰⁸ A telkeken az előkertek kivételével, „telken belüli kötelező fasor” számára - ha a rendelet másképp nem rendelkezik - területet kell biztosítani. A fasor telepítésének meglétét a használatbavételi engedély feltételül kell szabni.

48. „Gip – 1” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

56. § (1) ²⁰⁹ *Hatályon kívül helyezve*

- (2) Az épületet, vagy épületeket telken belül úgy kell elhelyezni, hogy azok a 6-os számú főút, a forgalmi, illetve a határoló utak felé ne alárendelt homlokzattal jelenjenek meg.
- (3) A területen konténer, faház csak ideiglenesen, felvonulási épületként az építkezés időtartamára telepíthető.
- (4)²¹⁰ Az 55.§ (4) bekezdése szerinti „telken belüli kötelező fasor” telepítését a telkek előkertjében is el kell végezni.
- (5)²¹¹ A **Gip-1.1** jelű építési övezetben elsősorban az ipari park dolgozóinak ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmények helyezhetők el.
- (6)²¹² A **Gip-1.4** jelű építési övezet területén az előkert mérete
- a 6-os főút felől 25 m és
 - „telken belüli kötelező fasor” jelölés esetén 10 m, kivéve a 6-os főút felől, ahol 25 m.”
- (7)²¹³ A **Gip-1.5** jelű építési övezetben szállás jellegű ideiglenes épületek elhelyezése esetén a szervezett formában történő munkába járás igazolásával, vagy az önkormányzattal kötendő településrendezési szerződés alapján elegendő a vonatkozó előírások szerinti személygépkocsi elhelyezési kötelezettség 10 %-át biztosítani.

49. „Gip – 2” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

- 57. § (1)** Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2.1 melléklet táblázata tartalmazza.
- (2) A **Gip 2** jelű építési övezetek területén a tervezett létesítmények és területek árvízi védelmére 95,26 m Bf. magasságú feltöltési szintet kell biztosítani:
- a feltöltést, tereprendezést - a beruházások gazdaságossága érdekében kockázatelemzés alapján, az egyéb szükséges védelmi felszerelések, eszközök biztosításával - úgy kell elvégezni, hogy az érintett töltésen belüli terület egészének egységes védelme biztosított legyen;
 - a fentiek igazolására az építmények megépítését megelőzően a partvontaltól az árvízvédelmi töltésig terjedő sáv egészére vonatkozó átfogó terep- és vízrendezési tervet kell készíttetni és engedélyeztetni az illetékes, hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság(-ok)gal.

-
- (3) A terület közműellátását a városi közműhálózatról kell biztosítani. Az árvédelmi töltést érintő közművezetékeket a teljes terület ellátására kell méretezni, melyet számításokkal kell igazolni.
- (4) A területen építmények, építményszerkezetek létesítése csak részletes talajmechanikai, mérnökgeológiai-mérnökhidrológiai vizsgálatokkal kell megalapozni.

50. „Gip – 4” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

- 58. §** (1) A területen a meglévő üzemi tevékenységhez kapcsolódó létesítmények helyezhetők el.
- (2) A területen a jelenlegi volumenű működéshez szükséges – élettartamát jelentősen nem növelő létesítmények helyezhetők el. A téglagyárral határos védett löszfal, mint természetvédelmi terület védelméről gondoskodni kell.

51. „Gip – M” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

- 59. §²¹⁴** (1) A Gip-M jelű terület az alábbi építési övezetekre oszlik:

- a) Gip-M/t az atomerőművek területéhez közvetlenül nem kapcsolódó, de atomerőművi ipari-gazdasági terület,
- b) Gip-M/PI a meglévő atomerőmű, valamint a meglévő alállomás területe,
- c) Gip-M/PII az új atomerőmű, valamint az új alállomás területe,
- d) Gip-M/kkát a kiégett kazetták átmeneti tárolójának területe,
- e) Gip-M/kö az atomerőművek közlekedési területe.”

- (2) A Gip-M jelű építési övezetekben szükséges közművesítettség mértéke: teljesen közművesített.

- (3) A Gip-M jelű építési övezetekben nem kell alkalmazni az alábbi előírásokat:

- a) 10.§ (3) és (4) bekezdése,
- b) 55.§ (4) bekezdése.

- (4) A Gip-M jelű építési övezetekben a 34.§ (4) bekezdés előírásait az alábbi kiegészítéssel kell alkalmazni:

- a) abban az esetben, ha az előírt fatelepítési mennyiség telken belül nem teljesíthető, annak teljesítése az önkormányzat által elfogadott más területen is megvalósítható,
- b) az önkormányzat a más területen való faültetés helyett az ültetés pénzbeli megváltását is előírhatja,
- c) a fatelepítés az alábbi legnagyobb sűrűséggel valósítható meg: a fák tő- és sortávolsága nem lehet kevesebb, mint az adott fajra jellemző 15 éves kori lombkorona-átmérő,
- d) a fatelepítés pénzbeli megváltása az alábbi módon számítandó ki:
A fapótlási kötelezettség pénzbeli értékének meghatározásánál az előző naptári évben közterületen elültetett fák ültetési költséggel együtt számított átlagárát és ötéves gondozási költségét kell alapul venni. A befolyt bevételt közterületen és/vagy önkormányzati tulajdonú erdőterületen faültetésre kell felhasználni az összeg beérkezésétől számított 1 éven belül.
- e) az előírt fatelepítési kötelezettséget legkésőbb az új atomerőmű kereskedelmi üzemének megkezdéséig szükséges teljesíteni.

-
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott előírások a Gip-M/t építési övezetre csak abban az esetben vonatkoznak, amíg az atomerőművi vagy atomerőmű fejlesztői tulajdonban van.

51/A.²¹⁵ „Gip-M/PI” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZET ELŐÍRÁSAI

- 59/A. §** A Gip-M/PI jelű építési övezet a meglévő atomerőmű területét, továbbá a meglévő alállomás és a hozzá közvetlenül kapcsolódó villamos távvezetékek (szabadvezetékek és kábelek) területét foglalja magába. A területen a meglévő és az új atomerőmű, valamint a meglévő és az új alállomás üzemeléséhez, továbbá az új atomerőmű építéséhez szükséges rendeltetések helyezhetők el.

51/B.²¹⁶ „Gip-M/PII” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZET ELŐÍRÁSAI

- 59/B. §** (1) A Gip-M/PII jelű építési övezet az új atomerőmű területét (építési és felvonulási területét is), a 400/132 kV-os új alállomás, valamint a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó villamos távvezetékek (szabadvezetékek és kábelek) területét foglalja magába. A területen az új atomerőmű építéséhez és üzemeléséhez, továbbá az új 400/132 kV-os alállomás (valamint a hozzájuk kapcsolódó villamos távvezetékek) építéséhez és üzemeléséhez szükséges rendeltetések helyezhetők el.

(2) Az építési övezet területén az előkert legkisebb mélysége: 15,0 m, kivéve, ahol azt a Szabályozási Terv másképpen jelöli.

- (3) Az előkertben az alábbi építmények is elhelyezhetők:

- a) portaépületek,
- b) technológiai vezetékek és műtárgyaik,
- c) közmű vezetékek és műtárgyaik,
- d) villamos távvezetékek (szabadvezetékek és kábelek) és tartóoszlopaik,
- e) közlekedési utak és gépjárműparkolók,
- f) transzformátor állomás és kerítése.

(4) Az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mélysége: 5,0 m.

- (5) Az oldalkertben az alábbi építmények is elhelyezhetők:

- a) portaépületek,
- b) technológiai vezetékek és műtárgyaik,
- c) villamos távvezetékek (szabadvezetékek és kábelek) és tartóoszlopaik,
- d) vízkivételi művek,
- e) közművezetékek és műtárgyaik,
- f) közlekedési utak és gépjármű parkolók.

(6) Az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mélysége: 5,0 m.

- (7) A hátsókertben az alábbi építmények is elhelyezhetők:

- a) portaépületek,
- b) technológiai vezetékek és műtárgyaik,
- c) villamos távvezetékek (szabadvezetékek és kábelek) és tartóoszlopaik,
- d) vízkivételi művek,

e) közművezetékek és műtárgyaik,

f) közlekedési utak és gépjármű parkolók.

-
- (8) Az épületeket úgy kell elhelyezni, hogy azok oldalkerti vagy hátsókerti telekhatártól való távolsága nem lehet kisebb, mint az adott épület épületmagasságának fele.
- (9) Az építési övezet Szabályozási Terven jelölt „telken belüli kötelező zöldsáv” területét az alábbi módon fásítani kell:
- a) a fákat 8 m-es tű- és 8 m-es sortávolsággal – 3 sorban - kell telepíteni,
 - b) a szélső fasor a telekhatártól 6 m-re kell, hogy legyen,
 - c) a tövek soronként egymáshoz képest 4 m-rel eltolva kell, hogy álljanak,
 - d) a telepítéskori törzsméret minimum 6 cm kell, hogy legyen,
 - e) a fafaj a HÉSZ 3.1 függelékében szereplő azon fajok közül kerülhet ki, melyek 15 éves kori lombkorona-átmérője a 3.2 függelékben szereplők közül nagyobb vagy egyenlő 8 m-rel.

51/C.²¹⁷ „Gip-M/kkát” JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZET ELŐÍRÁSAI

59/C. § A Gip-M/kkát jelű építési övezet a működő atomerőmű engedélyezett üzemvitele során keletkezett kiégett kazetták átmeneti tárolásához szükséges építmények területét foglalja magába. A területen a kiégett kazetták átmeneti tárolásához szükséges rendeltetések helyezhetők el. A tárolás maximális ideje az első tároló modul használatba vételétől számított 50 év.

„51/D.²¹⁸ Általános gazdasági terület (G) építési övezetek általános előírásai

59/D. § (1) Az általános gazdasági terület az alábbi építési övezetekre oszlik:

- a) **G-á1** a Paksi Ipari Parkhoz településszerkezetileg kapcsolódó tervezett általános gazdasági terület innovációs-technológiai fejlesztések célterületévé nyilvánított része és
 - b) **G-á2** a Paksi Ipari Parkhoz településszerkezetileg kapcsolódó tervezett általános gazdasági terület logisztikai fejlesztések célterületévé nyilvánított része.
- (2) Az épületet telken belül úgy kell elhelyezni, hogy az a 6-os számú főút, a forgalmi, illetve a határoló utak felé ne alárendelt homlokzattal jelenjen meg.
- (3) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2.1 melléklet tartalmazza.
- (4) A telkeken a telekhatárok mentén az előkertek kivételével, „telken belüli kötelező fasor” számára – ha e rendelet másként nem rendelkezik – területet kell biztosítani. A fasor telepítését a használatbavételig meg kell valósítani.

51/E.²¹⁹ G-á1 jelű építési övezetek előírásai

- 59/E. §** (1) Környezetre jelentős hatást nem gyakorló elsősorban innovatív technológiákat alkalmazó ipari és gazdasági tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál.
- (2) Az építési övezet területén az előkert mérete a 6-os főút felől 25 m.

51/F.²²⁰ G-á2 jelű építési övezetek előírásai

- 59/F. §** (1) Környezetre jelentős hatást nem gyakorló elsősorban logisztikával összefüggő ipari és gazdasági tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál.
- (2) Az építési övezet területén az előkert mérete a 6-os főút felől 25 m.”

52. Hatályon kívül helyezve²²¹.

60. § Hatályon kívül helyezve.

53. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK (K) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

61. § (1)²²² A különleges, beépítésre szánt építési övezet az alábbi építési övezetekre oszlik:

- a) **K-Pi** a pincés területek a város pincesorainak területei;
 - b) **K-H** a települési folyékony és szilárd hulladékok kezelésére és elhelyezésére szolgáló területei;
 - c) **K-B** bányaterületek a nyersanyag kitermelés (bányászat), a nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló területei;
 - d) **K-Z** jelentős zöldfelületet igénylő különleges területek elsősorban a nagy zöldfelülettel rendelkező, alacsony beépítettséget igénylő létesítmények elhelyezésére;
 - e) **K-KÖ** az épületnek minősülő, nem közlekedési területen belül elhelyezett közlekedési és a közlekedőket kiszolgáló építmények valamint a közműtelepek területei;²²³
 - f) **K-Mü** meglévő és tervezett mezőgazdasági üzemek, állattartó telep, terménytároló, szárító, faipari üzem, vegyes majorok területei;
 - g) **K-Ká** jellemzően az önkormányzat állattartási rendeletében meghatározott saját szükséglet mértékét meghaladó, kistermelői állattenyésztés céljára szolgál;
 - h) **K-Ám** a gazdátlan állatok elhelyezésének céljára szolgáló építmények elhelyezésének területei;
 - i) *Hatályon kívül helyezve.*²²⁴,
 - j) **K-Hsz** humánszolgáltató terület²²⁵
 - k) **K-Eü** egészségügyi központ területe²²⁶,
 - l) **K-Kk** kikötői kiszolgáló terület²²⁷.
- (2) A területen az építési övezetekben meghatározott fő rendeltetésnek megfelelő, valamint az ahhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el.
- (3) A sajátos rendeltetésű építési övezetekben csak az adott sajátos rendeltetésű létesítmények és az azok működtetéséhez szükséges üzemi és ellátási építmények helyezhetők el.
- (4) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2.1 melléklet táblázat tartalmazza.

54. K-Pi – KÜLÖNLEGES PINCÉS TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

62. §²²⁸ (1)²²⁹ A pincesorok területén belül csak prэшáz, valamint a borturizmushoz kapcsolódó vendéglátó, kisüzemi vagy közösségi rendeltetés helyezhető el, kivéve ha az övezeti előírások, vagy a 2.1 melléklet másképpen rendelkezik.

(2) Az épületek részére építési telket kell kialakítani.

(3) A „**K-Pi1**” és „**K-Pi2**” jelű építési övezetek sajátos előírásai

- a) Prэшáz épület a terven lehatárolt területen, a meglévő épületek által meghatározott beépítési vonalban foghíjként, illetve a beépítési vonal

meghosszabbításaként építhető, a korábbi épületek helyére, lyukpincéhez igazodva.

- b) Az épület terepszintű bruttó alapterülete az adott pincesorra jellemző nagyságot nem haladhatja meg. Az egyes épületek konkrét méreteit a szomszédos épületek nagyságai határozzák meg oly módon, hogy azonos beépítési módban az új épület szélessége ± 60 cm-rel térhet el.
- c) A présházépületek épületmagassága 2,8 – 3,4 m lehet, de az illeszkedés szempontjából a szomszédos épületek homlokzatmagasságát kell alapul venni úgy, hogy az új épület homlokzatmagassága ± 50 cm-rel térhet el a környezetében álló présházépülettől.
- d) ²³⁰ *Hatályon kívül helyezve.*
- e) ²³¹ *Hatályon kívül helyezve.*
- f) ²³² *Hatályon kívül helyezve.*
- g) ²³³ *Hatályon kívül helyezve.*
- h) ²³⁴ *Hatályon kívül helyezve.*
- i) ²³⁵ *Hatályon kívül helyezve.*
- j) ²³⁶ *Hatályon kívül helyezve.*
- k) ²³⁷ *Hatályon kívül helyezve.*
- l) ²³⁸ *Hatályon kívül helyezve.*
- m) ²³⁹ *Hatályon kívül helyezve.*

(4)²⁴⁰ *Hatályon kívül helyezve.*

(5) A fésűs beépítésű pincesorok épületei:

- a) szélességi mérete maximum 6,6 m;
- b) közötti távolság minimum 1,0 m;
- c) ²⁴¹ *Hatályon kívül helyezve.*
- d) ²⁴² *Hatályon kívül helyezve.*

(6) Közműellátásra vonatkozó előírások:

- a) ²⁴³ *Hatályon kívül helyezve.*
- b) A présházak teljes közműellátását kell biztosítani.
- c) Vendéglátó, kisüzemi, közellátási funkciójú épületet és nyilvános WC-t teljes közműellátással kell kialakítani.

(7) A "**K-Pi3**" jelű építési övezetben kizárólag közcélú hasznosítású, fedett-nyitott szín az alábbi sajátos előírások mellett építhető:

- a) Az építési övezetben csak egy építési telek alakítható ki a szabályozási terv szerint, telekmegosztás nem lehetséges.
- b) a telek minden közterülettel határos oldalán az előkert minimális mérete: 0,0 m, - azaz az építési hely megegyezik a telek területével;
- c) ²⁴⁴ *Hatályon kívül helyezve.*

(8) A „**K-Pi4**” jelű építési övezetben a lakó funkció mellett a borturizmusához kapcsolódó kisüzemi tevékenység is elhelyezhető, amennyiben az nem jelent zavaró hatást a környezetre.

(9)²⁴⁵ A **K-Pi5** jelű, a Kömlődi út menti lakóterületté átalakuló volt pincesor területének építési övezetében:

-
- a) a kialakult telekstruktúra megőrzendő,
 - b) telkenként legfeljebb egy lakás létesíthető,
 - c) telkenként legfeljebb egy épület létesíthető, melynek a közterületi határvonalon kell állnia,
 - d) a kialakult beépítés, a telekméretek és a terepviszonyok miatt a gépjárművek elhelyezését nem kötelező telken belül biztosítani, valamint
 - e) lakó funkció esetén teljes közműellátás biztosítandó.

55. K-H – KÜLÖNLEGES HULLADÉKKEZELŐ ÉS - LERAKÓ TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

- 63. §** (1) A terület egyes építési övezeteiben csak az adott létesítmények működtetéséhez szükséges üzemi építmények helyezhetők el:
- a) **K-H/szv** – szennyvízkezelés;
 - b) **K-H/hull** – hulladékkezelés, ártalmatlanítás.
- (2) A **K-H/hull** övezet 500m-es SzT-n jelölt védőövezetében lakóépület, valamint más, védendő területek, létesítmények nem helyezhetők el.

56. K-B – KÜLÖNLEGES BÁNYATERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

- 64. §** (1) A bányák területén csak a bánya üzemeléséhez szükséges létesítmények építésére van lehetőség.
- (2) Az építési övezet területén lévő, de nem bányatelekként nyilvántartott ingatlant - a Bányatörvény értelmében - telekalakítás céljára megosztani, vagy azon építkezni az építési hatóságnak a bányavállalkozó hozzájárulásával adott engedélyével és az engedélyben megszabott feltételek megtartásával lehet.
- (3) A „Paks II. (Téglagyári Agyagbánya) – agyag” elnevezésű bányatelek felhagyása utáni rekultivációja során a „turisztikai célú” újrahasznosítás szempontjait figyelembe kell venni.
- (4) Új bánya nyitása esetén a folyamatos rekultivációról az övezeti előírás szerinti minimum 40 % zöldfelület biztosításával gondoskodni kell.

57. K-Z – JELENTŐS ZÖLDFELÜLETET IGÉNYLŐ KÜLÖNLEGES TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

- 65. §** (1) A terület egyes építési övezeteiben a sajátos rendeltetést szolgáló illetve az ahhoz kapcsolódó ellátási (közösségi) létesítmény építésére van lehetőség.
- (2)²⁴⁶ A K-Z/st jelű építési övezetben az OTÉK által előírt gépkocsiparkolók 20%-a telken belül helyezendő el, a fennmaradó 80% a telekhatártól számított 500 m-en belüli közterületen is elhelyezhető a használati egyidejűségek figyelembe vételével.
- (3) *Hatályon kívül helyezve.*²⁴⁷
- (4) A Duna mélyfekvésű árterületen lévő övezetekben építmények tervezését részletes talajmechanikai, mérnökgeológiai-mérnökhidrológiai vizsgálattal kell megalapozni.
- (5) A „**K-Z/tur1**”, a „**K-Z/tur2**” és a „**K-Z/tur3**” jelű építési övezetekben:
- a) turisztikai, lovas-, bor és falusi turizmus célú létesítmények építményei - ide értve a működtetéshez szükséges szolgálati lakást is - helyezhetők el;
 - b) ²⁴⁸ *Hatályon kívül helyezve.*

-
- c) ²⁴⁹ *Hatályon kívül helyezve.*
- d) a **K-Z/tur1** és a **K-Z/tur3** jelű építési övezetekben az épületek meglévő dűlőút tengelyétől minimum 10,0 m-re, helyezhetők el;
- e) ²⁵⁰ *Hatályon kívül helyezve.*
- (6) A **"K-Z/rég"** jelű különleges, védett régészeti terület építési övezet, egyben világörökség-várományos terület, ahol az érintett ingatlanok hasznosítása a kezelési tervben meghatározottaknak megfelelően történhet.
- (6a) ²⁵¹ A **K-Z/sp4** jelű építési övezetben az OTÉK által előírt gépkocsiparkolók 80%-a telken belül helyezendő el, a fennmaradó 20% a telekhatártól számított 500 m-en belüli közterületen is elhelyezhető a használati egyidejűségek figyelembe vételével.
- (7) ²⁵² A **K-Z/ae** jelű építési övezet az atomerőmű rendeltetéséhez kapcsolódó, de atomerőművön belüli területet nem igénylő – elsősorban intézmény jellegű - funkciók területét foglalja magába.
- a) Az építési övezet területén az alábbi rendeltetésű építmények helyezhetők el:
- aa) iroda, igazgatás,
 - ab) kereskedelem, szolgáltatás,
 - ac) kulturális, közösségi szórakoztató,
 - ad) tudományos, oktatás-nevelés, ismeretterjesztés,
 - ae) egészségügyi, szociális.
- b) A beépíthetőség feltételeinek tisztázására Telepítési Tanulmányterv készítése kötelező. A Telepítési Tanulmánytervnek a Szabályozási Terven „telekalakítási egység határa” jellel jelölt teljes területre kell kiterjednie még akkor is, ha az építési beruházás annak csak egy részére tervezett.
- c) A Telepítési Tanulmányterv részeként készítendő Beépítési Tervet a K-Z/ae építési övezeten belül csak arra az ingatlanra kell elkészíteni, melyen az adott építési beruházást kívánják megvalósítani.
- d) A Telepítési Tanulmánytervben biztosítani kell a paksi atomerőművek meglévő és új bejárataihoz szükséges mennyiségű külső gépjármű parkoló területet, és a területen való átközeledés számára közhasználat céljára megnyitott magánúti vagy közúti átközeledést a városi főútról, az új kapuval szemben.
- e) A Telepítési Tanulmánytervnek a vonatkozó jogszabályban leírtakon túl az alábbi munkarészt is tartalmaznia kell:
- ea) szintvonalas geodéziai felmérés minimum 0,25 m-es szintvonalakkal és a 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű faegyedek pontos helyének feltüntetésével,
 - eb) tereprendezési terv minimum 0,25 m-es szintvonalakkal,
 - ec) 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű faállomány vizsgálata,
 - ed) fakivágási-fapótlási terv.
- f) A b) pontban leírt Telepítési Tanulmánytervhez az e) pontban leírt munkarész készítése nem kötelező azon a területen, melyen hálózatos raszterben telepített homogén faállomány (ütemtervezett erdősítés) található.
- g) Az e) pont ec) és ed) alpontja szerinti munkarészeket kertészeti vagy erdészeti végzettségű mérnök készítheti el, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- ga) az ec) alpont tekintetében a faállomány vizsgálat tartalma: egyedenként faj/fajta, törzsátmérő (5 cm-es pontossággal) és állapot (jó, közepes, rossz bontásban) megjelöléssel,
-

gb) az ed) alpont tekintetében a fakivágási-fapótlási terv tartalma: kivágandó és telepítendő fák jelölése a tervlapon és összefoglalójuk táblázatos formában, értelemszerűen fajonkénti, állapotonkénti és törzsátmérő összesítéssel.

- h) Az építési helyet vagy épület/építmény helyét úgy kell meghatározni, hogy annak és az egyéb hozzátartozó létesítményeknek a létesítése ne járjon a jó állapotú faállomány több mint 20%-ának kivágásával. A közepes állapotú fák 80%-a és a rossz állapotú fák 100%-a kivágható. A kivágást törzsátmérőre és nem db-számra kell vonatkoztatni. Amennyivel több jó állapotú fa-törzsátmérő marad meg a jó állapotúak minimum 80%-án felül, annyival több közepes állapotú fa-törzsátmérő vágható ki a közepes állapotúak minimálisan maradó 20%-ából.

(8)²⁵³ *Hatályon kívül helyezve.*

(9)²⁵⁴ *Hatályon kívül helyezve.*

(10)²⁵⁵ *Hatályon kívül helyezve.*

(11)²⁵⁶ *Hatályon kívül helyezve.*

(12)²⁵⁷ *Hatályon kívül helyezve.*

(13)²⁵⁸ *Hatályon kívül helyezve.*

(14)²⁵⁹ *Hatályon kívül helyezve.*

(15)²⁶⁰ *Hatályon kívül helyezve.*

58. K-Mű –KÜLÖNLEGES MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET ELŐÍRÁSAI

66. § (1)²⁶¹ A területen a mezőgazdasági műveléshez szükséges üzemi építmények, valamint kiszolgáló rendeltetések helyezhetők el.

- (2) A területen csak olyan létesítményeket lehet elhelyezni, melyek a védőtávolságokon kívül elhelyezkedő lakó- és intézményterületek felé az üzemek együttes terhelő hatását nem növelik a megengedett mérték fölé.

- (3) A telkek előkertjében, valamint az egyéb telekhatárok mentén a környezetvédelmi hatóság által előírt, vagy minimum egy sor lomblevelű díszfa telepítése számára területet kell biztosítani, és a telepítést a használatbavétel feltételéül kell szabni.

- (4) A mezőgazdasági üzemi területeken csak akkor létesíthető új állattartó telep, ha a telephelyen keletkező szerves trágya és hígtrágya elhelyezésére rendelkezésre áll a nitrát érzékeny terület előírásainak megfelelő terület.

59. K-Ká - KÜLÖNLEGES KISTERMELŐI ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

67. § (1) A terület építési telkein elsősorban a mezőgazdasági üzemi építmények valamint a gazdaság működtetéséhez szükséges maximum 2 szolgálati lakás helyezhető el a legkisebb védőtávolságok betartásával.

- (2) A területen csak olyan létesítményeket lehet elhelyezni, melyek a védőtávolságokon kívül elhelyezkedő lakó- és intézményterületek felé az üzemek együttes terhelő hatását nem növelik a megengedett mérték fölé.

-
- (3) A telkek előkertjében, valamint az egyéb telekhatárok mentén minimum egy sor lomblevelű díszfa telepítése számára területet kell biztosítani, és a telepítést a használatbavétel feltételével kell szabni.
- (4) Kistermelői állattartásra szolgáló területeken csak akkor létesíthető új állattartó telep, ha a telephelyen keletkező szerves trágya és hígtrágya elhelyezésére rendelkezésre áll a nitrát érzékeny terület előírásainak megfelelő terület.

60. K-ÁM - ÁLLATMENHELY TERÜLETE

- 68. §** (1) A területen elsősorban állatok elhelyezéséhez és a menhely működtetéséhez szükséges irodák és telkenként maximum 2 szolgálati lakás helyezhető el a legkisebb védőtávolságok betartásával.
- (2) A telekhatárok mentén minimum egy sor lomblevelű díszfa telepítése számára területet kell biztosítani, és a telepítést a használatbavétel feltételével kell szabni.

60/A. Hatályon kívül helyezve²⁶²

68/A. § Hatályon kívül helyezve.

60/B. K-Hsz - Humánszolgáltató terület²⁶³

- 68/B. §** (1) A K-Hsz jelű építési övezet a Paksi Ipari Parkban az Atomerőmű bővítésével kapcsolatos, elsősorban infrastruktúra-fejlesztést szolgáló rendeltetések elhelyezésére szolgál.
- (2) Az építési övezet területén az alábbi rendeltetésű építmények helyezhetők el:
- a) munkásszálló az építési övezet teljes területén összesen legfeljebb 400 férőhelyig,
 - b) az ipari park kiszolgálására, üzemeltetésére szolgáló rendeltetések,
 - c) kereskedelem, szolgáltatás,
 - d) iroda, továbbá
 - e) raktározás.
- (3) Munkásszálló elhelyezéséhez telekalakítás az építési övezet teljes területének legfeljebb 70%-án történhet.
- (4) A Gip jelű ipari terület felől mért 25 m széles sávban szállás funkció nem létesíthető.
- (5) A Gip jelű ipari terület felől mért 40 m széles sávban a szállás jellegű épület lakóhelyiségének ablaka az ipari terület felé nem nézhet.
- (6) A beépíthetőség feltételeinek módosítását megelőzően Telepítési Tanulmányterv készítése kötelező. A Telepítési Tanulmánytervnek az övezet teljes területére kell kiterjednie még akkor is, ha az építési beruházás annak csak egy részére tervezett.

60/C.²⁶⁴ K-EÜ – Különleges egészségügyi központ elhelyezésére szolgáló terület

- 68/C. §** (1) A K-Eü jelű építési övezet családorvosi, üzemorvosi, és szakrendelési ellátást biztosító egészségügyi ellátó egységek, valamint a mentőszolgálat építményeinek, továbbá ezen rendeltetéseket kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál.
- (2) Az építési övezet területén az előkert mérete:
- a) „beültetési kötelezettség” jelölés esetén 10 m, továbbá
 - b) „telken belüli kötelező fasor” jelölés esetén 10 m.

60/D.²⁶⁵ K-Kk – Kikötői kiszolgáló terület

68/D. § (1) A K-Kk jelű építési övezet a Duna-part gesztenyesor területrészeinek megújításával kapcsolatos, elsősorban kikötői kiszolgáló rendeltetések elhelyezésére szolgál.

- (2) Az építési övezetben elhelyezhető építmény
- a) vízi és vasúti közlekedést kiszolgáló,
 - b) kereskedelem, szolgáltató, vendéglátó,
 - c) kulturális, közösségi szórakoztató,
 - d) ismeretterjesztési és turisztikai célú,
 - e) iroda, továbbá
 - f) a terület fenntartásához szükséges és a területet használók ellátását kiszolgáló rendeltetést tartalmazhat.
- (3) Az építési övezetben lakó és szállás jellegű funkció nem létesíthető.
- (4) A rendeltetéshez előírt számú gépkocsi parkolóhely 50 %-át kell biztosítani, amelyet a területen kívül, a terület 500 m-es környezetében kell elhelyezni. Az akadálymentes parkolók a területen belül is elhelyezhetők.

XIV. FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

61. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK (KÖ) ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

69. § (1) A közlekedési területek és létesítmények legkisebb szabályozási szélességeit az SZT és HÉSZ határozza meg. A közutak, közterületek számára az SZT-ben és a HÉSZ-ben meghatározott építési területet biztosítani kell.

- (2) A terv közlekedési területei:
- a) KÖu jelű általános (közúti) közlekedési területek,
 - b) KÖk jelű kötöttpályás (vasúti) területek.
 - c)²⁶⁶ KÖp jelű parkolási célú közlekedési területek,
 - d)²⁶⁷ KÖgy jelű gyalogos prioritású közlekedési területek,
 - e)²⁶⁸ KÖv jelű vízgazdálkodási célú közlekedési területek.
- (3) A KÖu jelű általános (közúti) közlekedési terület szabályozási szélességén belül csak a közút, gyalogút, kerékpárút létesítményei, berendezései és közművek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető.
- (3a)²⁶⁹ A Györkönyi utca menti Lk-6 jelű építési övezetek feltárását biztosító KÖu jelű közlekedési terület átmenetileg magánútként is kialakítható.
- (4) A KÖk jelű kötöttpályás (vasúti) területen belül kizárólag a pálya és kereskedelmi vasút üzemeltetéséhez, működtetéséhez elsődlegesen szükséges létesítmények (vágányok, energiaellátási létesítmények, üzemi-utasforgalmi épületek, szolgálati lakások) helyezhetők el.
- (4a)²⁷⁰ A KÖp jelű parkolási célú közlekedési területen belül kizárólag az alábbi rendeltetések helyezhetők el:
- a) közúti személy- és teherforgalmú gépjárművek parkolói, az azt megközelítő utak és az azok fásítására szolgáló zöldfelületek,

- b) a közlekedést és a közlekedőket közvetlenül szolgáló építmény (porta, védőtető, buszpályaudvar, váróépület), kizárva az önállóan telepített kereskedelmi, szolgáltató pavilont.

(4b)²⁷¹ A KÖgy jelű gyalogos prioritású közlekedési területekre

- a) „közterület-alakítási terv”-et kell készíteni – a kiviteli terveket megelőzően -, melynek léptéke legalább 1:200,
- b) ²⁷² *Hatályon kívül helyezve.*
- c) területének minden megkezdett 300 m²-ére legalább 1 db dísfát kell telepíteni,
- d) amennyiben a dísfák burkolatba kerülnek, abban az esetben azok törzse körül minimum 2,25 m² területen víz- és légáteresztő felületet kell biztosítani,
- e) közmű elhelyezés csak a terület „közterület-alakítási terv”-ével összhangban kivitelezhető.

(4c) A KÖv jelű vízgazdálkodási célú közlekedési területen elsődlegesen a közlekedési területhez kapcsolódó vízgazdálkodással összefüggő műtárgy létesíthető, vagy megőrizhető.

²⁷³

(5)²⁷⁴ A nem településszerkezeti jelentőségű közutak és magánutak elhelyezése céljára legalább a következő szélességű területeket kell biztosítani:

- a) Építési telek megközelítésére szolgáló magánút: 6 m
- b) Önálló kerékpárút: 3 m
- c) Önálló gyalogút: 3 illetve 9 m.

(6) Meglévő, kialakult utcák esetén – ott, ahol a közlekedési területek méretei csak aránytalan ráfordítás mellett növelhetők az egyéb indokolt méretre – a biztonságos közlekedés feltételeit forgalomtechnikai eszközökkel, illetve a forgalom korlátozásával kell biztosítani.

(7) A közúthálózat egyes elemeinek tervezési osztályba való sorolását a 4. függelék tartalmazza.

62. ZÖLDTERÜLETEK (Z) ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

70. § (1) A terv zöldterületei az alábbi övezetekre tagolódnak:

- a) Zkp - közpark,
- b) Zkk – közkert.

(2) Az SZT-n zöldterületi övezetként lehatárolt területek funkcionális és zöldfelületi fejlesztésére, illetve rekonstrukciójára, valamint új parkok, kertek létesítésére csak közterület alakítási terv alapján van lehetőség.

(3) Zöldterületen építményt csak az SZT-ben kijelölt építési helyen lehet elhelyezni.

(4) A területen legfeljebb 3,5 m épületmagasságú épületek létesíthetők, legfeljebb 2%-os beépítettséggel.

63. ERDŐTERÜLETEK (E) ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

71. § (1) A terv erdőterületei - elsődleges rendeltetésük szerint - az alábbi övezetekre tagolódnak:

- a) Ev - védelmi rendeltetésű erdőterületek,
- b) Eg - gazdasági rendeltetésű erdőterületek,

- c) Ek - közjóléti rendeltetésű erdőterületek,
- d) Ek-r – rekreációs célú közjóléti rendeltetésű erdőterületek²⁷⁵.

(2) Az erdei épület:

- a) legnagyobb épületmagassága 7,5 m lehet;
- b) ²⁷⁶ *Hatályon kívül helyezve.*
- c) meglévő dűlőút tengelyétől minimum 10,0 m-re helyezhető el.

(3) A meglévő, és a fenti szabályok szerint nem beépíthetőnek minősülő, beépített ingatlanokon álló épületek felújíthatók és korszerűsíthetők, illetve a már meglévő rendeltetésüknek megfelelő célra használhatók.

(4) Az erdőterületeken a konkrét építési területek kijelölését megelőzően mérnökgeológiai szempontok alapján kell vizsgálni a terület felszínmozgásra való hajlamát. Felszínmozgás veszélyes területeken mérnökgeológiai, geotechnikai vizsgálatokra kell alapozni az építési területek kijelölését, az építmények létrehozásának egyedi feltételeit.

(5)²⁷⁷ Az **Ek-r** jelű övezetben az alábbi közjóléti rekreációs rendeltetésnek megfelelő építmények helyezhetők el:

- a) szabadidő-eltöltés, pihenés, turisztika építményei, (sétaút, tanösvény, pihenőhely, esőbeálló, pavilon),
- b) rekreációhoz, sporthoz kapcsolódó, testedzést szolgáló építmények (játsszóhely, fitnesspark, sportpályák, BMX pálya, futópálya, erdei tornapálya, akadálypálya),
- c) záportározó, az Lk-6 jelű építési övezetek felszíni csapadékvizeinek helyi visszatartására közös, vízzáróan kialakított víztároló,
- d) területet használók ellátását szolgáló vendéglátó rendeltetési célú építmény, továbbá
- e) a rekreációs, sport rendeltetést kiszolgáló és a terület fenntartásához szükséges építmények.

(6)²⁷⁸ Az **Ek-r** jelű övezetben lévő telken egy tömegben legfeljebb 250 m² alapterületű épület helyezhető el.”

(7)²⁷⁹ Az **Ek-r** jelű övezetben a biológiailag inaktív, burkolt felületek legfeljebb 35 %-ot érhetnek el.

64. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK (M) ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

72. § (1)²⁸⁰ A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás, valamint ezen szakasz (2) bekezdése szerinti **Má-t** jelű övezetekben a turisztikai célú hasznosítás építményei helyezhetők el.⁶

(2) A város mezőgazdasági területe - építési szempontból - az alábbi területegységekre, illetve ezen belül övezetekre tagolódik:

- a) Má - általános mezőgazdasági területek:
 - aa) Má-á - általános (jellemzően szántóföldi) mezőgazdasági övezetek,
 - ab) Má-ü - mezőgazdasági ültetvény övezetek,
 - ac) Má-t - turisztikai használatra is szolgáló övezetek,

⁶15-87-8/2011 OTÉK alóli felmentés

-
- ad) Má-k – korlátozott használatú mezőgazdasági övezetek.
- b) Mk - kertes mezőgazdasági területek (jellemzően a volt zártkerti területek),
- (3)²⁸¹ A mezőgazdasági területen építés az OTÉK 29.§ (3) – (4) bekezdéseiben foglalt előírások keretei között a 2.2 és a 2.3 melléklet táblázatai, továbbá a 6. melléklet térképlapja szerinti övezeti kötöttségekkel történhet.
- (4)²⁸² Az „**Má-k**” jelű övezetekben kizárólag az alábbi építmények helyezhetők el:
- a) a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között,
 - b) a köztárgyak,
 - c) a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak,
 - d) a nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők,
 - e) a megújuló energiaforrás műtárgya – kivéve szélerőmű, szélerőmű park – amely használata során az övezetben az alaprendeltetésnek megfelelő használatot nem korlátozza vagy attól nem igényel védelmet.
- (5) Az „**Má-t**” jelű övezetekben állattartási létesítményként csak turisztikai célú állattartó építmény helyezhető el.
- (6)²⁸³ Az „**Má-á**”, „**Má-ü**” illetve az „**Má-t**” jelű mezőgazdasági övezetekben birtoktest és birtokközpont az OTÉK 29.§ (5)-(7) bekezdései szerint alakítható ki.
- (7) Az övezetekben az épületek:
- a) legnagyobb épületmagassága – az „Mk” jelű területek kivételével - 7,5 m lehet;
 - b) ²⁸⁴ *Hatálya kívül helyezve.*
 - c) eresze a szomszédos ingatlanok fölé nem nyúlhat át.
- (8)²⁸⁵ Az „**Mk**” jelű övezetekben:
- a) minimum 720 m²-es, jogszabályoknak megfelelően megközelíthető új földrészletek alakíthatók ki;
 - b) épület a dűlőút tengelyétől minimum 10,00 m-re, helyezhető el;
 - c)²⁸⁶ épület földszintes, legfeljebb 4,2 m-es épületmagasságú lehet úgy, hogy a lejtős terepen az épület lejtő felőli homlokzatmagassága 5,0 m-t nem haladhatja meg, az épület tetőtere beépíthető, főtömegét jellemző tetőzet főgerinc-vonalára merőleges szélességi mérete a 7,0 m-t nem haladhatja meg, a tetőgerinc vonala a hosszoldallal párhuzamos lehet;
 - d) ²⁸⁷ *hatálya kívül helyezve.*
 - e) pince közterület, vagy a szomszédos telek alá nem nyúlhat, valamint kialakítása feleljen meg a terepszint alatti építményekre vonatkozó előírásoknak;
 - f) ²⁸⁸ *hatálya kívül helyezve;*
 - g)²⁸⁹ Mk övezetben a Dunakömlőd Vörösmalmi árok menti telkeken építményt elhelyezni nem lehet;
 - h)²⁹⁰ Mk övezetben a beépítés mértékébe legfeljebb a telek 6000 m² területű része vehető figyelembe.
- (9) A meglévő - és a fenti szabályok szerint nem beépíthetőnek minősülő - beépített ingatlanokon álló épületek felújíthatók, korszerűsíthetők illetve a már meglévő, rendeltetésének megfelelő célra használhatók.
- (10) A mezőgazdasági területeken a konkrét építési területek kijelölését megelőzően mérnökgeológiai szempontok alapján kell vizsgálni a terület felszínmozgásra való
-

hajlamát. Felszínmozgás veszélyes területeken mérnökgeológiai, geotechnikai vizsgálatokra kell alapozni az építési területek kijelölését, az építmények létrehozásának egyedi feltételeit.

65. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK (V) ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

73. § (1) A területen építményeket elhelyezni csak a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével – külön jogszabályban foglaltak szerint – lehet.

(2) A város vízgazdálkodási területei az alábbi övezetekre tagolódnak:

a) „V-1” jelű övezet - Duna folyam medre és parti sávja

b) „V-2” jelű övezet – Duna menti rekreációs terület²⁹¹

az övezeten belül részletes geodéziai felmérés és konkrét igények alapján a vízparton – a szükséges szakhatósági engedélyek birtokában – rekreáció céljára szolgáló építmények elhelyezhetők.

c)²⁹² „V-3” jelű övezet – az árvízi védművek (árvízvédelmi töltés, partvédelmi mű)

Az árvízvédelmi töltés mentén a fejlesztett szelvénytől legalább 10 m-es védőtávolságot kell tartani, melyet a töltéstől távolodva minimum 5%-os eséssel kell kialakítani.

d) „V-4” jelű övezet - vízműkutak, vízműlétesítmények

e) „V-5” jelű övezet – záportározók

A záportározók létesítésekor mérnökgeológiai, geotechnikai munkarészben tisztázni kell a tározók létrehozásának földtani és épített környezetre gyakorolt várható hatásait, kialakításuk egyedi feltételeit.

f) ²⁹³ ²⁹⁴ „V-6” jelű övezet – egyéb folyóvizek, állóvizek medre és parti sávja.

73/A. § A V-2 jelű (vígazdálkodási terület – Duna sportcélú parti sávja) területen:²⁹⁵

- a) a természetközeli vegetáció megőrzése érdekében csak olyan tereprendezés végezhető, mely a megengedett rendeltetések elhelyezésére szolgál, vagy a vízhez való lejutást segíti,
- b) kizárólag rekreációs, pihenési, sport, szórakoztatási, oktatási-kutatási, kulturális, ismeretterjesztési és turisztikai célú rendeltetések helyezhetők el,
- c) csak olyan rendeltetések helyezhetők el, melyekben az árvíz nem okoz visszafordíthatatlan kárt,
- d) a rendeltetéshez előírt számú gépkocsi parkolóhelyet kizárólag telken belül szabad elhelyezni, annak telken kívüli elhelyezése kizárólag akkor lehetséges, ha arról az érdekelt és az önkormányzati településrendezési szerződésben megállapodott. Az övezet Árvíz utca és Molnár-árok közötti szakaszán gépkocsi parkolóhely nem alakítható ki.²⁹⁶
- e) az ingatlanokat elkeríteni nem szabad,
- f) a mederkarbantartási sávot szabadon kell hagyni,
- g) a beruházásokat csak az önkormányzat által elfogadott Közterület-alakítási Terv birtokában szabad megvalósítani, mely Közterület-alakítási Tervnek min. 50 cm-enként szintvonalas tereprendezési tervet is tartalmaznia kell, a kijelölt ingatlan területén túli min. 10 m-es sáv meglévő szintvonalainak ábrázolásával.

66.²⁹⁷ TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK (Tk) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

74. § Természetközeli területek a város mocsár és nádas művelési ágban nyilvántartott területei.

67.²⁹⁸ KÜLÖNLEGES, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK (Kb) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

75. § (1)²⁹⁹ A különleges beépítésre nem szánt területek a város azon sajátos felhasználású részei, melyek legfeljebb 2 %-os beépítettséget igényelnek – kivéve, ha az övezeti előírások, vagy a 2.2 melléklet másképp rendelkezik.

(2) A különleges beépítésre nem szánt területeken a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el.

68.³⁰⁰ KÜLÖNLEGES TURISZTIKAI TERÜLETEK (Kb-tur) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

76. § (1) A különleges turisztikai terület a térség turisztikai hasznosítását szolgáló sport és szabadidős területek.

(2) A területeken 3000 m²-t elérő, illetve meghaladó területnagyságú telken a térség turisztikai, sport, kemping hasznosításához és a terület műveléséhez szükséges építmények, kereskedelmi szálláshely és legfeljebb 2 lakás helyezhető el.

(3) Az épületek legfeljebb 7,50 m-es épületmagasságúak lehetnek.

(4)³⁰¹ *Hatályon kívül helyezve.*

(5)³⁰² *Hatályon kívül helyezve.*

(6) Az épületek meglévő dűlőút tengelyétől minimum 10,0 m-re helyezhetők el.

68/A.³⁰³ MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSÁNAK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ KÜLÖNLEGES TERÜLETEK (Kb-me) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

76/A.§ (1) A megújuló energiaforrások céljára szolgáló különleges terület övezete a naperőmű-parkok számára kijelölt területeket foglalja magába.

(2) Az övezetben kizárólag kutatás-fejlesztési vagy a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló (energiatermelési) rendeltetések és az azok üzemeltetéséhez, kiszolgálásához szükséges építmények helyezhetők el.

(3) Az övezetnek a naperőmű-parkkal el nem foglalt részét az ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ágnak megfelelően kell művelni.

(4)³⁰⁴ A **Kb-me/k** jelű - megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló különleges területek kiszolgáló területe övezet a naperőmű-parkok számára kijelölt területek kiszolgálását biztosító elektromos kapcsolóállomás, illetve alállomás építményeinek elhelyezésére szolgál.

**68/B.³⁰⁵ SZABADIDŐS PARK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ KÜLÖNLEGES TERÜLET (Kb-szp)
ELŐÍRÁSAI**

76/B.§ (1) A szabadidős park céljára szolgáló különleges területek a lakosság rekreációs igényeinek kielégítését célzó területeket foglalja magába.

(2) Az övezetben kizárólag az alábbi rendeltetések helyezhetők el:

- a) sportolási, szabadtéri játék célú,
- b) rekreációs, szabadidő-eltöltési célú.

**68/C.³⁰⁶ FÁSÍTOTT KÖZTÉR CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ KÜLÖNLEGES TERÜLET (Kb-fkt)
ELŐÍRÁSAI**

76/C.§ A fásított köztér céljára szolgáló különleges területek a település zöldfelületi és szabadtér rendszerének részei, ahol:

- a) „közterület-alakítási terv”-et kell készíteni – a kiviteli terveket megelőzően –, melynek léptéke legalább 1:200,
- b) ³⁰⁷ *Hatályon kívül helyezve.*
- c) területének minden megkezdett 150 m²-ére legalább 1 db díszfát kell telepíteni,
- d) amennyiben a díszfák burkolatba kerülnek, abban az esetben azok törzse körül minimum 2,25 m² területen víz- és légáteresztő felületet kell biztosítani,
- e) közmű elhelyezés csak a terület „közterület-alakítási terv”-ével összhangban kivitelezhető.

**68/D.³⁰⁸ KEMPING CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ KÜLÖNLEGES TERÜLET
(Kb-k) ELŐÍRÁSAI**

76/D.§ (1) A kemping céljára szolgáló különleges területek elsősorban a turisztikai céllal érkező látogatók rövid idejű és különböző színvonalú elszállásolását célzó területeket foglalja magába.

(2) Az övezetben kizárólag az alábbi rendeltetések helyezhetők el:

- a) szállás,
- b) vendéglátás, kereskedelem, szolgáltatás.

**68/E. Kb-bkt BURKOLT KÖZTÉR CÉLÚ, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT KÜLÖNLEGES
TERÜLET³⁰⁹**

76/E. § (1) A burkolt köztér célú, beépítésre nem szánt különleges területek a település zöldfelületi és szabadtér rendszerének részei, ahol:

- a) „közterület-alakítási terv”-et kell készíteni – a kiviteli terveket megelőzően –, melynek léptéke legalább 1:200,
- b) ³¹⁰ *Hatályon kívül helyezve.*
- c) területének minden megkezdett 300 m²-ére legalább 1 db díszfát kell telepíteni,
- d) amennyiben a díszfák burkolatba kerülnek, abban az esetben azok törzse körül minimum 2,25 m² területen víz- és légáteresztő felületet kell biztosítani,
- e) közmű elhelyezés csak a terület „közterület-alakítási terv”-ével összhangban kivitelezhető.

**68/F. Kb-H/ih INERT HULLADÉKHASZNOSÍTÓ, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT
KÜLÖNLEGES TERÜLET³¹¹**

76/F. § (1) A terület inert hulladékhasznosító rendeltetés elhelyezésére szolgál.

(2) A hulladékhasznosítási tevékenység megszűnése után legfeljebb 1 éven belül a terület rekultivációját a terület tájba illesztésével el kell végezni.

(3)³¹² A **Kb-H/ih-2** jelű övezet

a) inert, nem veszélyes hulladék átmeneti tárolása, válogatása, osztályozása, törése, további hasznosítás céljából történő elszállítása céljára szolgál,

b) területén a szabályozási terven jelölt „Beültetési kötelezettség” létesítendő, valamint

területén az előírás szerinti zöldfelületi arány a telekhatárok mentén biztosítandó.

68/G. Kb-Dp Különleges beépítésre nem szánt Duna-parti rekreációs terület³¹³

76/G. § (1) A különleges Duna-parti rekreációs terület a térség Duna-parthoz kapcsolódó szabadidős, kulturális, sport-rekreációs és turisztikai hasznosítását szolgáló területe.

(2) Az övezetben elhelyezhető épület:

a) művelődési, kulturális, közösségi szórakoztató,

b) szabadidős, sport-rekreációs, turisztikai,

c) oktatás, kutatás, ismeretterjesztés,

d) látogató központ,

e) vendéglátás, szolgáltatás,

f) szállás jellegű,

g) a szabadidős, sport, rekreációs és turisztikai rendeltetést kiszolgáló és szociális építmények,

h) a terület fenntartásához szükséges építmények,

i) gyalogos, kerékpáros felüljáró és

j) látogatóközpont épületén belül a tulajdonos vagy használó számára szolgálati lakás

rendeltetést tartalmazhat.

(3) Telken belül több önálló rendeltetésű építmény elhelyezhető.

(4) A területen a melléképítmények közül:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló és

d) kerti építmény.

helyezhető el.

(5) Az övezetben az épület megengedett legnagyobb beépítési magassága gyalogos, kerékpáros felüljáró és látogató központ rendeltetés esetén 12,5 m lehet.

(6) Az övezetben egy tömegben

a) a (2) bekezdés a)-c), valamint e) pontban meghatározott rendeltetést tartalmazó épületei legfeljebb 500 m²,

b) a (2) bekezdés f)-h) pontban meghatározott rendeltetést tartalmazó épületei legfeljebb 200 m², továbbá

c) a látogatóközpont épülete legfeljebb 1200 m²

alapterülettel helyezhető el.

- (7) Az övezetben az önálló szállás jellegű rendeltetés épületei a megengedett beépítettség mérték legfeljebb 30%-át vehetik igénybe.
- (8) A látogatóközpont épületén belül kialakítható egy darab szolgálati lakás, ezen kívül lakás rendeltetés nem helyezhető el.
- (9) Az övezet területén új beépítés kizárólag a mértékadó árvízszint fölött legalább plusz 1 m-rel való föltöltés esetén lehetséges.
- (10) A beépíthetőség feltételeinek tisztázására Telepítési Tanulmányterv készítése kötelező. A Telepítési Tanulmánytervnek az övezet teljes területére kell kiterjednie még akkor is, ha az építési beruházás annak csak egy részére tervezett.
- (11) A rekreációs terület zavartalanságának biztosítása érdekében csak az adott rendeltetéshez előírt számú gépkocsi parkolóhely 50%-át kell biztosítani. A kialakítandó parkolóhelyek fele a telket magába foglaló övezet 500 m-es körzetében is elhelyezhető.
- (12) Az övezetben parkolók kialakítása a szabályozási terven jelölt a vasút melletti déli kiszolgáló út mentén 6 m szélességben, illetve az északi kiszolgáló út és az árvízvédelmi töltés közötti sávban megengedett.
- (13) Az övezetben telekmegosztás csak út és közműlétesítmény elhelyezése céljából lehetséges.
- (14) Az övezetben kerítés kizárólag játszókert, fitneszpark, sportpálya, közmű létesítmények lehatárolására létesíthető. A sportpályák védőkerítésének kivételével legfeljebb 1,6 m magas kerítés létesíthető.
- (15) A területet a föltöltés befejezése utáni első téli időszak után 1 éven belül előfásítani kell.
- (16) A terület beruházásait csak az önkormányzat által elfogadott Közterület-alakítási Terv birtokában szabad megvalósítani. A Közterület-alakítási Tervnek legalább 50 cm-enként szintvonalas tereprendezési tervet is tartalmaznia kell, mely a kijelölt ingatlan területén túli minimum 10 m-es sáv meglévő szintvonalait is ábrázolja.

XV. FEJEZET³¹⁴

EGYES SPECIÁLIS FEJLESZTÉSI TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

69. POLLACK MIHÁLY UTCÁTÓL ÉSZAKRA FEKVŐ LAKÓTERÜLET ELŐÍRÁSAI

- 77/A. §** (1)³¹⁵ A Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület kisvárosias lakóterületei az alábbi építési övezetekre oszlanak:
- a) **Lk-5.1** jelű intenzív többszintes, többlakásos „társasházak” lakóterülete;
 - b) **Lk-5.2** jelű többszintes, többlakásos „társasházak” lakóterülete;
 - c) **Lk-5.7** jelű intenzív kisvárosias, kistársasházak lakóterület.
 - d) **Lk-5.8** jelű kisvárosias, kistársasházak lakóterület.
- (2)³¹⁶ *Hatályon kívül helyezve.*
- (3) Az Lk-5.1 és 5.2 jelű építési övezetekre vonatkozó egyéb szabályozási előírások:
- a) ahol építési vonal jelölt, az épület előkert felé néző homlokzatának legalább 80%-át az építési vonalra kell helyezni,

-
- b) ³¹⁷ *Hatályon kívül helyezve.*
 - c) az építési telkek teljes területére kertépítészeti tervet kell készíteni legalább 1:250 léptékben.

(4) Az Lk-5.1 jelű építési övezetben,

- a) az épületek Pollack Mihály utca valamint a Kb-s jelű övezetek felé néző homlokzatának előírásai:
 - aa) a homlokzatok párkánymagasságának 12,0 és 13,5 méter közé kell esnie,
 - ab) az épület 12,0 és 13,5 méter közé eső párkánymagasságú részének hossza nem lehet több mint 30,0 méter,
 - ac) a Pollack Mihály utcával, valamint a Kb-s jelű övezetek felé eső telekhatárral párhuzamos irányban a 30,0 méternél hosszabb épülettömeget meg kell szakítani egy maximum 4,5 méteres párkánymagasságú, minimum 12 méter hosszú épületrésszel.
- b) az önálló rendeltetési egységek száma nem korlátozott,
- c) a HÉSZ által előírt kötelezően biztosítandó gépjármű-várakozó helyek 90%-a zártan, a főépülettel egy tömbben, pinceszinti helyiségként alakítható ki,
- d) ³¹⁸ *Hatályon kívül helyezve.*
- e) ³¹⁹ *Hatályon kívül helyezve.*
- f) Ahol a szabályozási tervlapon a „közterületi megnyitás” jel szerepel, ott az épületek földszintjén szolgáltatások is elhelyezhetők az előkert közhasználatra való átadásával, mely esetben:
 - fa) a szolgáltatások gyalogos megközelítését a Kb-s, illetve Kb-bkt jelű övezet irányából mindenképpen biztosítani kell
 - fb) az épület és a Kb-s vagy Kb-bkt jelű övezet területe közé eső területrészen kerítés létesítése nem megengedett.

(5) Az Lk-5.2 jelű építési övezetben:

- a) a tömbökhöz csatlakozó Kb-s jelű övezet felé néző homlokzatokon a párkánymagasságának 9,0 és 11,0 méter közé kell esnie,
- b) az önálló rendeltetési egységek száma nem korlátozott,
- c) a HÉSZ által előírt kötelezően biztosítandó gépjármű-várakozó helyek 80%-a zártan, a főépülettel egy tömbben, pinceszinti helyiségként alakítható ki,
- d) ³²⁰ *Hatályon kívül helyezve.*

(6) Az Lk-5.7 jelű építési övezetekben

- a) ³²¹ *Hatályon kívül helyezve.*
- b) a HÉSZ által előírt kötelezően biztosítandó gépjármű-várakozó helyek 66%-a csak zártan, a főépülettel egy tömbben, helyezhető el.

(7) ³²² *Hatályon kívül helyezve.*

(8) Az Lk-5.1 és 5.8 jelű építési övezetekben a „távlati fejlesztési terület” felirattal jelölt terület akkor építhető be, ha a Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület további Lk 5.1, 5.2 és 5.7-es jelű területeinek telkei legalább 75%-ban beépültek.

77/B. § (1) ³²³ A Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület kertvárosias lakóterületei az alábbi építési övezetekre oszlanak:

-
- a) **Lke-3.1** jelű oldalhatáros beépítésű kertvárosias lakóterületek;
 - b) **Lke-3.2** jelű sorházas beépítésű kertvárosias lakóterületek;
 - c) **Lke-3.3** jelű szabadonálló beépítésű kertvárosias lakóterületek.

(2) ³²⁴ *Hatályon kívül helyezve.*

(3) Az Lke-3.1 és 3.3 jelű építési övezetekben, ahol a szabályozási terv 6,0 méter kötelező előkertet jelöl, az előkertben építési telkenként 1 db gépkocsi elhelyezését biztosító nyitott-fedett gépjármű-várakozó hely létesíthető, melynek a kerítéssel és főépülettel egységes anyaghasználattal kell készülnie.

(4) Az Lke-3.2 jelű építési övezetekben sorház-egységenként:

- a) ³²⁵ *Hatályon kívül helyezve.*
- b) ha a szabályozási tervlap másképp nem rendelkezik, az övezetben az előkert mérete 3,0 méter,
- c) az épületek közterület felé néző, bejárati homlokzati fala a közterületi telekhatártól legfeljebb 6,0 méterre lehet,
- d) a fedett zárt gépkocsi tároló kapuja nem kerülhet az utcai - közterület felőli - telekhatárhoz 6,0 méternél közelebbre.

77/C. §³²⁶ (1) A Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület tervezett településközpont vegyes területei a **Vt-2.4** és **Vt-2.5** építési övezetbe tartoznak.

(2) A **Vt-2.4** építési övezet elsősorban a városrész alközpontjaként annak igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató funkcióinak elhelyezésére szolgál.

(3) A **Vt-2.4** építési övezetben:

- a) a csatlakozó Kb-bkt jelű övezet irányába csak gyalogos megközelítést biztosító kereskedelmi/szolgáltató funkció helyezhető el, és a szolgáltatások gyalogos megközelítését a Kb-bkt jelű övezet irányából mindenképpen biztosítani kell,
- b) ahol építési vonal jelölt, az épület előkert felé néző homlokzatának legalább 90%-át az építési vonalra kell helyezni,
- c) az önálló rendeltetési egységek száma nem korlátozott,
- d) a HÉSZ által előírt kötelezően biztosítandó gépjármű-várakozó helyek 100%-a zártan, a főépülettel egy tömbben, pinceszinti helyiséggként alakítható ki, továbbá
- e) az építési telkek teljes területére kertépítészeti tervet kell készíteni legalább 1:250 léptékben.

(4) A **Vt-2.4** építési övezet épületei Kb-bkt jelű övezetek felé néző homlokzatának előírásai:

- a) a homlokzatok párkánymagasságának 13,0 és 14,5 m közé kell esnie;
- b) az épület 13,0 és 14,5 m közé eső párkánymagasságú részének hossza nem lehet több mint 50,0 m, továbbá
- c) a Pollack Mihály utcával, valamint a Kb-bkt jelű övezetek felé eső telekhatárral párhuzamos irányban az 50,0 m-nél hosszabb épülettömeget meg kell szakítani egy maximum 8,0 m-es párkánymagasságú, minimum 12 m hosszú épületrésszel.

(5) A **Vt-2.5** építési övezetben

- a) a csatlakozó Kb-bkt jelű övezet irányába a földszinten csak gyalogos megközelítést biztosító kereskedelmi, szolgáltató funkció helyezhető el és a szolgáltatások gyalogos megközelítését a Kb-bkt jelű övezet irányából mindenképpen biztosítani kell,

-
- b) ahol építési vonal jelölt, az épület előkert felé néző homlokzatának legalább 70%-át az építési vonalra kell helyezni,
 - c) ahol a szabályozási tervlapon a „közterületi megnyitás” jel szerepel, ott az épületek földszintjén szolgáltatások is elhelyezhetők az előkert közhasználatra való átadásával, mely esetben:
 - ca) a szolgáltatások gyalogos megközelítését a Kb-bkt jelű övezet irányából mindenképpen biztosítani kell, és
 - cb) az épület és a Kb-bkt jelű övezet területe közé eső területrészen kerítés létesítése nem megengedett,
 - d) az önálló rendeltetési egységek száma nem korlátozott,
 - e) a HÉSZ által előírt kötelezően biztosítandó gépjármű-várakozó helyek 100%-a zártan, a főépülettel egy tömbben, pinceszinti helyiségként alakítható ki, melynek bejárata a Pollack Mihály utca felől nem nyílhat, továbbá
 - f) az építési telkek teljes területére kertépítészeti tervet kell készíteni legalább 1:250 léptékben.

77/D. § A Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterületen a telekre előírt legkisebb zöldfelületre illetve a „telken belüli kötelező zöldfelület”-re vonatkozó előírások:

- a) a telekre előírt legkisebb zöldfelületet úgy kell fásítani, hogy
 - aa) a díszfák lombkoronája általi fedettség(borítottság) a zöldfelület területének legalább az 1/3-át elérje,
 - ab) ³²⁷ *Hatályon kívül helyezve.*
 - ac) ³²⁸ *Hatályon kívül helyezve.*
- b) az a) pontban előírt 1/3-os lombkorona-fedettséget úgy kell teljesíteni, hogy az a „telken belüli kötelező zöldfelület” területének legalább az 1/2-ét fedje;
- c) ³²⁹ *Hatályon kívül helyezve.*

77/E. § A Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterületen lévő **KÖp** jelű parkolási célú közlekedési terület övezetében:

- a) a parkolóegységeket minden megkezdett 4 álláshelyenként 1 db díszfával fásítani kell;
- b) a parkolóegységekhez tartozó díszfák törzse a parkoló burkolatának szegélyeitől 1,0-2,0 m között kell, hogy legyen;
- c) amennyiben a díszfák burkolatba kerülnek, abban az esetben azok törzse körül minimum 2,25 m² területen víz- és légáteresztő felületet kell biztosítani;
- d) az övezetben – a kiviteli terveket megelőzően - parkolóegységenként „közterület-alakítási terv”-et kell készíteni, melynek léptéke legalább 1:250.

77/F. § A Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterületen lévő **Zkp** jelű közpark és **Zkk** jelű közkert területek övezeteiben:

- a) „közterület-alakítási terv”-et kell készíteni - a kiviteli terveket megelőzően -, melynek léptéke legalább 1:200,
- b) építmény a „közterület-alakítási terv” alapján bárhol elhelyezhető.

77/G. § A Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterületen lévő **Kb-s** jelű övezetek azon beépítésre nem szánt területek, melyek gyalogos sétány céljára kijelöltek, ahol:

- a) „közterület-alakítási terv”-et kell készíteni- a kiviteli terveket megelőzően -, melynek léptéke legalább 1:200,

-
- b) ³³⁰ *hatályon kívül helyezve*,
 - c) területének minden megkezdett 100 m²-ére legalább 1 db dísfát kell telepíteni,
 - d) amennyiben a dísfák burkolatba kerülnek, abban az esetben azok törzse körül minimum 2,25 m² területen víz- és légáteresztő felületet kell biztosítani.

77/H. § (1) Az utcák azon szakaszainak szintjét, melyek Kb-bkt és Kb-s, illetve Kb-s és Kb-s jelű övezetek között vannak, az övezetek csatlakozásának teljes hosszában:

- a) ki kell emelni az útburkolat szintjéből, a Kb jelű övezetek burkolatának szintjére,
 - b) az utcák burkolatát e szakaszon meg kell szakítani és a csatlakozó Kb jelű övezet burkolatával megegyező módon kell kialakítani.
- (2) A Kb-bkt jelű övezet területén a „közterület-alakítási tervnek” forgalomtechnikai tervvel összhangban kell készülnie, melynek biztosítania kell a gyalogos forgalom prioritását.
- (3) A Kb-s jelű övezetben a „közterület-alakítási tervnek” biztosítania kell a gyalogos forgalom kizárólagosságát.
- (4) A Kb-s és Kb-bkt jelű övezetben közmű elhelyezés csak a terület „közterület-alakítási tervével” összhangban kivitelezhető.

77/I. § A Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterületen:

- a) a teljes közműellátás kiépítése szükséges,
- b) az Lk-5.1, Lk-5.2, Vt-2.4 és Vt-2.5 jelű övezetek területén megvalósuló épületek energiaellátásánál a távhőszolgáltatás igénybevételét kell előnyben részesíteni,³³¹
- c) közüzemű szennyvízátemelő műtárgy csak zajvédelemmel és búzzárral ellátottan építhető, a műtárgy és az egyedileg megállapított védőtávolság igénye építési telekre nem eshet,
- d) valamennyi telken telkenként kell a beépítés okozta többlet csapadékvizek visszatartását megoldani. A víz visszatartását szolgáló vízzáróan épített helyi záportározó medencéből a vizet csak késleltetve, fékezetten lehet a közhálózatba kivezetni. A tározó méretezésekor minden új burkolt (illetve burkolható, az övezetre vonatkozó kötelező zöldfelületen kívüli) m² felületre 40 liter kapacitás biztosítása szükséges. A közterületi vízgyűjtőbe való kivezetés csak a járda burkolata alatt valósítható meg,
- e) a helyi záportározóba vízgazdálkodási célra (locsólásra) vizet visszatartani nem lehet, arra külön tároló medence létesítése szükséges,
- f) ³³² *Hatályon kívül helyezve*.

HARMADIK RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ³³³

70. HATÁLYBALÉPÉS

78. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

71. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉS

79. § (1) Hatályát veszti a Paks Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 31.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 14/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelet.

Paks, 2016. augusztus 22.

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

* A képviselő-testület a rendeletet a 2016. augusztus 17-i rendkívüli ülésen fogadta el.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. augusztus 22-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

1. melléklet a 33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

Szabályozási Terv M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M29, M33, M36, M38, M39, M40, M41, M42, M45

K1-K33 jelű külterületi és B1-B27 jelű belterületi tervlapok (szelvények) letölthetők a http://www.paks.hu/onkormanyzat/szabalyozasi_tervek.php oldalon a Szabályozási Tervek címszó alatt.

-
- ¹ A 3. § (1) bekezdés e) pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 1. §-a módosította.
- ² A 3. § (1) bekezdés f) pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 1. §-a iktatta be.
- ³ A 3. § (2) bekezdés a) pontja ac) alpontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁴ A 3. § (2) bekezdés a) pontja ad) alpontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁵ A 3. § (2) bekezdés b) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁶ A 3. § (2) bekezdés c) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁷ A 3. § (2) bekezdés g) pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 1. § (1) iktatta be.
- ⁸ A 4. § 3. pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁹ A 4. § 6/a. pontját a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 1. § (1) iktatta be.
- ¹⁰ A 4. § 6b. pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 2. § (1) iktatta be.
- ¹¹ A 4. § 7. pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹² A 4. § 10. pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 54. §-a hatályon kívül helyezte.
- ¹³ A 4. § 11. pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 54. §-a hatályon kívül helyezte.
- ¹⁴ A 4. § 12. pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 54. §-a hatályon kívül helyezte.
- ¹⁵ A 4. § 12/a. pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 1. § (3) iktatta be.
- ¹⁶ A 4. § 12b. pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 2. § (2) iktatta be.
- ¹⁷ A 4. § 13. pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹⁸ A 4. § 14/a. pontját a 20/2018. (VI. 1.) Önk. rendelet 1. §-a iktatta be.
- ¹⁹ A 4. § 15. pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁰ A 4. § 17. pontját a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 1. § (2) módosította.
- ²¹ A 4. § 17/a. pontját a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 2. §-a iktatta be.
- ²² A 4. § 18. pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²³ A 4. § 19. pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 1. § (2) módosította.
- ²⁴ A 4. § 22/a. pontját a 20/2018. (VI. 1.) Önk. rendelet 1. §-a iktatta be.
- ²⁵ A 4. § 22/b. pontját a 7/2022. (IV. 8.) Önk. rendelet 1. §-a iktatta be.
- ²⁶ A 4. § 23. pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁷ A 4. § 24. pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁸ A 4. § 25. pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁹ A 4. § 26/a. pontját a 11/2023. (III. 20.) Önk. rendelet 1. §-a módosította.
- ³⁰ A 4. § 26/b. pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 1. § (3) iktatta be.
- ³¹ A 4. § 26/c. pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 1. § (3) iktatta be.
- ³² A 4. § 27. pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³³ A 4. § 28. pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³⁴ A 4. § 31. pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³⁵ Az 5. § (1) bekezdését a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 2. § (1) módosította.
- ³⁶ Az 5. § (2) bekezdését a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 2. § (1) módosította.
- ³⁷ Az 5. § (2a) bekezdését a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 2. § (2) iktatta be.
- ³⁸ Az 5. § (8) bekezdés b) pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 3. §-a módosította.
- ³⁹ A 6. § (4) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁴⁰ A 6. § (5) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁴¹ A VI. fejezet címében az „és a településkép” szövegrészt a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁴² A 7. § (3) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁴³ A 7. § (4) bekezdés c) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁴⁴ A 7. § (5) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁴⁵ A 8. számú alcím címében az „és a településképi illeszkedés szempontjai” szövegrészt a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁴⁶ A 8. § (1) bekezdésében az „és településképi” szövegrészt a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁴⁷ A 8. § (2) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁴⁸ A 8. § (3) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁴⁹ A 8. § (5) bekezdés (d) pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 3. § módosította.
- ⁵⁰ A 9. számú alcímet a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁵¹ A 9. §-t a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
-

-
- ⁵² A 10. alcímet a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁵³ A 10. §-t a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁵⁴ A 11. alcímet a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁵⁵ A 11. §-t a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁵⁶ A 12. § (8) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁵⁷ A 13. § (3) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 5. § módosította.
- ⁵⁸ A 14. § (3) bekezdés a) pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 24. § a) pontja módosította.
- ⁵⁹ A 14. § (4) bekezdést a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 24. § b) pontja módosította.
- ⁶⁰ A 15.§ (2) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁶¹ A VII. fejezet címét és az egész fejezetet a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁶² A 14. alcímet a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁶³ A 16. §-t a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁶⁴ A 17. § (2) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 7. § módosította.
- ⁶⁵ A 20. § (2) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 8. § (1) módosította.
- ⁶⁶ A 20. § (4) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 8. § (2) módosította.
- ⁶⁷ A 20. § (5) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 8. § (2) módosította.
- ⁶⁸ A 20. § (6) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 8. § (2) módosította.
- ⁶⁹ A 20. § (7) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 8. § (2) módosította.
- ⁷⁰ A 20. § (8) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 8. § (3) iktatta be.
- ⁷¹ A 20. § (9) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 8. § (3) iktatta be.
- ⁷² A 18/A. alcím szövegét a 27/2021. (IX.10.) Önk. rendelet 1. § iktatta be.
- ⁷³ A 20/A. § szövegét a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 3. §-a módosította.
- ⁷⁴ A 20/A. § (2) bekezdést az 1/2023. (I.13.) Önk. rendelet 1. §-a módosította.
- ⁷⁵ A 20/A. § (4) bekezdést a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 4. §-a módosította.
- ⁷⁶ A 20/A. § (5) bekezdést az 1/2023. (I.13.) Önk. rendelet 2. §-a iktatta be.
- ⁷⁷ A XI. fejezet címét a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 9. § (1) módosította.
- ⁷⁸ A 19. alcím szövegét a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 9. § (2) módosította.
- ⁷⁹ A 20. alcím szövegét a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 10. § módosította.
- ⁸⁰ A 22. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 11. § (1) módosította.
- ⁸¹ A 22. § (2) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 11. § (2) módosította.
- ⁸² A 22. § (3) bekezdést a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁸³ A 22. § (4) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 11. § (3) módosította.
- ⁸⁴ A 22. § (5) bekezdést a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁸⁵ A 22. § (6) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 54. §-a hatályon kívül helyezte.
- ⁸⁶ A 22. § (8) bekezdés a) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ⁸⁷ A 22. § (12) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 11. § (4) módosította.
- ⁸⁸ A 21. alcím szövegét a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 54. § módosította.
- ⁸⁹ A 23. § (2) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 12. § iktatta be.
- ⁹⁰ A 23. § (3) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 12. § iktatta be.
- ⁹¹ A 24. § (4) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 13. § (1) módosította.
- ⁹² A 24. § (5) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 13. § (2) módosította.
- ⁹³ A 24. § (6) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 13. § (2) módosította.
- ⁹⁴ A 24. § (8) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 13. § (3) iktatta be.
- ⁹⁵ A 25. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 14. § (1) módosította.
- ⁹⁶ A 25. § (4) bekezdést a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 5. §-a módosította.
- ⁹⁷ A 25. § (4a) bekezdést a 7/2022. (IV. 8.) Önk. rendelet 2. § iktatta be.
- ⁹⁸ A 25. § (4b) bekezdést a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 6. §-a módosította.
- ⁹⁹ A 25. § (4c) bekezdést a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 25. §-a hatályon kívül helyezte.
- ¹⁰⁰ A 25. § (5) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 14. § (2) módosította.
- ¹⁰¹ A 25. § (7) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 14. § (3) iktatta be.
- ¹⁰² A 25. § (8) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 14. § (3) iktatta be.
- ¹⁰³ A 25. § (9) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 14. § (3) iktatta be.
- ¹⁰⁴ A 25. § (10) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 14. § (3) iktatta be.
- ¹⁰⁵ A 25. § (11) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 14. § (3) iktatta be.
- ¹⁰⁶ A 24. alcím szövegét a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 15. § módosította.
- ¹⁰⁷ A 26. § (1) bekezdés a) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
-

-
- ¹⁰⁸ A 26. § (1) bekezdés b) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹⁰⁹ A 26. § (1) bekezdés d) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹¹⁰ A 26. § (2) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 16. § módosította.
- ¹¹¹ A 25. alcímet a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹¹² A 27. §-t a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹¹³ A 26. alcímet a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹¹⁴ A 28. §-t a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹¹⁵ A 27. alcímet a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹¹⁶ A 29. §-t a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹¹⁷ A 30. § (3) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 20. § (1) módosította.
- ¹¹⁸ A 30. § (4) bekezdés a) pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 20. § (2) módosította.
- ¹¹⁹ A 31. § (2) bekezdést a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 24. § c) pontja módosította.
- ¹²⁰ A 31. § (4) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 21. § módosította.
- ¹²¹ A 32. § (3) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 22. § módosította.
- ¹²² A 33. § (2) bekezdés a) pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 23. § (1) módosította.
- ¹²³ A 33. § (2) bekezdés b) pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 23. § (1) módosította.
- ¹²⁴ A 33. § (3) bekezdés a) pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 23. § (2) módosította.
- ¹²⁵ A 28/A. alcímet a 20/2018. (VI. 1.) Önk. rendelet 2. §-a iktatta be.
- ¹²⁶ A 34. § (2) bekezdés a) pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 24. § (1) módosította.
- ¹²⁷ A 34. § (4a) bekezdését a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 24. § (2) iktatta be.
- ¹²⁸ A 34. § (4a) bekezdésében „a rendelet 3.2 függelékében szereplő fajok közül” szövegrészt a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹²⁹ A 34. § (4b) bekezdését a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 24. § (2) iktatta be.
- ¹³⁰ A 34. § (4b) bekezdésében „a rendelet 3.2 függelékében szereplő fajok közül” szövegrészt a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹³¹ A 34. § (5) bekezdés a) pontjában „- 15 éves korra minimum 5,0 m lombkorona-átmérőjűre növvő (3.2 függelék)” szövegrészt a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹³² A 34. § (6) bekezdését a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 5. § iktatta be.
- ¹³³ A 29/A. alcímet a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 25. § iktatta be.
- ¹³⁴ A 35. § (4) bekezdést a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 7. §-a módosította.
- ¹³⁵ A 36. § (3) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹³⁶ A 36. § (4) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹³⁷ A 37. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 54. § módosította.
- ¹³⁸ A 37. § (1) bekezdés f) pontját a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 6. § iktatta be.
- ¹³⁹ A 37. § (2) bekezdés a) pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 27. § módosította.
- ¹⁴⁰ A 37. § (2) bekezdés b) pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 8. § módosította.
- ¹⁴¹ A 37. § (2) bekezdés c) pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 27. § módosította.
- ¹⁴² A 39. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 28. § módosította.
- ¹⁴³ A 39. § (2) bekezdés b) pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 24. § d) pontja módosította.
- ¹⁴⁴ A 39. § (4) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹⁴⁵ A 40. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 29. § (1) módosította.
- ¹⁴⁶ A 40. § (2) bekezdés a) pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 24. § c) pontja módosította.
- ¹⁴⁷ A 40. § (2) bekezdés c) pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 24. § e) pontja módosította.
- ¹⁴⁸ A 40. § (2) bekezdés d) pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 29. § (2) módosította.
- ¹⁴⁹ A 40. § (2) bekezdés e) pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 24. § f) pontja módosította.
- ¹⁵⁰ A 40. § (4) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹⁵¹ A 33/A. alcímet az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 1. §-a iktatta be.
- ¹⁵² A 33/B. alcímet a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 7. § iktatta be.
- ¹⁵³ A 41. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 54. § módosította.
- ¹⁵⁴ A 41. § (3) bekezdés a 20/2018. (VI. 1.) Önk. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.
- ¹⁵⁵ A 42. § (1a) bekezdését a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 9. § iktatta be.
- ¹⁵⁶ A 42. § (2) bekezdés c) pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 10. § iktatta be.
- ¹⁵⁷ A 42. § (4) bekezdését a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 11. § iktatta be.
- ¹⁵⁸ A 43. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 30. § módosította.
- ¹⁵⁹ A 43. § (4) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 2. §-a iktatta be.
- ¹⁶⁰ A 45. § (2) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 31. § (1) módosította.
-

-
- ¹⁶¹ A 45. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 31. § (2) módosította.
- ¹⁶² A 45. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 31. § (3) módosította.
- ¹⁶³ A 45. § (2) bekezdés d) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹⁶⁴ A 45. § (2) bekezdés e) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹⁶⁵ A 45. § (2) bekezdés f) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹⁶⁶ A 45. § (3) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 31. § (4) módosította.
- ¹⁶⁷ A 45. § (3) bekezdés a) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹⁶⁸ A 45. § (3) bekezdés b) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹⁶⁹ A 45. § (4) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 31. § (5) módosította.
- ¹⁷⁰ A 46. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 54. § módosította.
- ¹⁷¹ A 46. § (3) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 32. § módosította.
- ¹⁷² A 47. § (3) bekezdést a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 24. § c) pontja módosította.
- ¹⁷³ A 47. § (4) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹⁷⁴ A 48. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 33. § módosította.
- ¹⁷⁵ A 49. § (1) bekezdés az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 3. § (1) szerint módosított szöveg.
- ¹⁷⁶ A 49. § (2a) bekezdését a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 12. § iktatta be.
- ¹⁷⁷ A 49. § (3) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹⁷⁸ A 49. § (4) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.
- ¹⁷⁹ Az 50. § az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.
- ¹⁸⁰ Az 50. § (1) bekezdés a) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹⁸¹ Az 50. § (2) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 34. § módosította.
- ¹⁸² A 42/A. alcímet a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 3. §-a iktatta be.
- ¹⁸³ Az 51. § (3) bekezdést a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.
- ¹⁸⁴ A 43/A. alcímet a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 4. §-a iktatta be.
- ¹⁸⁵ Az 51/A. § (6) bekezdését a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte.
- ¹⁸⁶ Az 51/A. § (7)-(9) bekezdést az 1/2023. (I.13.) Önk. rendelet 4. §-a iktatta be.
- ¹⁸⁷ Az 52.§ (1) bekezdés a) pontja a 19/2017.(V. 31.) Önk. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.
- ¹⁸⁸ Az 52. § (1) bekezdésének b) pontját a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.
- ¹⁸⁹ Az 52. § (1) bekezdés d) pontját a 20/2018. (VI. 1.) Önk. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.
- ¹⁹⁰ Az 52. § (1) bekezdés f) pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 35. § (1) módosította.
- ¹⁹¹ Az 52. § (4) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹⁹² Az 52. § (5) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹⁹³ Az 52. § (6) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ¹⁹⁴ Az 52. § (7) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 35. § (2) módosította.
- ¹⁹⁵ Az 53. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 36. § módosította.
- ¹⁹⁶ Az 53. § (2) bekezdést a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 26. §-a hatályon kívül helyezte.
- ¹⁹⁷ A 45/A. alcímet a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 5. §-a iktatta be.
- ¹⁹⁸ Az 54. § (2) bekezdését a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 13. § iktatta be.
- ¹⁹⁹ Az 54. § (3) bekezdését a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 13. § iktatta be.
- ²⁰⁰ Az 54. § (4) bekezdését a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 13. § iktatta be.
- ²⁰¹ Az 54. § (5) bekezdését a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 13. § iktatta be.
- ²⁰² Az 54. § (6) bekezdését a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 13. § iktatta be.
- ²⁰³ Az 54. § (7) bekezdését a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 13. § iktatta be.
- ²⁰⁴ Az 55.§ (1) bekezdés a) pontja a 19/2017.(V. 31.) Önk. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.
- ²⁰⁵ Az 55. § (1) bekezdés c) pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 37. § (1) módosította.
- ²⁰⁶ Az 55. § (1) bekezdés e) pontja a 27/2017. (X. 20.) Önk. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.
- ²⁰⁷ Az 55. § (1) bekezdés f) pontja a 27/2017. (X. 20.) Önk. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.
- ²⁰⁸ Az 55. § (4) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 37. § (2) módosította.
- ²⁰⁹ Az 56. § (1) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²¹⁰ Az 56. § (4) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 38. § módosította.
- ²¹¹ Az 56. § (5) bekezdését a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 8. § iktatta be.
- ²¹² Az 56. § (6) bekezdését a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 8. § iktatta be.
- ²¹³ Az 56. § (7) bekezdését a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 8. § iktatta be.
- ²¹⁴ Az 59. § a 27/2017. (X.20.) Önk. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.
- ²¹⁵ Az 51/A. alcímet (59/A. §) 27/2017. (X. 20.) Önk. rendelet 4. §-a iktatta be.
- ²¹⁶ Az 51/B. alcímet (59/B. §) a 27/2017. (X. 20.) Önk. rendelet 4. §-a iktatta be.
-

-
- ²¹⁷ Az 51/C. alcímet (59/C. §) a 27/2017. (X. 20.) Önk. rendelet 4. §-a iktatta be.
- ²¹⁸ Az 51/D. alcímet (59/D. §) a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 9. § iktatta be.
- ²¹⁹ Az 51/E. alcímet (59/E. §) a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 9. § iktatta be.
- ²²⁰ Az 51/F. alcímet (59/F. §) a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 9. § iktatta be.
- ²²¹ Az 52. alcímet és az azt követő 60. §-t a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.
- ²²² A 61. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 39. § módosította.
- ²²³ A 61. § (1) bekezdés e) pontját a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 6. § (1) módosította.
- ²²⁴ A 61. § (1) bekezdés i) pontját 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte.
- ²²⁵ A 61. § (1) bekezdés j) pontját a 27/2021. (IX.10.) Önk. rendelet 2. § iktatta be.
- ²²⁶ A 61. § (1) bekezdés k) pontját a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 10. § iktatta be.
- ²²⁷ A 61. § (1) bekezdés l) pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 14. § iktatta be.
- ²²⁸ A 62. § a 10/2018. (II. 16.) Önk. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.
- ²²⁹ A 62. § (1) bekezdést a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 15. § módosította.
- ²³⁰ A 62. § (3) bekezdés d) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²³¹ A 62. § (3) bekezdés e) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²³² A 62. § (3) bekezdés f) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²³³ A 62. § (3) bekezdés g) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²³⁴ A 62. § (3) bekezdés h) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²³⁵ A 62. § (3) bekezdés i) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²³⁶ A 62. § (3) bekezdés j) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²³⁷ A 62. § (3) bekezdés k) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²³⁸ A 62. § (3) bekezdés l) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²³⁹ A 62. § (3) bekezdés m) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁴⁰ A 62. § (4) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁴¹ A 62. § (5) bekezdés c) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁴² A 62. § (5) bekezdés d) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁴³ A 62. § (6) bekezdés a) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁴⁴ A 62. § (7) bekezdés c) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁴⁵ A 62. § (9) bekezdést a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 16. § iktatta be.
- ²⁴⁶ A 65. § (2) bekezdés az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.
- ²⁴⁷ A 65. § (3) bekezdést a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.
- ²⁴⁸ A 65. § (5) bekezdés b) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁴⁹ A 65. § (5) bekezdés c) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁵⁰ A 65. § (5) bekezdés e) pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 54. §-a hatályon kívül helyezte.
- ²⁵¹ A 65. § (6a) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.
- ²⁵² A 65. § (7) bekezdés az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.
- ²⁵³ A 65. § (8) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.
- ²⁵⁴ A 65. § (9) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.
- ²⁵⁵ A 65. § (10) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.
- ²⁵⁶ A 65. § (11) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.
- ²⁵⁷ A 65. § (12) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.
- ²⁵⁸ A 65. § (13) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.
- ²⁵⁹ A 65. § (14) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.
- ²⁶⁰ A 65. § (15) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.
- ²⁶¹ A 66. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 41 § módosította.
- ²⁶² A 60/A. alcímet a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte.
- ²⁶³ A 60/B. alcímet a 27/2021. (IX.10.) Önk. rendelet 3. § iktatta be.
- ²⁶⁴ A 60/C. alcímet a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 11. § iktatta be.
- ²⁶⁵ A 60/D. alcímet az 1/2023. (I.13.) Önk. rendelet 5. §-a iktatta be.
- ²⁶⁶ A 69. § (2) bekezdés c) pontját a 27/2017. (X. 20.) Önk. rendelet 6. §-a iktatta be.
- ²⁶⁷ A 69. § (2) bekezdés d) pontját az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be.
- ²⁶⁸ A 69. § (2) bekezdés e) pontját a 7/2022. (IV. 8.) Önk. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.
- ²⁶⁹ A 69. § (3a) bekezdést a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 12. § iktatta be.
- ²⁷⁰ A 69. § (4a) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 42. § (1) módosította.
- ²⁷¹ A 69. § (4b) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 6. § (3) bekezdés iktatta be.
- ²⁷² A 69. § (4b) bekezdés b) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
-

-
- ²⁷³ A 69. § (4c) bekezdést a 7/2022. (IV. 8.) Önk. rendelet 3. § (2) módosította.
- ²⁷⁴ A 69. § (5) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 42. § (2) módosította.
- ²⁷⁵ A 71. § (1) bekezdés d) pontját a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 13. § iktatta be.
- ²⁷⁶ A 71. § (2) bekezdés b) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁷⁷ A 71. § (5) bekezdést a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 14. § iktatta be.
- ²⁷⁸ A 71. § (6) bekezdést a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 14. § iktatta be.
- ²⁷⁹ A 71. § (7) bekezdést a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 14. § iktatta be.
- ²⁸⁰ A 72. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 43. § (1) módosította.
- ²⁸¹ A 72. § (3) bekezdést a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 17. § módosította.
- ²⁸² A 72. § (4) bekezdése a 27/2017. (X. 20.) Önk. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.
- ²⁸³ A 72. § (6) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 43. § (2) módosította.
- ²⁸⁴ A 72. § (7) bekezdés b) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁸⁵ A 72. § (8) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 43. § (3) módosította.
- ²⁸⁶ A 72. § (8) bekezdés c) pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 18. § módosította.
- ²⁸⁷ A 72. § (8) bekezdés d) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁸⁸ A 72. § (8) bekezdés f) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ²⁸⁹ A 72. § (8) bekezdés g) pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 19. § iktatta be.
- ²⁹⁰ A 72. § (8) bekezdés h) pontját a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 19. § módosította.
- ²⁹¹ A 73. § (2) bekezdés b) pontját a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 9. § (1) módosította.
- ²⁹² A 73. § (2) bekezdés c) pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 44. § módosította.
- ²⁹³ A 73. § (2) bekezdés második e) pontja a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 9. § (2) szerint f) pontra módosul.
- ²⁹⁴ A 73. § (2) bekezdés f) pontját a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 44. § módosította.
- ²⁹⁵ A 73/A. §-t a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 10. §-a iktatta be.
- ²⁹⁶ A 73/A. § d) pontját a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 15. §-a módosította.
- ²⁹⁷ A 66. alcímet a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 45. § módosította.
- ²⁹⁸ A 67. alcímet a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 46. § módosította.
- ²⁹⁹ A 75. § (1) bekezdését az 1/2023. (I.13.) Önk. rendelet 6. §-a módosította.
- ³⁰⁰ A 68. alcímet a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 47. § módosította.
- ³⁰¹ A 76. § (4) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³⁰² A 76. § (5) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³⁰³ A 68/A. alcímet a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 48. § módosította.
- ³⁰⁴ A 76/A. § (4) bekezdését az 1/2023. (I.13.) Önk. rendelet 7. §-a iktatta be.
- ³⁰⁵ A 68/B. alcímet az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 7. §-a iktatta be.
- ³⁰⁶ A 68/C. alcímet az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 7. §-a iktatta be.
- ³⁰⁷ A 76/C. § b) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³⁰⁸ A 68/D. alcímet az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 7. §-a iktatta be.
- ³⁰⁹ A 68/E. alcímet a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 11. §-a iktatta be.
- ³¹⁰ A 76/E. § b) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³¹¹ A 68/F. alcímet a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 12. §-a iktatta be.
- ³¹² A 76/F. § (3) bekezdését a 43/2023. (XI.24.) Önk. rendelet 2. § iktatta be.
- ³¹³ Az 68/G. alcímet (76/G. §) a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 17. § iktatta be.
- ³¹⁴ A XV. fejezet a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 13. § szerint módosított szöveg.⁶³ A harmadik részt a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 14. §-a módosította.
- ³¹⁵ A 77/A. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 49. § módosította.
- ³¹⁶ A 77/A. § (2) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³¹⁷ A 77/B. § (3) bekezdés b) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³¹⁸ A 77/A. § (4) bekezdés d) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³¹⁹ A 77/A. § (4) bekezdés e) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³²⁰ A 77/A. § (5) bekezdés d) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³²¹ A 77/A. § (6) bekezdés a) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³²² A 77/A. § (7) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³²³ A 77/B. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 50. § módosította.
- ³²⁴ A 77/B. § (2) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³²⁵ A 77/B. § (4) a) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
- ³²⁶ A 77/C. § szövegét a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 18. §-a módosította.
- ³²⁷ A 77/D. § (a) bekezdésének ab) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.
-

³²⁸ A 77/D.§ (a) bekezdésnek ac) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.

³²⁹ A 77D.§ (c) bekezdését a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.

³³⁰ A 77/G.§ b) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.

³³¹ A 77/I. § b) pontját a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 19. §-a módosította.

³³² A 77/I.§ f) pontját a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) hatályon kívül helyezte.

170

^{M1} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv B13, B14, B26, K22 jelű és számú szabályozási tervlapjai helyébe a 19/2017. (V. 31.) Önk. rendelet B13, B13a, B14, B26, K22 jelű és számú tervlapjai lépnek.

^{M2} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv B12, B14, B26, B27, K21, K22, K23, K26, K27 jelű és számú szabályozási tervlapjai helyébe a 27/2017. (X. 20.) Önk. rendelet B12, B14, B26, B27, K21, K22, K23, K26, K27 jelű és számú tervlapjai lépnek.

^{M3} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv B4, B7, K21, K25, K26 jelű és számú szabályozási tervlapjai helyébe a 10/2018. (II. 16.) Önk. rendelet B4, B7, K21, K25, K26 jelű és számú tervlapjai lépnek.

^{M4} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv B6, B7, K14 és K18 jelű és számú szabályozási tervlapjai helyébe a 20/2018. (VI. 1.) Önk. rendelet B6, B7, K14 és K18 jelű és számú tervlapjai lépnek.

^{M5} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv K17 és K21 jelű és számú szabályozási tervlapjai helyébe a 24/2018. (VI. 29.) Önk. rendelet K17 és K21 jelű és számú tervlapjai lépnek.

^{M6} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv B-2, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-11, B-12, B-13, B-14 és B-26 jelű és számú szabályozási tervlapjai helyébe az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet B-2, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-11, B-12, B-13, B-14 és B-26 jelű és számú tervlapjai lépnek.

^{M7} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv B7, B10, B12, B13, B13a, K13 és K22 jelű és számú szabályozási tervlapjai helyébe a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet B7, B10, B12, B13, B13a, K13 és K22 jelű és számú tervlapjai lépnek.

^{M8} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv B1, B2, B8 és B10 jelű és számú szabályozási tervlapjai helyébe a 28/2019. (XI. 27.) Önk. rendelet B1, B2, B8 és B10 jelű és számú tervlapjai lépnek.

^{M9} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv K1-K33 jelű külterületi és B1-B27 jelű belterületi szabályozási tervlapjai helyébe a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 1. és 2. melléklete szerinti K1-K33 jelű külterületi és B1-B27 jelű belterületi szabályozási tervlapok lépnek.

^{M10} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv K21, K22, K26 jelű külterületi és B13a, B23, B24, B25 jelű belterületi szabályozási tervlapjai helyébe a 42/2020. (XII. 18.) Önk. rendelet 1. melléklete szerinti K21, K22, K26 jelű külterületi és B13a, B23, B24, B25 jelű belterületi tervlapok lépnek.

^{M11} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv B11 és B12 jelű belterületi szabályozási tervlapjai helyébe a 27/2021. (IX. 10.) Önk. rendelet 1. melléklete szerinti B11 és B12 jelű belterületi tervlapok lépnek.

^{M12} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B11, B13, B13a, B14, B24, B25, B26, B27, K14, K15, K18, K22, K26 jelű és számú szabályozási tervlapjai és jelmagyarázat helyébe a 7/2022. (IV. 8.) Önk. rendelet B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B11, B13, B13a, B14, B24, B25, B26, B27, K14, K15, K18, K22, K26 jelű és számú tervlapjai és jelmagyarázat lépnek.

^{M13} A HÉSZ 2.1. számú melléklete a 19/2017. (V. 31.) Önk. rendelet 4. §-a szerinti 2. számú melléklet szerint módosul.

^{M14} A HÉSZ 2.1. számú melléklete a 27/2017. (X. 20.) Önk. rendelet 9. §-a szerinti 2. számú melléklet szerint módosul.

^{M15} A HÉSZ 2.1. számú melléklete a 10/2018. (II. 16.) Önk. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti 1. számú mellékletének I.1. pontja szerint módosul.

^{M16} A HÉSZ 2.2. számú melléklete a 10/2018. (II. 16.) Önk. rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti 1. számú mellékletének I.2. pontja szerint módosul.

^{M17} A HÉSZ 2.1. számú melléklete a 20/2018. (VI. 1.) Önk. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti 2. számú mellékletnek I.1 és I.2. és 1.3. pontja szerint módosul.

^{M18} A HÉSZ 2.2. számú melléklete a 20/2018. (VI. 1.) Önk. rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti 2. számú mellékletnek II.1. pontja szerint módosul.

^{M19} A HÉSZ 2.2. számú melléklete a 24/2018. (VI. 29.) Önk. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti 2. számú mellékletének I.1 pontja szerint módosul.

^{M20} HÉSZ 2.1. számú melléklete az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti 2. számú mellékletének I.1 és I.2 pontja szerint módosul.

^{M21} A HÉSZ 2.2. számú melléklete az 5/2019. (II. 22.) Önk. rendelet 9. § (3) bekezdése szerinti 2. számú mellékletének II.1 pontja szerint módosul.

-
- ^{M22} A HÉSZ 2.1. számú melléklete a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 15. § (2), (3) és (4) bekezdése szerinti 2. számú melléklet, valamint a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 16. § szerint módosul.
- ^{M23} A HÉSZ 2.2. számú melléklete a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 15. § (5) bekezdése szerinti 3. számú melléklet, valamint a 12/2019. (IV. 29.) Önk. rendelet 16. § szerint módosul.
- ^{M24} A HÉSZ 2.1. számú melléklete a 28/2019. (XI. 27.) Önk. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti 2. számú melléklet, valamint a 28/2019. (XI. 27.) Önk. rendelet 2. § szerint módosul.
- ^{M25} A HÉSZ 2.1. számú melléklete a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 51. § (2) bekezdése szerinti 3. számú melléklet, valamint a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint módosul.
- ^{M26} A HÉSZ 2.2. számú melléklete a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 51. § (3) bekezdése szerinti 4. számú melléklet, valamint a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 51. § (3) bekezdése szerint módosul.
- ^{M27} A HÉSZ 2.3. számú melléklete a 7/2020. (II. 14.) Önk. rendelet 51. § (4) bekezdése szerint módosul.
- ^{M28} A HÉSZ 2.1. számú melléklete a 27/2021. (IX. 10.) Önk. rendelet 5. § szerint módosul.
- ^{M29} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv B3, B4, B6, B9, B10, B11, B12, B13, B13a, B14, B24, B26, B27, K13, K14, K17, K18, K21, K22 és K26 jelű és számú szabályozási tervlapjai és jelmagyarázat helyébe a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet B3, B4, B6, B9, B10, B11, B12, B13, B13a, B14, B24, B26, B27, K13, K14, K17, K18, K21, K22 és K26 jelű és számú szabályozási tervlapjai és jelmagyarázat lépnek.
- ^{M30} A HÉSZ 2.1. számú melléklete a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 22. § szerint módosul.
- ^{M31} A HÉSZ 2.2. számú melléklete a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 22. § szerint módosul.
- ^{M32} A HÉSZ 5. számú mellékletét a 12/2022. (VI.23.) Önk. rendelet 23. § iktatta be.
- ^{M33} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv K26, K31, K32, K33 jelű és számú szabályozási tervlapjai helyébe a 27/2022. (XI. 30.) Önk. rendelet K26, K31, K32, K33 jelű és számú tervlapjai lépnek.
- ^{M33} A HÉSZ 2.1. számú melléklete az 1/2023. (I.13.) Önk. rendelet 9. § szerint módosul.
- ^{M34} A HÉSZ 2.2. számú melléklete az 1/2023. (I.13.) Önk. rendelet 9. § szerint módosul.
- ^{M35} A HÉSZ 5. számú mellékletét az 1/2023. (I.13.) Önk. rendelet 10. § iktatta be.
- ^{M36} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv B7, B11, B12, B13, B14, K14, K18, K21, K25 és K26 jelű és számú szabályozási tervlapjai helyébe az 1/2023. (I.13.) Önk. rendelet B7, B11, B12, B13, B14, K14, K18, K21, K25 és K26 jelű és számú tervlapjai lépnek.
- ^{M37} A HÉSZ 2.2. számú melléklete az 4/2023. (II.17.) Önk. rendelet 3. § szerint módosul.
- ^{M38} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv B1 és K14 jelű és számú szabályozási tervlapjai és jelmagyarázat helyébe az 4/2023. (II.17.) Önk. rendelet B7 és K14 jelű és számú tervlapjai és jelmagyarázat lépnek.
- ^{M39} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv K6, K9 és K10 jelű és számú szabályozási tervlapjai helyébe a 11/2023. (III.20.) Önk. rendelet K6, K9 és K10 jelű és számú tervlapjai lépnek.
- ^{M40} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv K25 jelű és számú szabályozási tervlapja helyébe a 31/2023. (IX.14.) Önk. rendelet K25 jelű és számú tervlapja lép.
- ^{M41} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv K24 jelű és számú szabályozási tervlapja helyébe a 43/2023. (XI.24.) Önk. rendelet K24 jelű és számú tervlapja lép.
- ^{M42} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv B1, B4, B5, B7, B8, B11, B17, B18, B19, B20, B23 és K14 jelű és számú szabályozási tervlapjai helyébe a 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet B1, B4, B5, B7, B8, B11, B17, B18, B19, B20, B23 és K14 jelű és számú tervlapjai lépnek.
- ^{M43} A HÉSZ 5. számú mellékletét az 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 22. §-a módosította.
- ^{M44} A HÉSZ 6. számú mellékletét az 48/2023. (XII.15.) Önk. rendelet 23. §-a módosította.
- ^{M45} A HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv B3, B6, B9, B20, B21, B25, B25a, B27, K12, K13, K14, K18, K26, K27, K29 és K30 jelű és számú szabályozási tervlapjai helyébe a 11/2024. (IV.19.) Önk. rendelet B3, B6, B9, B20, B21, B25, B25a, B27, K12, K13, K14, K18, K26, K27, K29 és K30 jelű és számú tervlapjai lépnek.
-

2. melléklet ^{M3,M4} a 33/2016.(VIII. 22.) Önkormányzati Rendelethez

2.1 MELLÉKLET: PAKS Város építési övezetek paraméterei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	az építési övezet jele	sajátos rendeltetés	övezeti előírásokban szereplő szabály, mely a táblázatban szereplő értékeket módosíthatja	a telek beépítési módja	a telek megengedett								az épület megengedett				előkert	hátsókert
					legkisebb kialakítható			legnagyobb				legkisebb	legkisebb	legnagyobb				
					területe	szélesség e	mélysége	szélesség e	kialakíthat ó területe	beépítési mértéke	terepszint alatti beépítés mértéke	zöldfelületi mértéke	beépítési magassága		rendeltetés i egység száma	alapterület e	mérete	mérete
					m ²	m	m	m	m ²	%	%	%	m	m	db	m ²	m	m
1.	Ln-1	-	-	K-SZ	250	-	-	-	-	80	-	10	-	K	-	-	-	[40,0]
2.	Lk-1.1	-	van	K-Z	250 ⁺	12	-	-	-	50 [*]	-	20 [*]	-	Ém: 4,8	4 ⁺	-	0,0	[40,0]
3.	Lk-1.2	-	van	K-O	300 ⁺	14	-	-	-	50 [*]	-	20 [*]	-	Ém: 4,8	4 ⁺	-	0,0	[40,0]
4.	Lk-1.T	-	van	K-SZ	250 ⁺	-	-	-	-	K	-	K	-	K	-	-	0,0	[40,0]
5.	Lk-2.1	-	van	K-Z	300 ⁺	12	-	-	-	50 [*]	-	20 [*]	-	Ém: 4,8	4 ⁺	-	0,0	[35,0]
6.	Lk-2.2	-	van	K-Z	500 ⁺	14	35	-	-	50 [*]	-	20 [*]	-	Ém: 4,8	4 ⁺	-	0,0	[35,0]
7.	Lk-2.3	-	van	K-O	500 ⁺	14	35	-	-	50 [*]	-	20 [*]	-	Ém: 4,8	4 ⁺	-	0,0	[35,0]
8.	Lk-2.4	-	van	K-O	300 ⁺	-	-	-	-	50 [*]	-	20 [*]	-	Ém: 4,8	4 ⁺	-	0,0	[35,0]
9.	Lk-3.1	-	-	K-O	500	-	-	-	-	50 [*]	-	20 [*]	-	Ém: 4,8	4 ⁺	-	-	[40,0]
10.	Lk-3.2	-	-	K-lkr	300	-	-	-	-	50 [*]	-	20 [*]	-	Ém: 6,8	4 ⁺	-	-	[40,0]
11.	Lk-3.3	-	-	K-Z	360	-	-	-	-	50 [*]	-	20 [*]	-	Ém: 6,8	4 ⁺	-	-	[40,0]
12.	Lk-3.4	-	-	K-Z	500	12	30	-	-	50 [*]	-	20 [*]	-	Ém: 7,8	4 ⁺	-	-	[40,0]
13.	Lk-3.G	-	-	K-Z	600	-	-	-	-	60	-	20	-	Ém: 3,0	-	-	-	[40,0]
14.	Lk-3.M	-	-	K	K	-	-	-	-	K	-	K	-	K	4 ⁺	-	-	[40,0]
15.	Lk-3.5	-	-	SZ	600	-	-	-	-	40	-	50	-	Ém: 7,8	4 ⁺	-	-	[40,0]
16.	Lk-3.6	-	-	K-O	550	-	-	-	-	40	-	50	-	Ém: 4,8	4 ⁺	-	-	[40,0]

K kialakult állapot
TTT telepítési tanulmányterv

* speciális szabályozású lakóterület
* a rendelet olyan további előírást tartalmaz, mely jelen táblázat értékét módosíthatja

[...] utcai telekhatártól számított ... m a hátsókert határa
DT dűlőút tengelyétől mért távolság

SZ szabadon álló
O oldalhatáron álló
Z zárt sorú
lkr ikres

^x Az Állami Főépítész 2016. augusztus 8. keltezésű, TOD/25/36-3/2016. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
^{xx} Az Állami Főépítész 2017. szeptember 25. keltezésű, TOD/25/00165-31/2017. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
^{xxx} Az Állami Főépítész 2019. keltezésű, TOD/25/...../2019. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával

Ém épületmagasság
Hm homlokzatmagasság
Pm párkánymagasság

2. melléklet ^{M3,M4} a 33/2016.(VIII. 22.) Önkormányzati Rendelethez

2.1 MELLÉKLET: PAKS Város építési övezetek paraméterei

17.	Lk-4.1	-	-	K-SZ	700	-	-	-	-	50*	-	20*	-	Ém: 9,8	-	-	-	[40,0]
18.	Lk-4.2	-	-	K-SZ	1 000	-	-	-	-	50*	-	20*	-	Ém:K-7,8	-	-	-	[40,0]
19.	Lk-4.3	-	-	K-SZ	800	-	-	-	-	50*	-	20*	-	Ém:K-12,8	-	-	-	[40,0]
20.	Lk-4.T	-	-	K-SZ	300	-	-	-	-	60	-	20	-	Ém: K	-	-	-	[40,0]
21.	Lk-5.1	-	-	SZ/Z	3 000	-	-	-	-	40	45	20	-	Ém: 12,5	-	-	5,0	
22.	Lk-5.2	-	-	SZ	1 200	-	-	-	-	30	-	35	-	Ém: 10,5	-	-	5,0	
23.	Lk-5.3	-	-	SZ	600	-	-	-	-	50	-	20	-	Ém: 7,8	-	-	5,0	[40,0]
24.	Lk-5.4	-	-	Z	600	-	-	-	-	50	-	20	-	Ém: 9,8	-	-	5,0	[40,0]
25.	Lk-5.5	-	-	K/Z	600	-	-	-	-	50	-	20	-	Ém: 5,8	-	-	5,0	[40,0]
26.	Lk-5.6	-	-	SZ/Z	1 000	-	-	-	-	50	-	30	-	Ém: 9,8	-	-	5,0	[40,0]
27.	Lk-5.7	-	-	SZ	1 000	-	-	-	-	35	-	25	-	Ém: 7,5	-	-	5,0	
28.	Lk-5.8	-	-	SZ	1 500	-	-	-	-	20	-	50	-	Ém: 6,3	-	-	5,0	
28/a.	Lk-6.1	-	-	SZ	2 500	-	-	-	-	50	-	20	Ém: 6,0	Ém: 12,5	-	-	10,0	
28/b.	Lk-6.2	-	-	SZ	2 500	-	-	-	-	40	-	40	-	Ém: 12,5	-	-	10,0	
28/c.	Lk-6.3	-	-	SZ	2 000	-	-	-	-	30	-	40	-	Ém: 10,5	-	-	10,0	
28/d.	Lk-6.4	-	-	SZ	2 000	-	-	-	-	20	-	40	-	Ém: 7,5	-	-	10,0	
28/e.	Lk-6.5	-	-	SZ	700	-	-	-	-	20	-	40	-	Ém: 7,5	-	-	10,0	
29.	Lke-1.1	-	van	K-O	550 ⁺	-	-	-	-	30*	-	50*	-	Ém: 4,8	3	-	-	[40,0]
30.	Lke-1.2	-	van	K-O	600	-	-	-	-	30*	-	50*	-	Ém: 6,8	3	-	-	[40,0]
31.	Lke-1.3	-	van	K-lkr	550	-	-	-	-	30*	-	50*	-	Ém: 6,8	3	-	-	[40,0]
32.	Lke-1.4	-	van	K-Z	300	-	-	-	-	30*	-	50*	-	Ém: 6,8	3	-	-	[40,0]
33.	Lke-1.M	-	van	K-SZ	900	-	-	-	-	30	-	50	-	Ém: K	3	-	-	[40,0]
34.	Lke-2.1	-	-	K-O	720	-	-	-	-	30*	-	50*	-	Ém: 5,3	3	-	-	[40,0]

K kialakult állapot
TTT telepítési tanulmányterv

* speciális szabályozású lakóterület
+ a rendelet olyan további előírást tartalmaz, mely jelen táblázat értékét módosíthatja

[...] utcai telekhatártól számított ... m a hátsókert határa
DT dűlőút tengelyétől mért távolság

SZ szabadon álló
O oldalhatáron álló
Z zárt sorú
lkr ikres

x Az Állami Főépítész 2016. augusztus 8. keltezésű, TOD/25/36-3/2016. ügyiratszámom kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
xx Az Állami Főépítész 2017. szeptember 25. keltezésű, TOD/25/00165-31/2017. ügyiratszámom kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
xxx Az Állami Főépítész 2019. keltezésű, TOD/25/...../2019. ügyiratszámom kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával

Ém épületmagasság
Hm homlokzatmagasság
Pm párkánymagasság

2. melléklet ^{M3,M4} a 33/2016.(VIII. 22.) Önkormányzati Rendelethez

2.1 MELLÉKLET: PAKS Város építési övezetek paraméterei

35.	Lke-2.2	-	-	O	800	-	-	-	-	25	-	65	-	Ém: 6,3	3	-	-	[40,0]
36.	Lke-2.3	-	-	K-Z	500	-	-	-	-	30*	-	50*	-	Ém: 5,3	3	-	-	[40,0]
37.	Lke-3.1	-	-	O	720	16	35	-	-	30	-	50	-	Ém: 6,3	3	-	6,0	
38.	Lke-3.2	-	-	Z	300	6	40	-	-	30	-	40	-	Ém: 6,3	3	-	3,0*	
39.	Lke-3.3	-	-	SZ	800	20	35	-	-	30	-	50	-	Ém: 6,3	3	-	6,0	
40.	Lke-3.4	-	-	SZ	700	20	30	-	-	30	-	50	-	Ém: 6,3	3	-	-	[40,0]
41.	Lke-4.1	-	-	O	700	-	-	-	-	30	-	50	-	Ém: 4,8	3	-	-	[40,0]
42.	Lke-4.3	-	-	SZ	1 200	-	-	-	-	30	-	50	-	Ém: 6,8	3	-	-	[40,0]
43.	Lke-4.4	-	van	K-SZ	1200*	-	-	-	-	20*	-	60	-	Ém: 4,8	3	-	-	[40,0]
43/a.	Lke-4.5	-	-	SZ	2 500	-	-	-	-	15	-	65	-	Ém: 5,0	2	-	-	-
44.	Lke-5	-	-	SZ	900	-	-	-	-	30	-	50	-	Ém: 6,3	3	-	3,0	6,0
45.	Lke-Dk1	-	-	O	1 200	18	-	-	-	20	-	60	-	Ém: 4,8	2	-	0,0	[25,0]
46.	Lke-Dk2	-	-	O	700	18	-	-	-	30	-	50	-	Ém: 4,8	2	-	0,0	[25,0]
47.	Lke-Dk3	-	-	O	600	25	-	-	-	30	-	50	-	Ém: 4,8	2	-	0,0	6,0
48.	Lke-Dk4	-	-	SZ	500	12	-	-	-	30	-	50	-	Ém: 4,8	2	-	-	[40,0]
49.	Lke-DkE	-	-	Z	900	-	-	-	-	30	-	50	-	Ém: 4,8	-	-	-	[40,0]
50.	Lf-Dk1	-	-	K-O	1 000	-	-	-	-	30*	-	40*	-	Ém: 4,8	2	-	-	[70,0]
51.	Lf-Dk2	-	-	K-O	900	-	-	-	-	30*	-	40*	-	Ém: 4,8	2	-	-	[70,0]
52.	Lf-Dk3	-	-	K-O	700	-	-	-	-	30*	-	40*	-	Ém: 4,8	2	-	-	[70,0]

K kialakult állapot
TTT telepítési tanulmányterv

* speciális szabályozású lakóterület
+ a rendelet olyan további előírást tartalmaz, mely jelen táblázat értékét módosíthatja

[...] utcai telekhatártól számított ... m a hátsókert határa
DT dűlőút tengelyétől mért távolság

SZ szabadon álló
O oldalhatáron álló
Z zárt sorú
lkr ikres

x Az Állami Főépítész 2016. augusztus 8. keltezésű, TOD/25/36-3/2016. ügyiratszámon kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
xx Az Állami Főépítész 2017. szeptember 25. keltezésű, TOD/25/00165-31/2017. ügyiratszámon kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
xxx Az Állami Főépítész 2019. keltezésű, TOD/25/...../2019. ügyiratszámon kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával

Ém épületmagasság
Hm homlokzatmagasság
Pm párkánymagasság

2. melléklet ^{M3,M4} a 33/2016.(VIII. 22.) Önkormányzati Rendelethez

2.1 MELLÉKLET: PAKS Város építési övezetek paraméterei

53.	Lf-Dk4	-	-	K-O	300	-	-	-	-	30*	-	40*	-	Ém: 4,8	2	-	-	[70,0]
54.	Lf-Dk5	-	-	K-Z	1 000	-	-	-	-	30*	-	40*	-	Ém: 6,8	2	-	-	[70,0]
55.	Lf-DkE	-	-	Z	300	-	-	-	-	30*	-	40*	-	Ém: 4,8	2	-	-	[70,0]
56.	Lf-Gy1	-	-	K-O	900	-	-	-	-	30*	-	40*	-	Ém: 4,8	2	-	-	[40,0]
57.	Lf-Gy2	-	-	K-SZ/lkr	1 200	-	-	-	-	30*	-	40*	-	Ém: 4,8	2	-	-	[40,0]
58.	Lf-Gy3	-	-	O	900	-	-	-	-	30	-	40*	-	Ém: 4,8	2	-	-	[40,0]
59.	Lf-Bi	-	-	K-O	1 200	-	-	-	-	30*	-	40*	-	Ém: 4,8	2	-	-	[40,0]
60.	Lf-Cse1	-	-	K-O	1 500	-	-	-	-	30*	-	40*	-	Ém: 4,8	2	-	-	[40,0]
61.	Lf-Cse2	-	-	O	1 500	-	-	-	-	15	-	40	-	Ém: 4,8	2	-	-	[40,0]
62.	Lf-Csá1	-	-	K-O	900	-	-	-	-	30*	-	40*	-	Ém: 4,8	2	-	-	[40,0]
63.	Lf-Csá2	-	-	K-O	1 500	-	-	-	-	30*	-	40*	-	Ém: 4,8	2	-	-	[40,0]
64.	Vt-1.1	-	-	K-Z	400	20	-	25	-	60	-	20	Ém: 6,5	Ém: 7,8	-	-	0,0	-
65.	Vt-1.V	-	-	K-Z	300	20	-	25	-	60	-	20	Ém: 6,5	Ém: K	-	-	0,0	-
66.	Vt-1.R	-	-	K-Z	500	20	-	25	-	60	-	20	Ém: 6,5	Ém: K	-	-	0,0	-
67.	Vt-1.K	-	-	K-Z	K	-	-	-	-	55	-	15	Ém: 6,5	Ém: 7,5 ⁺	-	-	0,0	-
68.	Vt-1.2	-	-	K-Z	300	20	-	25	-	60	-	20	Ém: 4,5	Ém: 6,3	-	-	0,0	-
69.	Vt-2.1	-	-	K-Z/SZ	1 000	-	-	-	-	60	-	20	Ém: 6,5	Ém: 7,3	-	-	-	-
70.	Vt-2.2	-	-	Z/SZ	1 000	-	-	-	-	60	-	20	Ém: 6,5	Ém: 9,3	-	-	-	-
71.	Vt-2.R	-	-	K-SZ	2 000	-	-	-	-	80	-	10	Ém: 3,5	Ém: 9,3	-	-	-	-

K kialakult állapot
TTT telepítési tanulmányterv

* speciális szabályozású lakóterület
+ a rendelet olyan további előírást tartalmaz, mely jelen táblázat értékét módosíthatja

[...] utcai telekhatártól számított ... m a hátsókert határa
DT dűlőút tengelyétől mért távolság

SZ szabadon álló
O oldalhatáron álló
Z zárt sorú
lkr ikres

× Az Állami Főépítész 2016. augusztus 8. keltezésű, TOD/25/36-3/2016. ügyiratszámom kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
xx Az Állami Főépítész 2017. szeptember 25. keltezésű, TOD/25/00165-31/2017. ügyiratszámom kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
xxx Az Állami Főépítész 2019. keltezésű, TOD/25/.....-/2019. ügyiratszámom kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával

Ém épületmagasság
Hm homlokzatmagasság
Pm párkánymagasság

2. melléklet ^{M3,M4} a 33/2016.(VIII. 22.) Önkormányzati Rendelethez

2.1 MELLÉKLET: PAKS Város építési övezetek paraméterei

72.	Vt-2.R1	-	-	K-SZ	2 000	-	-	-	-	80	-	10	Ém: 3,5	Ém: 15,0	-	-	-	-
73.	Vt-2.3	-	-	Z	300	-	-	-	-	80	-	10	Ém: 3,5	Ém: 5,3	-	-	0,0	-
74.	Vt-2.4	-	-	Z	1 500	-	-	-	-	50	70	10	Ém: 11,0	Ém: 13,5	-	-	0,0	-
74/a.	Vt-2.5	-	-	Z	1 500	-	-	-	-	50	70	10	Ém: 11,0	Ém: 21,0	-	-		
75.	Vt-3.1	-	-	Z	1 500	-	-	-	-	80	-	10	Ém: 6,5	Ém: 12,5	-	-	-	-
76.	Vt-3.2	-	igen	Z	3 000	-	-	-	-	50 ⁺	100	10	Ém: 7,5	Ém: 13,5	-	-	-	-
77.	Vt-M1	piac, kereskedelem	-	K-Z	500	-	-	-	-	25	-	20	-	Ém: 6,3	-	-	-	-
78.	Vt-M2	bazársor	-	K	K	-	-	-	-	K ^x	-	K ^x	-	Ém: K	-	-	-	-
79.	Vt-M3	templom	-	K	K	-	-	-	-	K ^x	-	K ^x	-	Ém: K	-	-	-	-
80.	Vt-M4	intézmény	-	Z/SZ	1 500	-	-	-	-	40	-	60	-	Ém: 9,3	-	-	-	-
81.	Vt-M5	városháza	-	K-SZ	2 000	-	-	-	-	80	-	10	-	Ém: 9,3	-	-	-	-
82.	Vt-M6	gyermekintézmény		K-SZ	3 000	-	-	-	-	40	-	40	-	Ém: 7,3	-	-	-	-
83.	Vt-Dk1	-	-	K-Z	1 000	-	-	-	-	40	-	30	-	Ém: 6,3	-	-	-	-
84.	Vt-DkM	-	-	K	K	-	-	-	-	40	-	30	-	Ém: K	-	-	-	-
85.	Vt-Dk2	-	-	K-Z	500	-	-	-	-	80	-	10	-	Ém: 6,3	-	-	-	-
86.	Vi-M1	egészségügyi központ	-	K-SZ	3 000	-	-	-	-	60	-	25	-	Ém: 15,0	-	-	-	-
87.	Vi-M2	okt-nev. létesítmény	-	K-Sz	5 000	-	-	-	-	40	-	30	-	Ém: 10,0	-	-	-	-
88.	Vi-M3	sportterület	-	SZ	3 000	-	-	-	-	10	-	10	-	Ém: 3,5	-	-	-	-
89.	Vi-M4	parkoló	-	SZ	3 000	-	-	-	-	10	-	10	-	Ém: 3,5	-	-	-	-
90.	Vi-M5	intézmény terület	-	SZ	25 000	-	-	-	-	25	-	40	-	Ém: 9,5	-	-	-	-

K kialakult állapot
TTT telepítési tanulmányterv

* speciális szabályozású lakóterület
+ a rendelet olyan további előírást tartalmaz, mely jelen táblázat értékét módosíthatja

[...] utcai telekhatártól számított ... m a hátsókert határa
DT dűlőút tengelyétől mért távolság

SZ szabadon álló
O oldalhatáron álló
Z zárt sorú
lkr ikres

^x Az Állami Főépítész 2016. augusztus 8. keltezésű, TOD/25/36-3/2016. ügyiratszámon kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
^{xx} Az Állami Főépítész 2017. szeptember 25. keltezésű, TOD/25/00165-31/2017. ügyiratszámon kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
^{xxx} Az Állami Főépítész 2019. keltezésű, TOD/25/...../2019. ügyiratszámon kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával

Ém épületmagasság
Hm homlokzatmagasság
Pm párkánymagasság

2. melléklet ^{M3,M4} a 33/2016.(VIII. 22.) Önkormányzati Rendelethez

2.1 MELLÉKLET: PAKS Város építési övezetek paraméterei

91.	Vi-M6	hivatali	-	SZ	2 500	-	-	-	-	80	-	10	-	Ém: 15,0	-	-	-	-
92.	Vi-M7	-	-	SZ	5 000	-	-	-	-	100	-	0	-	Ém: 12,5	-	-	-	-
93.	Vi-M9	rendészet, katasztrófavédelem, infrastruktúra, üzemeltetés	-	SZ	5 000	-	-	-	-	30	-	30	-	Ém: 10,5	-	-	-	-
93/a.	Vi-M10	-	-	SZ	8 000	-	-	-	-	50	-	25	-	Ém: 13,0	-	-	10,0	-
93/b.	Vi-M11	-	-	SZ	5 000	-	-	-	-	40	-	30	-	Ém: 10,0	-	-	10,0	-
93/c.	Vi-M12	-	-	SZ	10 000	-	-	-	-	40	-	30	-	Ém: 18,0	-	-	10,0	-
94/a.	G-á1	-	-	SZ	2 000	-	-	-	-	50	-	25	-	Ém: 12,0	-	-	-	-
94/b.	G-á2	-	-	SZ	2 000	-	-	-	-	50	-	25	-	Ém: 9,0	-	-	-	-
95.	Gks-1.1	-	-	O/SZ	1 500	30	-	-	-	60	-	25	-	Ém: 10,0	-	-	5,0	-
96.	Gks-1.2	-	-	O/SZ	3 000	50	-	-	-	60	-	25	-	Ém: 10,0	-	-	5,0	-
97.	Gks-1.3	-	-	K-SZ	3 000	30	60	-	-	60	-	25	-	Ém: 9,0	-	-	5,0	-
98.	Gks-1.4	-	-	SZ	2 000	25	25	-	-	40	-	20	-	Ém: 6,0	-	-	5,0	-
99.	Gks-1.5	-	-	SZ	5.000	50	-	-	-	40	-	25	-	Ém: 18,0	-	-	10,0*	-
100.	Gks-2.1	-	-	K-SZ	1500	30	40	-	-	60	-	20	-	Ém: 12,0	-	-	-	-
101.	Gks-2.2	-	-	K-SZ	900	30	30	-	-	50	-	25	-	Ém: 10,0	-	-	-	-
102.	Gks-2.3	-	-	K-SZ	3000	40	70	-	-	50	-	25	-	Ém: 12,0	-	-	-	-
103.	Gks-2.4	-	-	K-SZ	2000	-	-	-	-	50	-	25	-	Ém: 9,0	-	-	-	-
104.	Gks-3.1	-	-	K-SZ	3000	30	60	-	-	60	-	20	-	Ém: 10,5	-	-	-	-
105.	Gks-3.2	-	-	SZ	5000	60	60	-	-	60	-	20	-	Ém: 9,0	-	-	-	-
106.	Gks-3.3	-	-	K-SZ	2000	30	60	-	-	60	-	20	-	Ém: 9,0	-	-	-	-
107.	Gks-5.1	-	-	SZ	5 000	-	-	-	-	60	-	20	-	Ém: 7,5	-	-	-	-

K kialakult állapot
TTT telepítési tanulmányterv

* speciális szabályozású lakóterület
+ a rendelet olyan további előírást tartalmaz, mely jelen táblázat értékét módosíthatja

[...] utcai telekhatártól számított ... m a hátsókerthatára
DT dűlőút tengelyétől mért távolság

SZ szabadon álló
O oldalhatáron álló
Z zárt sorú
lkr ikres

x Az Állami Főépítész 2016. augusztus 8. keltezésű, TOD/25/36-3/2016. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
xx Az Állami Főépítész 2017. szeptember 25. keltezésű, TOD/25/00165-31/2017. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
xxx Az Állami Főépítész 2019. keltezésű, TOD/25/.....-/2019. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával

Ém épületmagasság
Hm homlokzatmagasság
Pm párkánymagasság

2. melléklet ^{M3,M4} a 33/2016.(VIII. 22.) Önkormányzati Rendelethez

2.1 MELLÉKLET: PAKS Város építési övezetek paraméterei

108.	Gksz-5.2	-	-	SZ	15 000	-	-	-	-	40	-	20	-	Ém: 15,0	-	-	-	-
109.	Gksz-6.1	-	-	K-SZ	3 000	-	-	-	-	50	-	20	-	Ém: 7,5	-	-	-	-
110.	Gksz-6.2	-	-	K-SZ	1 500	-	-	-	-	40	-	20	-	Ém: 7,5	-	-	-	-
111.	Gksz-6.3	-	-	K-SZ	3 000	-	-	-	-	30	-	50	-	Ém: 7,5	-	-	-	-
111/a.	Gksz-6.4	-	-	SZ	2 500	-	-	-	-	30	-	40	-	Ém: 7,5	-	-	10	-
112.	Gip-1.1	-	-	SZ	3 000	50	-	-	-	50	-	25	-	Ém: 12,0	-	-	-	-
113.	Gip-1.2	-	-	Z/O	2 000	30	-	-	-	50	-	25	-	Ém: 6,0	-	-	-	-
114.	Gip-1.3	-	-	SZ	3 000	40	-	-	-	30	-	40	-	Ém: 12,0	-	-	-	-
115.	Gip-1.4	-	-	SZ	3000	50	-	-	-	50	-	25	-	Ém: 14,0	-	-	-	-
116.	Gip-1.5	-	-	SZ	15.000	100	-	-	-	30	-	40	-	Ém: 12,0	-	-	10	-
117.	Gip-2.1	-	-	SZ	1000	50	80	-	-	50	-	25	-	Ém: 9,0	-	-	-	-
118.	Gip-2.2	-	-	SZ	5000	50	80	-	-	50	-	25	-	Ém: 21,0	-	-	-	-
119.	Gip-3	-	-	SZ	5000	-	-	-	-	50	-	25	-	Ém: 12,0	-	-	-	-
120.	Gip-4	-	-	K-SZ	5000	-	-	-	-	50	-	25	-	Ém: 9,0	-	-	-	-
121.	Gip-M/t	-	-	SZ	10.000	-	-	-	-	50	-	25	-	Ém: 12,0	-	-	25	-
122.	Gip-M/PI	meglévő atomerőmű és meglévő alállomás területe	-	SZ	K	-	-	-	-	50	-	25	-	K	-	-	-	-
123.	Gip-M/PII	új atomerőmű és új alállomás területe	-	SZ	3.000	-	-	-	-	50	-	25	-	xx	-	-	15,0 ⁺	5
124.	Gip-M/kkát	kiegészített kazetták átmeneti tárolójának területe	-	SZ	K	-	-	-	-	50	-	25	-	K	-	-	-	-
125.	Gip-M/kö	atomerőmű közlekedési területe	-	SZ	-	-	-	-	-	10	-	40	-	K	-	-	-	-
126.	Gip-gf	gázfogadó	-	SZ	100	-	-	-	-	50	-	25	-	Ém:4,5	-	-	-	-

K kialakult állapot
TTT telepítési tanulmányterv

* speciális szabályozású lakóterület
+ a rendelet olyan további előírást tartalmaz, mely jelen táblázat értékét módosíthatja

[...] utcai telekhatártól számított ... m a hátsókert határa
DT dűlőút tengelyétől mért távolság

SZ szabadon álló
O oldalhatáron álló
Z zárt sorú
lkr ikres

x Az Állami Főépítész 2016. augusztus 8. keltezésű, TOD/25/36-3/2016. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
xx Az Állami Főépítész 2017. szeptember 25. keltezésű, TOD/25/00165-31/2017. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
xxx Az Állami Főépítész 2019. keltezésű, TOD/25/.....-...../2019. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával

Ém épületmagasság
Hm homlokzatmagasság
Pm párkánymagasság

2. melléklet ^{M3,M4} a 33/2016.(VIII. 22.) Önkormányzati Rendelethez

2.1 MELLÉKLET: PAKS Város építési övezetek paraméterei

127.	Üü-1	-	-	SZ	1 000	-	-	-	-	30	-	40	-	Ém: 4,5	-	-	-	-
128.	Üü-2	-	-	K-O	300	-	-	-	-	30	-	50	-	Ém: 4,5	-	-	-	-
129.	K-Pi1	-	van	K-Z	K	-	-	-	-	95 ^x	-	0 ^x	Ém: 2,8	Ém: 3,4	-	-	-	-
130.	K-Pi2	-	van	Z	K	-	-	-	-	80 ^x	-	0 ^x	Ém: 2,8	Ém: 3,4	-	-	-	-
131.	K-Pi3	-	van	SZ	100	-	-	-	-	80 ^x	-	0 ^x	Ém: 2,8	Ém: 4,5	-	-	0,0	-
132.	K-Pi4	-	van	K-O	550	-	-	-	-	60	-	20	-	Ém: 4,8	-	-	-	-
132/a.	K-Pi5	-	-	Z	50	-	-	-	-	95 ^{****}	-	0 ^{xxxx}	-	Ém: 4,0	-	-	10	-
133.	K-H/szv	szennyvízkezelés	-	SZ	K	-	-	-	-	40	-	40	-	Ém: 9,0	-	-	-	-
134.	K-H/hull	hulladékkezelés ártalmatlanítás	-	SZ	10000	-	-	-	-	10	-	40	-	Ém: 9,0	-	-	-	-
135.	K-B	bánya	-	SZ	5000	-	-	-	-	40	-	40	-	Ém: 4,5	-	-	-	-
137.	K-Z/st	strand, fürdő	-	K-SZ	5000	-	-	-	-	30	-	50	-	Ém: 10,0	-	-	-	-
138.	K-Z/sp1	sporttelep	-	SZ	5000	-	-	-	-	10	-	60	-	Ém: 7,5	-	-	-	-
139.	K-Z/sp2	jégpálya	-	K-Z	5000	-	-	-	-	40	-	10	-	Ém: 7,5	-	-	-	-
140.	K-Z/sp3	sporttelep2	-	SZ	2500	-	-	-	-	25	-	60	-	Ém: 12,0	-	-	-	-
141.	K-Z/sp4	sportcsarnok	-	SZ	10 000	-	-	-	-	20	-	30	-	Ém: 15,0	-	-	-	-
142.	K-Z/tur1	turisztikai és szabadidős terület	-	K-SZ	3000	-	-	-	-	30	-	40	-	Ém: 7,5	-	-	DT: 10,0	-
143.	K-Z/tur2	turisztikai és szabadidős terület	-	K-SZ	5000	-	-	-	-	25	-	60	-	Ém: 5,5	-	-	-	-
144.	K-Z/tur3	turisztikai és szabadidős terület	-	K-SZ	10000	-	-	-	-	10	-	80	-	Ém: 7,5	-	-	DT: 10,0	-
145.	K-Z/tur4	turisztikai és szabadidős terület	-	SZ	2 500	-	-	-	-	10	-	80	-	Ém: 3,5	-	-	-	-

K kialakult állapot
TTT telepítési tanulmányterv

* speciális szabályozású lakóterület
+ a rendelet olyan további előírást tartalmaz, mely jelen táblázat értékét módosíthatja

[...] utcai telekhatártól számított ... m a hátsókert határa
DT dűlőút tengelyétől mért távolság

SZ szabadon álló
O oldalhatáron álló
Z zártorú
lkr ikres

^x Az Állami Főépítész 2016. augusztus 8. keltezésű, TOD/25/36-3/2016. ügyiratszámom kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
^{xx} Az Állami Főépítész 2017. szeptember 25. keltezésű, TOD/25/00165-31/2017. ügyiratszámom kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
^{xxx} Az Állami Főépítész 2019. keltezésű, TOD/25/...../2019. ügyiratszámom kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával
^{xxxx} Az Állami Főépítész 2023. október 17. keltezésű, TOB/2/00078-8/2003. ügyiratszámom kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával

Ém épületmagasság
Hm homlokzatmagasság
Pm párkánymagasság

2. melléklet ^{M3,M4} a 33/2016.(VIII. 22.) Önkormányzati Rendelethez

2.1 MELLÉKLET: PAKS Város építési övezetek paraméterei

146.	K-Z/rend	rendezvényterület	-	SZ	5 000	-	-	-	-	10	-	70	-	Ém: 7,5	-	-	-	-
147.	K-Z/rég	régészeti terület	-	SZ	10 000	-	-	-	-	10	-	70	-	Ém: 9,0	-	-	-	-
148.	K-Z/vsp	vízisporttelep	-	SZ	5 000	-	-	-	-	20	-	40	-	Ém: 12,0	-	-	-	-
149.	K-Z/t	temető	-	SZ	5 000	-	-	-	-	10	-	40	-	Ém: 4,0	-	-	-	-
150.	K-Z/káp	egyházi létesítmény (kápolna)	-	SZ	250	-	-	-	-	40	-	40	-	Ém: 9,5	-	-	-	-
151.	K-Z/ae	atomerőmű intézmény-területe	-	SZ	10.000	75	-	-	-	20	-	60	-	Ém: 20,0	-	-	50	20
152.	K-KÖ/ap	autóbusz pályaudvar	-	SZ	5 000	-	-	-	-	40	-	10 ^x	-	Ém: 9,0	-	-	-	-
153.	K-KÖ/vp	vasúti pályaudvar, vasúti megállóhely	-	SZ	900	-	-	-	-	40	-	10 ^x	-	Ém: 9,0	-	-	-	-
154.	K-KÖ/vr	vízirendőrség	-	SZ	900	-	-	-	-	40	-	10	-	Ém: 9,0	-	-	-	-
155.	K-KÖ/ki	kikötő	-	SZ	5 000	-	-	-	-	40	-	10 ^x	-	Ém: 9,0	-	-	-	-
156.	K-KÖ/üt	üzemanyagtöltő állomás	-	SZ	400	-	-	-	-	40	-	10 ^x	-	Ém: 9,0	-	-	-	-
157.	K-KÖ/g	garázstömb	-	Z	120	-	-	-	-	80 ^x	-	10 ^x	-	Ém: 3,0	-	-	-	-
158.	K-KÖ/tr	elektromos alállomás	-	SZ	1 000	-	-	-	-	40	-	40	-	Ém: 6,0	-	-	-	-
159.	K-KÖ/vm	vízműtelep	-	SZ	1 000	-	-	-	-	40	-	40	-	Ém: 6,0	-	-	-	-
160.	K-KÖ/hk	hírközlési telep	-	SZ	1 000	-	-	-	-	40	-	40	-	Ém: 6,0	-	-	-	-
160/a.	K-KÖ/gsz	gáznyomás szabályzó	-	SZ	500	-	-	-	-	40	-	40	-	Ém: 6,0	-	-	-	-
161.	K-Mü	mezőgazdasági üzem	-	SZ	5 000	50	80	-	-	30	-	40	-	Ém: 7,5	-	-	-	-
162.	K-Ká	kistermelői állattartás	-	SZ	3 000	-	-	-	-	30	-	40	-	Ém: 4,5	2	-	-	-
163.	K-Ám	állatmenhely	-	SZ	10 000	-	-	-	-	30	-	40	-	Ém: 4,5	2	-	-	-
164.	K-Hsz	humánszolgáltató terület	-	SZ	2 000	-	-	-	-	40	-	30 ^{xxxx}	-	Ém: 10,0	-	-	7,0	-
165.	K-Eü	egészségügyi központ	-	SZ	3 000	-	-	-	-	40	-	40	-	Ém: 14,0	-	-	-	-
166.	K-Kk	kikötői kiszolgáló terület	-	SZ	1 400	-	-	-	-	60 ^{xxxxx}	-	10 ^{xxxxx}	-	Ém: 9,0	-	-	-	-

K	kialakult állapot	*	speciális szabályozású lakóterület	[...]	utcai telekhatártól számított ... m a hátsókerth határa
TTT	telepítési tanulmányterv	+	a rendelet olyan további előírást tartalmaz, mely jelen táblázat értékét módosíthatja	DT	dűlőút tengelyétől mért távolság
SZ	szabadon álló	x	Az Állami Főépítész 2016. augusztus 8. keltezésű, TOD/25/36-3/2016. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával	Ém	épületmagasság
O	oldalhatáron álló	xx	Az Állami Főépítész 2017. szeptember 25. keltezésű, TOD/25/00165-31/2017. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával	Hm	homlokzatmagasság
Z	zárt sorú	xxx	Az Állami Főépítész 2019. keltezésű, TOD/25/...../2019. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával	Pm	párkánymagasság
lkr	ikres	xxxx	Az Állami Főépítész 2021. július 15. keltezésű, TOB/2/00080-23/2001. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával		
		xxxxx	Az Állami Főépítész 2022. december 16. keltezésű, TOB/2/00157-29/2002. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával		

2. melléklet a 33/2016.(VIII.22.) Önkormányzati Rendelethez

2.2 MELLÉKLET: PAKS Város övezetek paraméterei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	az övezet jele	sajátos rendeltetés	övezeti előírásokban szereplő szabály, mely a táblázatban szereplő értékeket módosíthatja	a telek beépítési módja	a telek megengedett								az épület megengedett				előkert	hátsókert
					legkisebb kialakítható			legnagyobb			legkisebb		legnagyobb					
					területe	szélessége	mélysége	szélessége	kialakíthat ó terület	beépítési mértéke	terepszint alatti beép. m.	zöldfelületi mértéke	beépítési magassága		rendeltetés i egység száma	alapterület e	mérete	mérete
					m ²	m	m	m	m ²	%	%	%	m	m	db	m ²	m	m
1.	KÖu	közút	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1a.	KÖv	vízgazdálkodási célú közlekedési terület	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	KÖk	vasút	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	KÖp	-	-	SZ	-	-	-	-	-	5,0	-	2	-	Ém: 8,0	-	-	-	-
4.	Zkp	-	-	SZ	10 000	80	-	-	-	2,0	-	70	-	Ém: 3,5	-	-	-	-
5.	Zkk	-	-	SZ	-	15	-	-	-	2,0	-	60	-	Ém: 3,5	-	-	-	-
6.	Ev	-	-	SZ	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	Ém: 7,5	-	-	DT: 10,0	-
7.	Eg	-	-	SZ	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	Ém: 7,5	-	-	DT: 10,0	-
8.	Ek	-	-	SZ	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	Ém: 7,5	-	-	DT: 10,0	-
8/b.	Ek-r	-	-	SZ		-	-	-	-	3,0	-	-	-	Ém: 5,5	-	-	10,0	
9.	Má-á	-	-	SZ	5 000	-	-	-	-	3,0	-	-	-	Ém: 7,5	-	-	-	-
10.	Má-ü	-	-	SZ	2 000	-	-	-	-	3,0	-	-	-	Ém: 7,5	-	-	-	-
11.	Má-t	-	-	SZ	2 000	-	-	-	-	3,0	-	-	-	Ém: 7,5	-	-	-	-
12.	Má-k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Mk	-	-	SZ	720	-	-	-	-	3,0	-	-	-	Ém: 3,5	-	-	DT: 10,0	-
14.	V-1	Duna medre és parti sávja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	V-2	Duna sportcélú parti sávja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	V-3	árvízvédelmi töltés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	V-4	vízműkút, -létesítmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

K	kialakult állapot	*	speciális szabályozású lakóterület	[...]	utcai telekhatártól számított ... m a hátsókert határa
TTT	telepítési tanulmányterv	+	a rendelet olyan további előírást tartalmaz, mely jelen táblázat értékét módosíthatja	DT	dűlőút tengelyétől mért távolság
SZ	szabadon álló	x	Az Állami Főépítész 2016. augusztus 8. keltezésű, TOD/25/36-3/2016. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával	Ém	épületmagasság
O	oldalhatáron álló	xx	Az Állami Főépítész 2017. szeptember 25. keltezésű, TOD/25/00165-31/2017. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával	Hm	homlokzatmagasság
Z	zárt sorú	xxx	Az Állami Főépítész 2019. keltezésű, TOD/25/.....-...../2019. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával	Pm	párkánymagasság
lkr	ikres				

2. melléklet a 33/2016.(VIII.22.) Önkormányzati Rendelethez

2.2 MELLÉKLET: PAKS Város övezetek paraméterei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
18.	V-5	záportározó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	V-6	folyóvizek, állóvizek medre és parti sávja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Tk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Kb-H/ih	inert hulladék-hasznosító	-	SZ	K	-	-	-	-	1,0	-	0	-	Ém: 6,5	-	-	-	-
21/a.	Kb-H/ih-2	inert hulladék-hasznosító	-	SZ	20 000	-	-	-	-	5,0	-	20	-	Ém: 6,0	-	-	-	-
22.	Kb-tur	turisztika	-	SZ	3 000	-	-	-	-	2,0	-	20	-	Ém: 7,5	2,0	250	DT: 10,0	-
23.	Kb-me	naperőmű-park	-	SZ	10 000	-	-	-	-	0,5	-	95	-	Ém: 4,5	-	-	DT: 10,0	-
23/a.	Kb-me/k	naperőmű-park kiszolgáló területe	-	SZ	5 000	-	-	-	-	5,0	-	50	-	Ém: 6,0	-	-	-	-
24.	Kb-bkt	burkolt köztér	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	10	-	-	-	-	-	-
25.	Kb-fkt	fásított köztér	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	20	-	-	-	-	-	-
26.	Kb-s	sétány	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	40	-	-	-	-	-	-
27.	Kb-szp	szabadidős park	-	SZ	10 000	-	-	-	-	10,0	-	65	-	Ém: 7,5	-	300	-	-
29.	Kb-k	kemping	-	SZ	-	-	-	-	-	2,0	-	50	-	Ém: 3,5	-	-	-	-
30	Kb-Dp		-	SZ	5 000	-	-	-	-	5,0	-	65	-	Ém: 7,5	-	-	-	-

K kialakult állapot

*

speciális szabályozású lakóterület

[...]

utcai telekhatártól számított ... m a hátsókert határa

TTT telepítési tanulmányterv

+

a rendelet olyan további előírást tartalmaz, mely jelen táblázat értékét módosíthatja

DT

dűlőút tengelyétől mért távolság

SZ szabadon álló

x Az Állami Főépítész 2016. augusztus 8. keltezésű, TOD/25/36-3/2016. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával

Ém épületmagasság

O oldalhatáron álló

xx Az Állami Főépítész 2017. szeptember 25. keltezésű, TOD/25/00165-31/2017. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával

Hm homlokzatmagasság

Z zárt sorú

xxx Az Állami Főépítész 2019. keltezésű, TOD/25/.....-...../2019. ügyiratszámra kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával

Pm párkánymagasság

lkr ikres

2.3. melléklet a 33/2016. (VIII.22.) Önkormányzati Rendelethez
Egyes mezőgazdasági övezetek telekalakítási és beépítési előírásai

	A	B	C	D	
1.	Mk	Má-ü; Má-t	Má-á		
2.	720	2.000	5.000	m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad	
3.	720-1500	2.000 – 5.000	5.000 - 50.000	m2 közötti terület nagyságú telken - a nádas, a gyepek és a szántó művelési ágban nyilvántartottak kivételével - 3%-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját szolgáló egy gazdasági épület és/vagy turisztikai célú építmény helyezhető el	
4.	1500	5.000	50.000	m2-t meghaladó területű telken gazdasági épület és/vagy turisztikai célú építmény 3%-os beépítettséggel helyezhető el.	
5.	3000	10.000	100.000	m2 telekterület felett – szőlő-, gyümölcsös- és kertművelési ág esetén	Az Mk övezet területének kivételével az előzőeken túl lakóépület is elhelyezhető úgy, hogy az a megengedett 3%-os beépítettség felét nem haladhatja meg. Az Mk övezet területein lakóépület elhelyezése esetén a telek összes megengedett beépítettsége Vácika, Pörös, és a 6-os út menti zártkertek területén 5 %, Dunakömlőd területén 3%, úgy, hogy a beépített terület felét a lakóépület nem haladhatja meg.
6.	6000	25.000	250.000	m2 telekterület felett - egyéb művelési ág esetén	

3. melléklet a 33/2016. (VIII.22.) Önkormányzati Rendelethez

**Lke - 4.4 építési övezetben az 1200 m² telekméretű, vagy azt el nem érő ingatlanok
(43. § (3) bekezdés)**

	Helyrajzi számok
1.	1251 hrsz, 1252, hrsz, 1253 hrsz

4. melléklet a 33/2016. (VIII.22.) Önkormányzati Rendelethez


Állattartó építmények elhelyezése során betartandó minimális telepítési távolságok

	A	B
	Védendő objektum	Minimális telepítési távolság (m)
1.	lakóépülettől	10
2.	ásott kúttól	15
3.	fúrt kúttól	10
4.	fürdőmedencétől	10

5. melléklet a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelethez
Malomhegy városrész lehatárolása



Mk jelű kertes mezőgazdasági területek



1.1. függelék Műemlékek és műemléki környezetük

Műemlékek						
	A	B	C	D	E	F
1.	Nr.	törzssz.	azonosító	Megnevezés	Hrsz	Cím
2.	M01	4164	8710	Római katolikus templom	8267	Dunakömlőd, Béke u.
3.	M02	4170	8691	Daróczy-kúria (Bezerédj Általános Iskola)	1029	Anna u. 16 .
4.	M03	4171	8692	Lakóház (egykori szegényház)	1064/1, 1064/2	Anna u. 17 .
5.	M04	4172	8700	Szent Vendel-kápolna	3332	Dózsa György u. 83.
6.	M05	4173	8701	Lakóház (általános iskola)	863	Kossuth Lajos u. 2.
7.	M06	4174	8702	Kúria	895, 896	Kossuth Lajos u. 13.
8.	M07	4175	8693	Cseh-Vigyázó, majd Mádi Kovács-kúria (Városi Múzeum)	hrs.: 1017/1	Deák Ferenc u. 2. - Bajcsy Zsilinszky utca 1
9.	M08	4176	8694	Szeniczey-kúria (Városi Múzeum)		Deák Ferenc u. 4.
10.	M09	4177	8695	Kornis-kúria (Bezerédj Általános Iskola)	1029	(Anna u. 16.) - Deák Ferenc u. 6.
11.	M10	4178	8696	Lakóház (rendelőintézet)	16	Deák Ferenc u. 7.
12.	M11	4179	8697	Lakóház (rendelőintézet)	16	Deák Ferenc u. 7/a.
13.	M12	4180	8698	Novák-kúria (Művészeti Iskola)	13	Deák Ferenc u. 11.
14.	M13	4181	8706	Erzsébet Szálló	22	Szent István tér 2.
15.	M14	4184	8707	Bazársor	980/1, 980/2, 980/3	Szent István tér 7.
16.	M15	4185	8703	Római katolikus kápolna (Szent Rókus és Szent Sebestyén)	1147	Rókus u.
17.	M16	4186	8704	Szenháromság-oszlop	1028	Szenháromság tér
18.	M17	4187	8705	Lakóház (Szeniczey-ház)	1741	Szenháromság tér 5.
19.	M18	4188	8708	Református templom	950/1	Templom tér
20.	M19	4189	8709	Lakóház (általános iskola)	1011	Templom tér 5.-Sas u. 5.
21.	M20	4190	8689	Kápolna	2292	Újtemető
22.	M21	4191	8690	Kálvária-kápolna (Szent Kereszt felmagasztalása)	1536	Temető
23.	M22	10146	8699	Kurcz-kúria (orvosi rendelő)	1055	Deák Ferenc u. 22.
24.	M23	11140	11386	a római kori Lussonium katonai tábora építészeti maradványai	01044/5, 01044/6	Dunakömlőd, Bottyánsánc
25.	M24	11643	20489	római katolikus Szentlélek plébániatemplom	4283/2	Újtemplom u. - Hősök tere

Műemlékek műemléki környezete						
	A	B	C	D	E	F
	Nr.	törzsszám	azonosító	Megnevezés	Hrsz	Cím
26.		4190	22203	Kápolna ex-lege műemléki környezete	2271, 2293, 2113, 1999, 2000/1, 2002, 2003, 2004, 2296, 2298, 2371, 2372, 2373, 2291, 2290, 2289, 2288, 2474, 2284, 2283, 2282, 2477, 2479/2, 2501, 2505, 2506, 2507, 2806, 2279/5, 2279/6, 2279/7, 2278, 2277, 2276, 2275/2, 2275/1, 2274, 2273, 2272, 2285	
27.		4191	22205	Kálvária-kápolna (Szent Kereszt felmagasztalása) ex-lege műemléki környezete	1529, 1528, 1527, 1526, 1525, 1518/1, 1517, 1516, 1487, 1484, 1481, 1479, 1478, 1471, 1470, 1469, 1537, 1542, 1543/2, 1544, 1545, 1546, 1556, 1557, 1567, 1626, 1579, 1580, 1581, 1582, 1488/1, 1515, 1543/1	
28.		4170	22206	Daróczy-kúria (általános iskola) ex-lege műemléki környezete	1063, 1566, 1565, 1564, 1553, 1552, 1551, 1550, 1040, 1037/2, 1036, 1033/2, 1034, 1035, 17, 18, 1033/1, 1022, 1024/1, 1025/1, 1025/2, 1027, 1021, 20/1, 21/1, 21/2, 22, 1028	
29.		4175	22208	Cseh-Vigyázó, majd Mádi Kovács-kúria (Városi Múzeum) ex-lege műemléki környezete	1016, 1020, 1021, 1022, 1024/1, 1024/2, 1033/1, 1034, 21/1, 21/2, 22, 1003, 27, 1018, 28, 1014, 1006, 1007, 1009, 1012, 1013, 944, 412/1	
30.		4176	22209	Szeniczey-kúria ex-lege műemléki környezete	1017/1, 1020, 1027, 1029, 1033/1, 1033/2, 1034, 21/1, 21/2, 22	
31.		4180	22213	Novák-kúria (Művészeti Iskola) ex-lege műemléki környezete	02/2, 09, 16, 1033/2, 1034, 1035, 1050, 12, 1051, 1052, 1053, 1054/1	

	A	B	C	D	E	F
	Nr.	törzsszám	azonosító	Megnevezés	Hrsz	Cím
32.		10146	22214	Kúria (orvosi rendelő) ex-lege műemléki környezete	1033/2, 1034, 1035, 1054/1, 1056, 1058, 1059, 1054/2, 11, 12	
33.		4172	22215	Szent Vendel-kápolna ex-lege műemléki környezete	3331, 3336, 3502, 412/3	
34.		4173	22216	Lakóház (általános iskola) ex-lege műemléki környezete	970/2, 970/3, 894, 862, 861, 860, 857, 856, 854, 849, 864	
35.		4185	22219	Római katolikus kápolna (Szent Rókus és Szent Sebestyén) ex-lege műemléki környezete	1148, 1142, 1141	
36.		4186	22220	Szentháromság-oszlop ex-lege műemléki környezete	1025/1, 1025/2, 1027, 1029, 1566, 1567, 1063, 1741, 1568, 1743, 1742, 1744	
37.		4187	22221	Lakóház (Szeniczey-ház) ex-lege műemléki környezete	1025/2, 1027, 1028, 1029, 1063, 1568, 1739, 1740, 1742, 1743, 1744	
38.		4181	22222	Erzsébet Szálló (Paksi Képtár) ex-lege műemléki környezete	18, 19, 20/1, 21/1, 21/2, 26, 27, 1017/1, 1020, 1027, 1029, 1033/1, 1033/2, 1034, 02/2, 06	
39.		4188	22224	Ref. templom ex-lege műemléki környezete	1011, 1013, 950/2, 949, 947, 945, 964/1, 963, 964/2, 970/4	
40.		4164	22226	R. k. templom ex-lege műemléki környezete	8259, 8260/1, 8263, 8264, 8268, 8269, 8629, 8265, 8266, 8258, 8251, 8250, 8645/7	
41.		11140	13566	a római kori Lussonium katonai tábora építészeti maradványainak műemléki környezete	8480	

1.2. függelék Régészeti lelőhelyek

	A	B	C	D
1.	Sorszám	azonosító	név	Cím [Hrsz]
2.	01.	20027	Dunakömlőd, Sánchegy / Csárda utca / Bottyán-sánc, vicus / Sánchegy u. (Paks 1)	01042, 01043, 01044/1, 8259, 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410/1, 8410/2, 8410/3, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 8430, 8431/1, 8431/2, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8491
3.	02.	20046	Imsósi erdészház (Paks 2)	01028/2, 01029/2, 01030, 01031/3
4.	03.	23224	Püspökdomb / Püspökhalom / Püspökdombtól délre (Paks 6)	0164, 0165/13, 0165/14, 0165/15, 0165/16, 0165/17, 0165/18, 0165/19, 0165/21, 0165/24, 0165/25, 0165/28, 0165/29, 0165/30, 0165/31, 0165/32, 0165/33, 0165/34, 0166, 0167/1, 0167/2, 0167/4, 0167/5, 0167/6, 0167/7, 0167/8, 0167/9, 0167/10, 0167/11, 0167/12, 0167/13, 0167/16, 0167/17, 0167/18, 0167/19, 0168, 0171/11, 0171/12, 0171/13, 0171/62, 0171/63, 0171/64, 0171/65, 0171/66, 0171/67, 0171/68, 0171/69, 0171/70, 0171/71, 0171/72, 0171/73, 0179/4
5.	04.	23252	Dunakömlőd, Imsós (Paks 7)	01031/3, 01032
6.	05.	23256	Csámpa / Csámpai-pataktól délre (Paks 8)	0168, 10042/2, 10042/3, 10005
7.	06.	23266	Kossuth Lajos utca (Paks 11)	967
8.	07.	27035	Dunakömlőd, Űrge-hegy délkeleti nyúlványa / Vörösmalom-völgy (27035) (Paks 12)	0880/3, 0971/2
9.	08.	28512	Hegyes-pusztá (Paks 13)	0227/1, 0227/5, 0227/7
10.	09.	30727	Gyapa, Rosti-pusztá / M6 To 015. lelőhely (Paks 14)	0846/7, 0846/14, 0859, 0864/8, 0864/9, 0864/10, 0864/11, 0864/12, 0864/14, 0864/15, 0865, 0866, 0867/1, 0867/2, 0867/4, 0867/11, 0867/13, 0868, 0919/3, 0919/4, 0920, 0921/3, 0921/9, 0921/11, 0921/12, 0921/14, 0921/15, 0921/17
11.	10.	30728	Gyapa, Szelelő-hegy / M6 To 016. lelőhely (Paks 15)	0864/7, 0921/8, 0921/10, 0921/11, 0921/13, 0921/14, 0921/15, 0921/16, 0921/17
12.	11.	30731	Vizes-dűlő I. / M6 To 017. lelőhely (Paks 16)	0597/39, 0597/41, 0597/44
13.	12.	30732	Vizes-dűlő II. / M6 To 018. lelőhely (Paks 17)	0561/3, 0561/6, 0599/1, 0599/4, 0600/2, 0600/3, 0600/4, 0600/5, 0600/6, 0600/14, 0600/17, 0600/18, 0600/19, 0600/15, 0600/16
14.	13.	36824	Gyapa, Templomdomb és környéke / Gyapa, Cecei u. / Külső-dűlő / M6 To 022. lelőhely / Vörös-malom, M6 RM 24 (Paks 20)	0581/1, 0581/2, 0581/3, 0581/4, 0581/5, 0581/6, 0581/7, 0581/20, 0581/21, 0581/22, 0581/23, 0581/24, 0581/25, 0581/26, 0805, 0806, 0807, 0821, 0825/3, 0827/1, 0827/2, 0861/4, 0861/5, 0923/13, 0923/14, 12502, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12508, 12509, 12510, 12511, 12512, 12513, 12514, 12515, 12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12524, 12525, 12526
15.	14.	36826	Űrgehegy alja (Paks 21)	0900/9, 0901/1, 0901/6, 0966/4, 0969/4, 0970
16.	15.	36827	Vörös-malom-völgy (Paks 22)	0901/1, 0902/3, 0903/1, 0903/3, 0904, 0916
17.	16.	36830	Vörös-malmi középső halastó délnyugati oldala (Paks 23)	0913/5, 0913/11, 0914, 0915/1, 0915/2, 0916, 0927/3, 0927/4, 0927/5, 0927/16, 0927/17
18.	17.	36831	Vörös-malmi-árok – halastó – vízelvezető csatorna közti domb (Paks 24)	0913/3, 0913/5, 0913/6, 0913/7, 0913/10, 0913/11
19.	18.	30148	Dunakömlőd, Dögkút (Paks 25)	0974/2, 0975, 0976, 9351, 9352, 9353, 9354, 9355, 9356, 9357, 9358, 9359, 9360/1, 9360/2, 9361, 9362, 9363, 9364, 9365, 9366, 9367, 9368, 9369, 9370, 9371, 9372, 9374, 9403
20.	19.	36977	Gyapa, Kanacsi út (Paks 28)	0840, 0841/1, 0842, 0877/14, 0877/16, 0877/17

	A	B	C	D
1.	Sorszám	azonosító	név	Cím [Hrsz]
21.	20.	42568	Páli-szőlők (Paks 30)	0568/1, 0571/5
22.	21.	42570	Gyapa, Vörösmalmi-árok, felső folyás I. (Paks 31)	0846/4, 0846/7
23.	22.	42571	Gyapa, Vörösmalmi-árok, felső folyás II. (Paks 32)	0846/4
24.	23.	42572	Gyapa, Vörösmalmi-árok, felső folyás III. (Paks 33)	0834/3
25.	24.	42597	Dunakömlőd, Juhász-völgy (Paks 34)	0895, 0989/1, 0989/3
26.	25.	42603	Vácika (Paks 35)	13839, 13840, 13841, 13842, 13843
27.	26.	42604	Gyapa, Blahér Kft. telephelye (Paks 36)	0846/13
28.	27.	45846	Gyapa, M6 To 033 / Öregforrás-dűlő (Paks 38)	0923/8, 0923/15, 0923/16, 0923/17, 0923/18, 0923/19, 0923/21
29.	28.	46967	Sáfrány-tanya / Ráctemető (Paks 39)	089/4, 089/14, 089/15
30.	29.	49465	Dunakömlőd, Űrgehegy déli sarka (Paks 42)	0966/4, 0969/4, 0969/18, 0969/19, 0970
31.	30.	49483	Dunakömlőd, Vörösmalom-völgy középső részének déli oldala (Paks 43)	0959, 9290
32.	31.	51261	Dunakömlőd, Országúti Páskommal szemben (Paks 44)	01006, 01007, 01008, 01009, 01010/2, 9015, 9018, 9019, 9020, 9021/1, 9021/2, 9024/1, 9024/2, 9025/1, 9025/2, 9028/2, 9029, 9030, 9032, 9033, 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041, 9042, 9043, 9044/1, 9044/2, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9052, 9053, 9054, 9055/2, 9056, 9057, 9058, 9059, 9060, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9069, 9070, 9071
33.	32.	51276	Csámpa déli széle (Paks 46)	0164, 0165/53, 0165/55, 0165/56, 0165/57, 0168
34.	33.	51283	Régi-Birinyó 1. lelőhely (Paks 47)	0148/8
35.	34.	51289	Régi-Birinyó 2. lelőhely (Paks 48)	0147/11, 0147/12
36.	35.	51293	Régi-Birinyó 3. lelőhely (Paks 49)	0146/5
37.	36.	51294	Régi-Birinyó 4. lelőhely (Paks 50)	0148/2
38.	37.	55140	Nagydorogi elágazás (Paks 51)	3671, 4550, 4551, 4553/3, 4553/4, 4606/1
39.	38.	55141	Csámpai-szőlők / Lussonium 2. burgus (Paks 52)	0288, 0289/6, 0289/7, 0290/3, 0290/4, 0292/1
40.	39.	23834	Sánchehy (Paks 53)	1163, 1164, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1173, 1184/1, 1188/5
41.	40.	56414	Bedő-tanya (Paks 54)	0394/1, 0394/2, 0394/3
42.	41.	58599	Dunakömlőd, Béke utca és Bartók Béla utca fölötti domb (Paks 59)	8296, 8297/1, 8297/2, 8298/1, 8298/2, 8299/1, 8299/2, 8300, 8301, 8302, 8303, 8304, 8305/3, 8305/4, 8307, 8308, 8309, 8314, 8315, 8316, 8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8334, 8335, 8608, 8609, 8610, 8614, 8615, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629
43.	42.	58595	Dunakömlőd, Béke u. 101. (Paks 56)	8260/1, 8339, 8340, 8341
44.	43.	58598	Dunakömlőd, Bartók Béla utca 8. (Paks 58)	8607, 8664, 8665
45.	44.	58600	Dunakömlőd, Radnóti u. 6. (Paks 60)	8497, 8498, 8499, 8560

	A	B	C	D
1.	Sorszám	azonosító	név	Cím [Hrsz]
46.	45.	23253	Cseresznyépuszta, Akalacs / Bibic-hegy (Paks 62)	0724/1, 0724/2, 0724/3, 0725, 0726/2, 0726/3, 0727, 0735/1, 0735/2, 0735/4, 0735/6, 0735/7
47.	46.	59261	Erzsébet Szálló Bezerédj Általános Iskola / Béke Szálló / Dózsa György utca / Dózsa György utca 23-25. / Dózsa György utca – Vörösmarty utca sarok / Hegyhát utca / Lenin utca 6. / R. k. plébániahivatal / Templomdomb / Török temető (Paks 63)	17, 18, 19, 20/1, 21/1, 21/2, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 71, 102, 117, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 134/1, 134/2, 134/4, 134/5, 135, 136, 137/1, 138, 139/2, 139/3, 143/2, 155, 174, 231, 232, 411/4, 411/5, 411/6, 412/1, 412/2, 412/3, 755/2, 756, 757, 758, 780/1, 780/2, 780/3, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819/2, 820, 821, 836, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 860, 861, 862, 863, 894, 931, 943, 944, 945, 946, 947, 950/1, 963, 964/1, 969, 970/3, 970/4, 979, 980/1, 980/2, 980/3, 981, 982, 1001, 1003, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017/1, 1017/2, 1018, 1020, 1021, 1022, 1024/1, 1024/2, 1025/1, 1025/2, 1027, 1028, 1029, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036, 1063, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1741, 1742, 1743
48.	47.	59813	Felső-Csámpa, M6 RM 10 (Paks 64)	0316/20
49.	48.	62650	Annamatia 9. burgus (Paks 65)	01004/2, 01004/3, 01004/4, 9001/2, 9078, 9079, 9080, 9081, 9082/1, 9084, 9085 (Paks); 0625/4, 0625/26, 0625/27 (Bölcske)
50.	49.	65832	Cseresznyés III., M6 RM 21 (Paks 66)	0561/1, 0561/6, 0577/5, 0606, 0634/4
51.	50.	69057	Lidl áruház / Tolnai út 3625. hrsz. (Paks 69)	3608, 3625, 3639
52.	51.	72447	Dunakömlőd, Vörösmalom-völgy, vízmű 2. lelőhely (Paks 71)	9290
53.	52.	72601	Darnóczy-rét 1. lelőhely (Paks 72)	0131/6, 0131/8
54.	53.	72603	Paksi-Faluhely 6. lelőhely (Paks 73)	0123/7, 0123/8, 0123/9, 0123/10, 0123/11, 0123/12, 0130, 0134/12, 0134/31, 0134/32
55.	54.	72605	Paksi-Faluhely 3. lelőhely (Paks 74)	0124/3, 0124/4, 0124/5, 0124/6, 0124/7, 0124/8, 0124/9, 0124/10, 0124/11, 0124/12, 0124/13, 0130, 0134/32
56.	55.	72607	Paksi-Faluhely 2. lelőhely (Paks 75)	0124/13, 0124/14
57.	56.	72609	Paksi-Faluhely 1. lelőhely (Paks 76)	0124/14
58.	57.	72611	Paksi-Faluhely 4. lelőhely (Paks 77)	0129/10, 0129/11, 0129/12, 0129/13, 0129/14, 0129/15, 0129/16, 0129/17, 0129/18, 0129/19, 0129/20, 0129/21, 0129/22, 0129/23, 0129/24
59.	58.	72619	Paksi-Faluhely 5. lelőhely (Paks 78)	0129/20, 0129/21, 0129/22
60.	59.	72621	Bászi-tó (Paks 79)	0140/1, 0140/2, 0140/5, 0140/6, 0141/1, 0141/3, 0141/4, 0142/1
61.	60.	72625	Kis-Tóles (Paks 80)	0146/3, 0146/4, 0148/8
62.	61.	72629	Új-Birinyó 2. lelőhely (Paks 81)	0140/4, 0150, 0151/3
63.	62.	72631	Új-Birinyó 1. lelőhely (Paks 82)	094, 0151/3, 0151/4
64.	63.	72633	Csámpa, Sáfrány-tanya és 6-os út között (Paks 83)	093/3
65.	64.	72955	Dunakömlőd, Lussonium 7. burgus (Paks 84)	12697, 12701, 12702, 12703, 12704, 12705, 12706/2, 12706/3, 12707
66.	65.	74841	Dunakömlőd, Üрге-hegy nyugati lába (Paks 86)	0901/1, 0901/6
67.	66.	74849	Gárdonyi u. – Arany János u. / Gárdonyi-kilátó / Malomhegy (Paks 87)	1072, 1074, 1075, 1087/2, 1103, 1290/9, 1292/1, 1292/2, 1292/4, 1296/1, 1298, 1299/1, 1299/2, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1300/4, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306/1, 1306/2, 1307/1, 1307/2, 1308, 1309, 1310, 1311, 1326, 1327, 1328, 1329, 1466

	A	B	C	D
1.	Sorszám	azonosító	név	Cím [Hrsz]
68.	67.	74855	Dunakömlőd, Béke u. 40-42. (Paks 88)	8260/1, 8260/2, 8393, 8394, 8395
69.	68.	74857	Dunakömlőd, Hegy u. 51. (Paks 89)	8146/1, 8146/2, 8147, 8176
70.	69.	74865	Csámpa, Alsó-Csámpa I. (Paks 90)	0171/19, 0171/20, 0171/21, 0171/22, 0174
71.	70.	75401	Dunakömlőd, R. k. templom (Paks 92)	8228/2, 8261, 8263, 8264, 8267, 8268, 8269, 8270
72.	71.	75405	Dunakömlőd, Bottyánsáncától délnyugatra (Paks 94)	01046/1, 01046/2, 01046/3, 01046/5, 01046/6, 01046/13, 12780
73.	72.	75407	Cseresznyés, Fenyves (Paks 95)	0547/1
74.	73.	75409	Vörös-malmi középső halastó északi oldala (Paks 96)	0902/1, 0902/2, 0903/1
75.	74.	75413	Dunakömlőd, Általános Iskola (Paks 98)	8259, 8260/1, 8270, 8272
76.	75.	75415	Dunakömlőd, Szabadság u. 33-33/a. (Paks 99)	0985/1, 0985/7, 8001/1, 8001/2, 8002, 8003, 8229/3, 8229/4
77.	76.	80395	Páli záportározó (Paks 100)	0573/5, 0573/6
78.	77.	23261	Atomerőmű, 20/VI-os transzformátorház / Kaparó-dűlő (Paks 101)	8803/10, 8803/11
79.	78.	85835	Atomerőmű 1. (Paks 102)	8803/15
80.	79.	85837	Magyari (Paks 103)	8803/15
81.	80.	folymatban	Atomerőmű 2.	8803/15
82.	81.	folymatban	Atomerőmű 3.	8803/15
83.	82.	23332	Bolondvár (Bölcske 32)	0883/5 (Paks); 0253 (Németkér); 0601 (Bölcske)
84.	83.	30738	Alsó-Csámpa (M6 To 023. lelőhely/M6 RM 13) (Dunaszentgyörgy 5)	0172/1, 0204/5, 0205/14, 0205/27, 0205/29, 0205/30, 0205/32, 0316/22, 0316/23, (Paks); 03/66, 07/4, 08, 012/3, 012/7, 013/2, 014/23, 014/24, 014/25, 014/30, 014/32, 015, 016, 0205/28, 0205/31 (Dunaszentgyörgy)
85.	84.	52071	Felső-Szigethy rész III. (Györköny 11)	0728/2, 0729 (Paks); 0125/2 (Györköny)
86.	85.	59260	Külső-Szigeti-dűlő (Györköny 24)	0729 (Paks); 0119, 0120/7, 0125/2, 0125/12 (Györköny)
87.	86.	23258	Imsósi rom / Kőrom	01061/5, 1062
88.	87.	23260	Hegyes-puszt, Bankosi-dűlő, H/6-os tábla	220
89.	88.	folymatban	Felsőbirtó	0474/2, 0474/4, 0474/7, 0474/8, 0475, 0478
90.	89.	folymatban	Szennyvíztelep I. lelőhely	021/12, 021/14, 021/16, 021/18, 026/2, 8802/10
91.	90.	folymatban	Szennyvíztelep II. lelőhely	021/12, 021/14
92.	91.	folymatban	Szennyvíztelep III. lelőhely	023/35
93.	92.	folymatban	Szennyvíztelep IV. lelőhely	021/12
94.	93.	folymatban	Gyapa 1. lelőhely	0811/4, 0811/5
95.	94.	folymatban	Gyapa 2. lelőhely	0811/1, 0811/3
96.	95.	folymatban	Gyapa 3. lelőhely	0811/3
97.	96.	folymatban	Gyapa 4. lelőhely	0820/3, 0820/4, 0820/6, 0820/7, 0820/13
98.	97.	folymatban	Gyapa 5. lelőhely	0825/4, 0825/6, 12552/4
99.	98.	folymatban	Gyapa 6. lelőhely	0820/3
100.	99.	folymatban	Gyapa 7. lelőhely, Tűzkűs	0820/7, 0820/9, 0820/11, 0820/12
101.	100.	folymatban	Páli 1. lelőhely	0573/10, 0573/11
102.	101.	folymatban	Páli 2. lelőhely	0573/11
103.	102.	folymatban	Páli 3. lelőhely	0571/1
104.	103.	folymatban	Páli 4. lelőhely	0571/2
105.	104.	folymatban	Csámpa	0156/8
106.	105.	folymatban	Dunakömlőd, Vábertál	0959
107.	106.	folymatban	Fehérvári-úti-dűlő	0579/16, 0579/42, 0579/43

1.3. függelék Helyi védett értékek

Törölve a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) alapján

1.4. függelék Helyi védett értékek

Törölve a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) alapján

2. függelék: Védett természeti területek és értékek

Törölve a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) alapján

3.1. Paks területén telepítésre javasolt honos vagy meghonosodott fajok jegyzéke

Törölve a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) alapján

3.2. Paks területén telepítésre javasolt dísfák fontosabb méretei

Törölve a 40/2020. (XII. 11.) Önk. rendelet 55. § (2) alapján

4. függelék a 33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Közúthálózat tervezési osztályba sorolása
1.1. Belterületi utak
I. rendű főutak:
Dózsa György út - B.III.b.D. (Kereszt utca - Tolnai út közötti szakasza állami úthálózat része)
Fehérvári út (az állami úthálózat része) - B.III.b.C.
Kereszt utca (az állami úthálózat része) - B.III.b.C.
Kölesdi út (az állami úthálózat része) - B.III.b.C.
Tolnai út (az állami úthálózat része) - B.III.b.C.
II. rendű főutak:
Biztonsági út - B.IV.b.B.
Deák Ferenc utca - B.IV.b.C. (6. sz. főúthoz kapcsolódik)
Elkerülő út első szakasz K.IV.B. (Fehérvári út - Gesztenyés utca)
Gesztenyés utca - B.IV.b.D.
Kápolna utca - B.IV.b.D.
Pollack Mihály utca - B.IV.b.C.
Szent István tér - B.IV.b.C.
Táncsics Mihály utca - B.IV.b.C.
Zsíros köz - B.IV.b.C. (Kápolna utca és Pollack utca közötti szakasz)
A város gyűjtőútjai
Akác utca - B.V.c.C.
Alkotók utca - B.V.c.C.
Anna utca - B.V.c.C.
Atomerőmű déli bejáró út - K.V.B (közforgalom előtt megnyitott magánút)
Atomerőmű északi bejáró út - K.V.B. (közforgalom előtt megnyitott magánút)
Béke utca (Dunakömlőd) - B.V.c.C.
Cseresznyési út belterületi szakasza - B.V.c.C.
Építők útja - B.V.c.C.
Gagarin utca - B.V.c.C.
Györkönyi út - B.V.c.B.
Haladás utca - B.V.c.B.
Hidegvölgy utca - B.V.c.B.
Ifjúság útja - B.V.c.C.
Ipari park útjai - B.V.c.C.
Kishegyi út - B.V.c.C.
Kossuth L. utca - B.V.c.C.
Munkácsy M. utca - B.V.c.C.
Pál utca - B.V.c.C.
Petőfi utca - B.V.c.C.
Pollack ltp. tervezett gyűjtőútjai
Radnóti utca (Dunakömlőd) - B.V.c.C.
Rákóczi utca - B.V.c.C.
Szabadság utca (Dunakömlőd) - B.V.c.C.
Szentháromság tér - B.V.c.C.
Újtemplom utca - B.V.c.C.
Vasút utca - B.V.c.C. (51364 sz. vasútállomás bekötő útja)
Vasút utca- 6. sz. főút Biztonsági úti csomópontját összekötő út - B.V.c.C.
Villany utca - B.V.c.C.

1. Közúthálózat tervezési osztályba sorolása
1.2. Külterületi utak
Gyorsforgalmi út
M6 autópálya - K.I.B.
I. rendű főút
6. sz. főút - K.III.B.
Országos mellékutak
6231. jelű összekötő út -K.V.A. (Fehérvári út, Cece – Sárbogárd)
6232. jelű összekötő út -K.V.A. (Nagydorog –Sárszentlőrinc)
6233. jelű összekötő út -K.V.A. (Csámpa – Kölesd)
5111. jelű összekötő út -K.V.B. (Dunakömlőd- Madocsa-Bölöcske- Dunaföldvár)
6. sz. főút –Biritó összekötő út –K.V.B.
Atomerőmű tervezett bekötőútja -K.V.B. (6. sz. főút – M6 autópálya 114. csp.)
Cseresznyési bekötőút –K.V.B.
Elkerülő út második szakasz (Fehérvári út – Dunakömlőd, külterületi szakasz) –K.V.C.
Ipari park tervezett bekötő útjai –K.V.B.

5. függelék a 33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

Segédlet a 33 § (2) pontjában a város speciális szabályozású

lakóterületein a 900 m²-t el nem érő telkek legnagyobb beépítettségét

és a zöldfelület legkisebb mértékét meghatározó értékek meghatározásához

1.	Lf és Lke építési övezetek		
2.	telekterület	BEÉPÍTETTSÉG	ZÖLDFELÜLET
3.	300	48,0	32,0
4.	325	45,9	34,1
5.	350	44,1	35,9
6.	375	42,6	37,4
7.	400	41,3	38,8
8.	425	40,1	39,9
9.	450	39,0	41,0
10.	475	38,1	41,9
11.	500	37,2	42,8
12.	525	36,4	43,6
13.	550	35,7	44,3
14.	575	35,1	44,9
15.	600	34,5	45,5
16.	625	34,0	46,0
17.	650	33,5	46,5
18.	675	33,0	47,0
19.	700	32,6	47,4
20.	725	32,2	47,8
21.	750	31,8	48,2
22.	775	31,5	48,5
23.	800	31,1	48,9
24.	825	30,8	49,2
25.	850	30,5	49,5
26.	875	30,3	49,7
27.	900	30,0	50,0
28.	Lk építési övezetek		
29.	telekterület	BEÉPÍTETTSÉG	ZÖLDFELÜLET
30.	250	68,6	11,4
31.	275	66,3	13,7
32.	300	64,3	15,7
33.	325	62,7	17,3
34.	350	61,3	18,7
35.	375	60,1	19,9
36.	400	59,0	21,0
37.	425	58,1	21,9
38.	450	57,2	22,8
39.	475	56,5	23,5
40.	500	55,8	24,2
41.	525	55,2	24,8
42.	550	54,6	25,4
43.	575	54,1	25,9
44.	600	53,7	26,3
45.	625	53,2	26,8
46.	650	52,8	27,2
47.	675	52,5	27,5
48.	700	52,1	27,9
49.	725	51,8	28,2
50.	750	51,5	28,5
51.	775	51,3	28,7
52.	800	51,0	29,0
53.	825	50,8	29,2
54.	850	50,5	29,5
55.	875	50,3	29,7
56.	900	50,0	30,0

6. függelék a 33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

E rendelettel együtt alkalmazandó helyi rendeletek listája

	A	B
1	rendelet száma	rendelet elnevezése
2	11/1996.(IV. 30.) önkormányzati rendelet	a gázszerelvények és szerelt kémények épületen, építményen való elhelyezéséről
3	21/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete	a növények telepítési távolságáról és a növények fenntartásáról
4	17/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet	a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetéséről
5	30/2008.(XII. 17.) számú rendelet	a helyi természeti értékekről
6	32/2008. (XII. 17.) számú rendelet	A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról
7	29/2009.(XII. 23.) számú rendelet	a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről, valamint a várakozóhelyek igénybevételének feltételeiről
8	20/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelet	a közterületek használatáról
9	3/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete	az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról
10	40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete	a településkép védelméről